

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和8年度湖陵多伎道路外整備工事      |
| 工事地名 | 島根県出雲市知井宮町～大田市仁摩町大田地内 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 松江国道事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 175日間   | 自 令和 8年 8月 8日<br>至 令和 9年 1月29日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度湖陵多伎道路外整備工事 |     |     |            |                                  |          |
|------------|------------------|-----|-----|------------|----------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                          |          |
| 道路改良       |                  | 式   | 1   | 62,840,166 |                                  |          |
| 道路土工       |                  | 式   | 1   | 16,367,400 |                                  |          |
| 残土処理工      |                  | 式   | 1   | 16,367,400 | 土砂等運搬                            | 1 式      |
|            |                  |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                 |          |
|            |                  |     |     |            | 積込(ルース)                          | 1 式      |
|            |                  |     |     |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;                |          |
|            |                  |     |     |            | 残土等処分                            | 1 式      |
| 舗装工        |                  | 式   | 1   | 21,610,400 |                                  |          |
| 切削オーバーレイ工  |                  | 式   | 1   | 21,610,400 | 切削オーバーレイ                         | 7,000 m2 |
|            |                  |     |     |            | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ; |          |
|            |                  |     |     |            | 殻運搬(路面切削)                        | 280 m3   |
|            |                  |     |     |            | 殻処分                              | 280 m3   |
|            |                  |     |     |            | アスファルト殻 ;                        |          |
| 法面工        |                  | 式   | 1   | 530,000    |                                  |          |
| 植生工        |                  | 式   | 1   | 530,000    | 種子散布                             | 2,000 m2 |
|            |                  |     |     |            | 肥料無し 1000m2以上 ;                  |          |
| 排水構造物工     |                  | 式   | 1   | 2,298,600  |                                  |          |
| 側溝工        |                  | 式   | 1   | 1,214,000  | プレキャストU型側溝                       | 100 m    |
|            |                  |     |     |            | PU1-B300-H300                    |          |
|            |                  |     |     |            | 幅30cm 高さ30cm ;                   |          |
| 集水桝・マンホール工 |                  | 式   | 1   | 1,084,600  | 現場打ち集水桝                          | 20 箇所    |
|            |                  |     |     |            | G2-B500-L500-H700                |          |
|            |                  |     |     |            | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;       |          |
| 縁石工        |                  | 式   | 1   | 897,600    |                                  |          |
| 縁石工        |                  | 式   | 1   | 897,600    | 歩車道境界ブロック                        | 100 m    |
|            |                  |     |     |            | BB-1-3(200)                      |          |
|            |                  |     |     |            | B種(180/205×250×600) ;            |          |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度湖陵多伎道路外整備工事 |     |            |                                                                                                        |
|------------|------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                |
| 防護柵工       | 式                | 1   | 5,420,000  |                                                                                                        |
| 路側防護柵工     | 式                | 1   | 5,420,000  | ガードレール 500 m<br>塗装品 Gr-C-2B 白 100m以上 曲線部補正無；                                                           |
| 道路付属施設工    | 式                | 1   | 12,090,000 |                                                                                                        |
| 道路付属物工     | 式                | 1   | 12,090,000 | 張りコンクリート 3,000 m2<br>1号張りコンクリート<br>18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；                                            |
| 構造物撤去工     | 式                | 1   | 506,166    |                                                                                                        |
| 構造物取壊し工    | 式                | 1   | 385,791    | コンクリート構造物取壊し 34 m3<br>無筋構造物 機械施工；<br>舗装版破砕 89 m2<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；                             |
| 運搬処理工      | 式                | 1   | 120,375    | 殻運搬 34 m3<br>コンクリート殻（無筋）；<br>殻運搬 4 m3<br>アスファルト殻；<br>殻処分 34 m3<br>コンクリート殻（無筋）；<br>殻処分 4 m3<br>アスファルト殻； |
| 仮設工        | 式                | 1   | 3,120,000  |                                                                                                        |
| 交通管理工      | 式                | 1   | 3,120,000  |                                                                                                        |
| 直接工事費      | 式                | 1   | 62,840,166 |                                                                                                        |
| 共通仮設費      | 式                | 1   | 4,797,000  |                                                                                                        |
| 共通仮設費      | 式                | 1   | 651,000    |                                                                                                        |
|            |                  |     |            |                                                                                                        |

## 積算内訳書

|              |                  |     |             |             |
|--------------|------------------|-----|-------------|-------------|
| 工事名          | 令和8年度湖陵多伎道路外整備工事 |     |             |             |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳     |
| 運搬費          | 式                | 1   | 163,000     | 建設機械運搬費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 488,000     |             |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                | 1   | 4,146,000   |             |
| 純工事費         | 式                | 1   | 67,637,166  |             |
| 現場管理費        | 式                | 1   | 21,492,000  |             |
| 工事原価         | 式                | 1   | 89,129,166  |             |
| 一般管理費等       | 式                | 1   | 15,620,834  |             |
| 工事価格         | 式                | 1   | 104,750,000 |             |
|              |                  |     |             |             |