

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲湖陵道路外整備工事
工事地名	島根県出雲市斐川町併川～大田市朝山町朝倉地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 8年 8月 4日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲湖陵道路外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	59,752,966		
道路土工		式	1	16,367,400		
残土処理工		式	1	16,367,400	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	18,523,200		
切削オーバーレイ工		式	1	18,523,200	切削オーバーレイ	6,000 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) ;	
					殻運搬(路面切削)	240 m3
					殻処分	240 m3
					アスファルト殻 ;	
法面工		式	1	530,000		
植生工		式	1	530,000	種子散布	2,000 m2
					肥料無し 1000m2以上 ;	
排水構造物工		式	1	2,298,600		
側溝工		式	1	1,214,000	プレキャストU型側溝	100 m
					PU1-B300-H300	
					幅30cm 高さ30cm ;	
集水桝・マンホール工		式	1	1,084,600	現場打ち集水桝	20 箇所
					G2-B500-L500-H700	
					現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	
縁石工		式	1	897,600		
縁石工		式	1	897,600	歩車道境界ブロック	100 m
					BB-1-3(200)	
					B種(180/205×250×600) ;	

積算内訳書

工事名	令和８年度出雲湖陵道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	5,420,000	
路側防護柵工	式	1	5,420,000	ガードレール 500 m 塗装品 Gr-C-2B 白 100m以上 曲線部補正無；
道路付属施設工	式	1	12,090,000	
道路付属物工	式	1	12,090,000	張りコンクリート 3,000 m2 1号張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
構造物撤去工	式	1	506,166	
構造物取壊し工	式	1	385,791	コンクリート構造物取壊し 34 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 89 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	120,375	殻運搬 34 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 4 m3 アスファルト殻； 殻処分 34 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 4 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	3,120,000	
交通管理工	式	1	3,120,000	
直接工事費	式	1	59,752,966	
共通仮設費	式	1	4,627,000	
共通仮設費	式	1	629,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲湖陵道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	466,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,998,000	
純工事費	式	1	64,379,966	
現場管理費	式	1	20,520,000	
工事原価	式	1	84,899,966	
一般管理費等	式	1	14,910,034	
工事価格	式	1	99,810,000	