

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事
工事地名	島根県出雲市大津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	218日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津高架橋第 1 下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	102,834,735	
道路土工	式	1	3,743,250	
残土処理工	式	1	3,743,250	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
RC橋脚工	式	1	73,524,737	
作業土工	式	1	706,804	
場所打杭工	式	1	55,952,324	場所打杭 9 本 杭径 1200mm 杭長(設計長) 46m 30-18-20(2 5)(高炉) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 ; コンクリート構造物取壊し 16 m3 構造物とりこわし・運搬・処分 ;
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	16,865,609	T型橋脚 234 m3 10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25 (20)(高炉) ; 鉄筋 8.45 t SD345 D16～D25 ; 鉄筋 6.42 t SD345 D29～D32 ; 鉄筋 4.5 t SD345 D35 ; 鉄筋 8.27 t SD345 D38 ; 円形空洞型枠 19 m φ 250 ;
構造物撤去工	式	1	67,722	

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	2,968	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	0.3	m3
排水構造物撤去工	式	1	63,882	U型側溝撤去 再利用撤去；	1	式
運搬処理工	式	1	872	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.3	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.3	m3
仮設工	式	1	25,499,026			
土留・仮締切工	式	1	7,760,680			
水替工	式	1	566,280			
作業ヤード整備工	式	1	1,572,066			
交通仮設工	式	1	15,600,000			
直接工事費	式	1	102,834,735			
共通仮設費	式	1	21,025,270			
共通仮設費	式	1	8,829,270			
運搬費	式	1	6,921,040	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,844,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,196,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	123,860,005	
現場管理費	式	1	39,082,000	
工事原価	式	1	162,942,005	
一般管理費等	式	1	28,127,995	
工事価格	式	1	191,070,000	