

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事
工事地名	島根県出雲市大津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	218日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	97,544,183	
道路土工	式	1	2,775,000	
残土処理工	式	1	2,775,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
RC橋脚工	式	1	67,433,244	
作業土工	式	1	1,500,842	
場所打杭工	式	1	49,571,800	場所打杭 9 本 杭径 1200mm 杭長(設計長) 45m 30-18-20(25)(高炉) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 ; コンクリート取壊し運搬処理 12 m3 無筋構造物 ;
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	16,360,602	T型橋脚 228 m3 5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉) ; 鉄筋 6.84 t SD345 D16～D25 ; 鉄筋 6.91 t SD345 D29～D32 ; 鉄筋 4.5 t SD345 D35 ; 鉄筋 7.87 t SD345 D38 ; 円形空洞型枠 19 m φ250 ;
構造物撤去工	式	1	252,101	

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	121,940	防護柵撤去(ガードレール)	91	m
構造物取壊し工	式	1	8,904	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	0.9	m3
排水構造物撤去工	式	1	118,638	U型側溝撤去 再利用撤去；	39	m
運搬処理工	式	1	2,619	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.9	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.9	m3
仮設工	式	1	27,083,838			
土留・仮締切工	式	1	5,990,624			
水替工	式	1	536,610			
作業ヤード整備工	式	1	4,956,604			
交通管理工	式	1	15,600,000			
直接工事費	式	1	97,544,183			
共通仮設費	式	1	20,624,267			
共通仮設費	式	1	8,900,267			
運搬費	式	1	7,062,037	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,774,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津高架橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,724,000	
純工事費	式	1	118,168,450	
現場管理費	式	1	37,533,000	
工事原価	式	1	155,701,450	
一般管理費等	式	1	27,028,550	
工事価格	式	1	182,730,000	