

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号・54号宍道地区舗装修繕工事
工事地名	島根県松江市宍道町白石～松江市宍道町佐々布地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	172日間	自	令和 8年 9月 8日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号 ・ 5 4 号宍道地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	44, 463, 032	
道路土工	式	1	55, 080	
残土処理工	式	1	55, 080	
舗装工	式	1	38, 057, 219	
舗装打換え工	式	1	6, 986, 760	<div>舗装版切断 210 m</div> <div>(夜間)</div> <div>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；</div> <div>舗装版破碎(急速施工) 500 m2</div> <div>(夜間)</div> <div>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；</div> <div>殻運搬 90 m3</div> <div>(夜間)</div> <div>アスファルト殻；</div> <div>殻処分 90 m3</div> <div>(夜間)</div> <div>アスファルト殻；</div> <div>上層路盤 500 m2</div> <div>(夜間)</div> <div>再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；</div> <div>基層 500 m2</div> <div>(夜間)</div> <div>再生粗粒度Asホﾟリマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；</div> <div>排水性舗装・表層(車道・路肩部) 500 m2</div> <div>(夜間)</div> <div>ホﾟーラスAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上；</div>
舗装打換え工	式	1	3, 077, 219	<div>舗装版切断 85 m</div> <div>(夜間)</div> <div>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；</div> <div>舗装版破碎(急速施工) 200 m2</div>

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号宍道地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 ; 殻運搬	36 m3
				(夜間) アスファルト殻 ; 殻処分	36 m3
				(夜間) アスファルト殻 ; 上層路盤	200 m2
				(夜間) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤	200 m2
				(夜間) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ; 基層	200 m2
				(夜間) 再生粗粒度Asポ リマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	200 m2
				(夜間) ポ ーラスAs(13)DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上 ;	
				切削オーバーレイ	3,600 m2
				(A) (夜間) 7cmを超え12cm以下 一層 再生粗粒度Asポ リマー改 質Ⅱ型(20)DS5000 ポ ーラスAs(13)DS3000 ; 殻運搬(路面切削)	360 m3
				(夜間) 切削屑 ; 殻処分	360 m3
区画線工	式	1	533,133	(夜間) 切削屑 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号宍道地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	533,133	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有； ペイント式区画線 (夜間) ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；	580 m
					750 m
道路付属施設工	式	1	45,600		
道路付属物工	式	1	45,600	施工標示板	4 個
仮設工	式	1	5,772,000		
交通管理工	式	1	5,772,000		
直接工事費	式	1	44,463,032		
共通仮設費	式	1	8,425,830		
共通仮設費	式	1	1,405,830		
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	839,830	CBR試験費 (夜間)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	403,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,020,000		
純工事費	式	1	52,888,862		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号宍道地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	18, 189, 000	
工事原価	式	1	71, 077, 862	
一般管理費等	式	1	13, 502, 138	
工事価格	式	1	84, 580, 000	