

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事
工事地名	島根県出雲市斐川町～大津町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 松江国道事務所 工務課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 575日間 | 自 | 令和 8年 9月 4日 |
| | | 至 | 令和10年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	148,207,086	
RC橋脚工	式	1	68,009,213	
場所打杭工	式	1	68,009,213	<div>場所打杭</div> <div>杭径 1200mm 杭長(設計長) 42.0m ;</div> <div>埋戻し</div> <div>積込(ルース) ;</div> <div>積込(ルース)</div> <div>土砂 ;</div> <div>土砂等運搬</div> <div>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</div> <div>整地</div> <div>土砂等運搬</div> <div>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</div> <div>残土等処分</div> <div>コンクリート構造物取壊し</div> <div>無筋構造物 機械施工 ;</div> <div>殻運搬</div> <div>コンクリート殻(無筋) ;</div> <div>殻処分</div> <div>コンクリート殻(無筋) ;</div> <div>11 本</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>26 m3</div> <div>26 m3</div> <div>26 m3</div>
指定仮設工	式	1	33,328,189	
土留・仮締切工	式	1	19,283,389	<div>大型土のう</div> <div>1t土のう 丸型φ110×108 ;</div> <div>締切盛土</div> <div>遮水シート</div> <div>厚1.0+10.0mm ;</div> <div>1,067 袋</div> <div>4,900 m3</div> <div>1,790 m2</div>
汚濁防止工	式	1	14,044,800	<div>汚濁防止フェンス</div> <div>設置・撤去 ;</div> <div>420 m</div>
構造物撤去工	式	1	15,797,764	

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
地中障害物撤去工	式	1	15,774,480	地中障害物撤去	13	m
				φ1000 削孔長L=6.4m N=17本；		
				埋戻し	1	式
				積込(ルース)；		
運搬処理工	式	1	23,284	殻運搬	8	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	8	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	31,071,920			
作業ヤード整備工	式	1	331,692			
仮橋・仮栈橋工	式	1	260,418			
工事用道路工	式	1	7,836,370			
水替工	式	1	4,911,440			
交通管理工	式	1	17,732,000			
直接工事費	式	1	148,207,086			
共通仮設費	式	1	24,615,790			
共通仮設費	式	1	11,290,790			
運搬費	式	1	8,764,510	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
準備費	式	1	1,388,050	伐採・集積・積込	1	式
				木根等処分費	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,074,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,325,000	
純工事費	式	1	172,822,876	
現場管理費	式	1	47,284,000	
工事原価	式	1	220,106,876	
一般管理費等	式	1	36,503,124	
工事価格	式	1	256,610,000	