

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第4下部工事
工事地名	島根県出雲市大津町地内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 松江国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | |
| 3) 工 期 | 539日間 | 自 令和 8年 9月 9日
至 令和10年 2月29日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第4下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	99,303,509		
RC橋脚工	式	1	74,252,831		
場所打杭工	式	1	74,252,831	場所打杭	11 本
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 43.0m ;	
				埋戻し	1 式
				積込(ルース) ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
				コンクリート構造物取壊し	26 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				殻運搬	26 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	26 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
構造物撤去工	式	1	15,690,678		
作業土工	式	1	146,399		
地中障害物撤去工	式	1	15,520,995	地中障害物撤去	13 m
				φ 1000 削孔長L=6.4m N=17本 ;	
				埋戻し	1 式
				積込(ルース) ;	
運搬処理工	式	1	23,284	殻運搬	8 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	8 m3

積算内訳書

工事名	令和８年度出雲バイパスからさで大橋第４下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	9,360,000	
交通管理工	式	1	9,360,000	
直接工事費	式	1	99,303,509	
共通仮設費	式	1	17,489,230	
共通仮設費	式	1	7,589,230	
運搬費	式	1	6,749,000	<div> <div> 重建設機械分解組立輸送費 </div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div> 重建設機械分解組立輸送費 </div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div> 重建設機械分解組立輸送費 </div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
技術管理費	式	1	64,230	<div> <div> 道路施設基本データ作成費用 </div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	776,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,900,000	
純工事費	式	1	116,792,739	
現場管理費	式	1	33,781,000	
工事原価	式	1	150,573,739	
一般管理費等	式	1	26,256,261	
工事価格	式	1	176,830,000	