

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第2下部工事
工事地名	島根県出雲市大津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	538日間	自 令和 8年 9月10日 至 令和10年 2月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第2下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	94,523,492			
RC橋脚工		式	1	69,619,213			
場所打杭工		式	1	69,619,213	場所打杭	11	本
					杭径 1200mm 杭長(設計長) 42.5m ;		
					埋戻し	1	式
					積込(ルース) ;		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 ;		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
					整地	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
					残土等処分	1	式
					コンクリート構造物取壊し	26	m3
					無筋構造物 機械施工 ;		
					殻運搬	26	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
					殻処分	26	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
構造物撤去工		式	1	15,544,279			
地中障害物撤去工		式	1	15,520,995	地中障害物撤去	13	m
					φ1000 削孔長L=6.4m N=17本 ;		
					埋戻し	1	式
					積込(ルース) ;		
運搬処理工		式	1	23,284	殻運搬	8	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
					殻処分	8	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工		式	1	9,360,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第2下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	9,360,000	
直接工事費	式	1	94,523,492	
共通仮設費	式	1	17,106,230	
共通仮設費	式	1	7,560,230	
運搬費	式	1	6,749,000	<div> <div> 重建設機械分解組立輸送費 </div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div> 重建設機械分解組立輸送費 </div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div> 重建設機械分解組立輸送費 </div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
技術管理費	式	1	64,230	<div> <div>道路施設基本データ作成費用</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	747,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,546,000	
純工事費	式	1	111,629,722	
現場管理費	式	1	32,487,000	
工事原価	式	1	144,116,722	
一般管理費等	式	1	25,273,278	
工事価格	式	1	169,390,000	