

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事
工事地名	島根県出雲市大津町～島根県大田市大屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	157, 025, 776		
道路土工		式	1	23, 093, 756		
掘削工		m3	1	51, 062	掘削	220 m3
					土砂；	
掘削工 (ICT)		式	1	1, 712, 964	掘削 (ICT)	4, 180 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	844, 050	法面整形 (切土部) (ICT)	1, 020 m2
					軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	20, 485, 680	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
法面工		式	1	95, 154, 690		
植生工		式	1	9, 998, 000	植生基材吹付	1, 270 m2
					3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	
					植生基材吹付	1, 140 m2
					3cm 平場；	
アンカー工		式	1	45, 839, 050	鋼製受圧板	51 枚
					アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
					Td=358. 9kN L=17. 0～21. 0m；	
					削孔 (アンカー)	495 m
					削孔長 495m 杭径 115mm；	
					削孔 (アンカー)	476 m
					削孔長 476m 杭径 115mm；	
					アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	51 本
					グラウト注入	32 m3
					普通セメント σ_{ck} =24N/mm2；	
鉄筋挿入工		式	1	16, 536, 510	鉄筋挿入	129 本
					SD345 D19 L=5. 0m；	
					受圧板	129 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					900×900×65 ；	
連続繊維補強土工	式	1	22,781,130	1号連続繊維補強土	622	m2
				t=20cm ；		
				2号連続繊維補強土	679	m2
				t=20cm ；		
				調整コンクリート	3	m3
				18-8-40(高炉) t=13cm ；		
排水構造物工	式	1	1,274,060			
作業土工	式	1	116,960			
側溝工	式	1	1,157,100	プレキャストU型側溝	95	m
				PU1-B300-H300		
				B300-H300 ；		
地下水排除工	式	1	2,515,499			
集排水ボーリング工	式	1	1,760,679	ボーリング	119.5	m
				地表 粘性土・砂質土 径90mm ；		
				保孔管	99	m
				地表VP スレーナ現場加工無 有孔管 VP40 ；		
				保孔管	21	m
				地表VP スレーナ現場加工無 各種 無孔管 VP40 ；		
				ボーリング 仮設機材	1	式
流末処理工	式	1	754,820	1号流末処理	11	箇所
				2号流末処理	3	箇所
				3号流末処理	4	箇所
道路付属施設工	式	1	407,771			
防草コンクリート	式	1	407,771	張りコンクリート	95	m
				1号張コンクリート		
				18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無 ；		
				張りコンクリート	44	m2
				防草コンクリート		

積算内訳書

工事名	令和８年度出雲バイパス大津地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
仮設工	式	1	34,580,000	
交通管理工	式	1	34,580,000	
直接工事費	式	1	157,025,776	
共通仮設費	式	1	16,158,230	
共通仮設費	式	1	1,750,230	
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,088,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,408,000	
純工事費	式	1	173,184,006	
現場管理費	式	1	49,176,000	
工事原価	式	1	240,794,178	
一般管理費等	式	1	38,695,822	
工事価格	式	1	279,490,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	11,560,172		
道路土工		式	1	266,895		
掘削工(ICT)		式	1	13,756	掘削(ICT)	40 m3
					土砂 オープンカット 導入型；	
路体盛土工		式	1	47,538	路体(築堤)盛土	9 m3
					2.5m未満；	
残土処理工		式	1	205,601	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	1,268,826		
アスファルト舗装工		式	1	76,160	下層路盤(車道・路盤部)	8 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm；	
					上層路盤(車道・路盤部)	8 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	
					表層(車道・路肩部)	8 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
					(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ；	
アスファルト舗装工		式	1	840,586	下層路盤(車道・路盤部)	56 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	
					上層路盤(車道・路盤部)	56 m2
					粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	2 m2
					再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	54 m2
					再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；	
				基層(車道・路肩部)	2 m2	
					改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m	

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					m 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 基層（車道・路肩部） 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m	54	m2
					m 1.4m以上3.0m以下； 表層（車道・路肩部） 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm	2	m2
					m 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 表層（車道・路肩部） 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm	60	m2
					m 1.4m以上3.0m以下；		
アスファルト舗装工		式	1	203,841	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	65	m2
					m 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	2	m2
					m 1.4m以上3.0m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	63	m2
					m 1.4m以上3.0m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm		
アスファルト舗装工		式	1	148,239	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度As(13) ベンガラ色 舗装厚 40mm	21	m2
					m 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 表層(歩道部) 再生密粒度As(13) ベンガラ色 舗装厚 40mm	21	m2
					m 1.4m以上3.0m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 表層(歩道部) 再生密粒度As(13) ベンガラ色 舗装厚 40mm		
排水構造物工		式	1	1,464,456			
作業土工		式	1	36,136			
側溝工		式	1	1,278,800	フレキストU型側溝 1号側溝 B300 H300 ； 2号側溝	24	m
						21	m

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B300 H300 ; 1号側溝蓋	7 枚
				縁石一体型 グレーチングタイプ 標準部 ; 2号側溝蓋	5 枚
				縁石一体型 グレーチングタイプ 横断歩道乗入部 ;	
管渠工	式	1	45,620	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 コンクリート台付管 1種 ;	2 m
集水桝・マンホール工	式	1	103,900	プレキャスト集水桝 1号側溝桝 300×300/800 (B300×H300～800) ;	1 箇所
縁石工	式	1	441,712		
作業土工	式	1	10,786		
縁石工	式	1	430,926	歩車道境界ブロック BB-1-2 (200) B種 (180/205×250×600) ; 歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック 両面R 乗り入れ 180/204×120×600 ; 歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック C種 両面R 180/240×300×600 ;	25 m 5 m 16 m
標識工	式	1	514,250		
小型標識工	式	1	514,250	1号標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 5m ダークブラウン ; 標識柱 2号標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.6m 2基以下 白 ; 標識板 注意喚起標識 (逆走防止) 1500×1000 カプセルタイプ スム ;	1 基 1 基 1 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識板 規制303（車両進入禁止） 600×720 カブセルプロ シム；	1	枚
区画線工	式	1	728,890			
区画線工	式	1	728,890	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； 区画線消去 削取り式；	270 130 16 45 699	m m m m m
道路付属施設工	式	1	592,657			
作業土工	式	1	123,146			
道路付属物工	式	1	386,220	車線分離標 （流用品） H=650 可変式（穿孔式・1本脚） 10本未満； 1号基礎 2号基礎	5 1 1	本 基 基
ケーブル配管工	式	1	62,951	1号地中管路 2号地中管路 3号地中管路 直線接続材 FEP50用； 直線接続材	20 7 2 1 1	m m m 個 個

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP65用； 直線接続材	2 個
				FEP80用； ヘルマウス	1 個
照明工	式	1	20,340	FEP80用； 支柱・基礎移設	1 基
構造物撤去工	式	1	1,342,486		
作業土工	式	1	21,040		
構造物取壊し工	式	1	324,825	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	6 m3
				舗装版切断	130 m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	150 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
道路付属施設撤去工	式	1	907,920	車線分離標撤去	6 本
				穿孔式(1本脚) 10本未満；	
				照明灯撤去	3 基
				歩行者信号用支柱撤去	1 基
				車両信号用支柱撤去	1 基
				歩行者用灯器撤去	4 基
運搬処理工	式	1	88,701	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	6 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	12 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	6 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 12 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1 式 車線分離標、照明柱 ;
仮設工	式	1	4,940,000	
交通管理工	式	1	4,940,000	
直接工事費	式	1	11,560,172	
共通仮設費	式	1	1,969,000	
共通仮設費	式	1	305,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	305,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,664,000	
純工事費	式	1	13,529,172	
現場管理費	式	1	4,905,000	
工事原価	式	1	18,434,172	