

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号・54号出雲・頓原維持管内交安施設工事
工事地名	島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	155日間	自 令和 8年 9月25日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号出雲・ 頓原維持管内交安施設工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	9, 936, 746			
防護柵工		式	1	3, 482, 600			
路側防護柵工		式	1	2, 437, 000	ガードレール Gr-B-2B ダークブラウン 21m以上100m未満 曲線部補正無；	80	m
					ガードパイプ Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無；	60	m
防止柵工		式	1	1, 045, 600	転落(横断)防止柵 P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ダークブラウン；	80	m
標識工		式	1	2, 470, 800			
小型標識工		式	1	2, 113, 560	標識柱 1号 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ダークブラウン 5基以上；	6	基
					標識柱 2号 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ダークブラウン 5 基以上；	6	基
					標識板 警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装有 ；	6	枚
					標識板 案内標識 108の2-B 600×1600 カプセルレンズ 裏面 塗装有；	6	枚
大型標識工		式	1	357, 240	標識板 (移設)(夜間) 案内標識 108の2-B 2000×1500 カプセルレンズ；	6	枚
道路付属施設工		式	1	2, 333, 950			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号出雲・ 頓原維持管内交安施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	2, 333, 950	視線誘導標	20	本
				両面 φ 100 支柱径 φ 60. 5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上；		
				視線誘導標	20	本
				両面 φ 100 防護柵取付 30本以上；		
				視線誘導標	15	本
				片面 φ 300 支柱径 φ 60. 5 土中建込 30本以上；		
				車線分離標	10	本
構造物撤去工	式	1	466, 396	φ 80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；		
				車線分離標	30	本
				φ 80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；		
				車線分離標	30	本
φ 80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；						
防護柵撤去工	式	1	358, 100	防護柵撤去(ガードレール)	180	m
				Gr-B-2B；		
運搬処理工	式	1	108, 296	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	100	m
				P種4段 H=1100 コンクリート建込；		
仮設工	式	1	1, 183, 000	現場発生品運搬	1	式
交通管理工	式	1	1, 183, 000			
直接工事費	式	1	9, 936, 746			
共通仮設費	式	1	2, 221, 230			
共通仮設費	式	1	336, 230			
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号出雲・ 頓原維持管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	272, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 885, 000	
純工事費	式	1	12, 157, 976	
現場管理費	式	1	6, 568, 000	
工事原価	式	1	27, 313, 669	
一般管理費等	式	1	5, 466, 331	
工事価格	式	1	32, 780, 000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号出雲・頓原維持管内交安施設工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	4,165,693			
防護柵工		式	1	1,258,200			
路側防護柵工		式	1	866,100	ガードレール Gr-B-2B タークブラウン 21m以上100m未満 曲線部補正無；	30	m
					ガードパイプ Gp-Bp-2B タークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無；	20	m
防止柵工		式	1	392,100	転落(横断)防止柵 P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 タークブラウン；	30	m
標識工		式	1	1,058,820			
小型標識工		式	1	1,058,820	標識柱 1号 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 タークブラウン 5基以上；	3	基
					標識柱 2号 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 タークブラウン 5 基以上；	3	基
					標識板 警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装有 ；	3	枚
					標識板 案内標識 108の2-B 600×1600 カプセルレンズ 裏面 塗装有；	3	枚
道路付属施設工		式	1	911,856			
道路付属物工		式	1	911,856	視線誘導標 両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含 む) 10本以上30本未満；	8	本
					視線誘導標	8	本

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号出雲・頓原維持管内交安施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				両面 φ100 防護柵取付 10本以上30本未満； 視線誘導標	8	本
				片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上 30本未満； 車線分離標	8	本
				φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満； 車線分離標	8	本
				φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満； 車線分離標	8	本
				φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；		
構造物撤去工	式	1	429,817			
防護柵撤去工	式	1	358,100	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P種4段 H=1100 コンクリート建込；	180 100	m m
運搬処理工	式	1	71,717	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	507,000			
交通管理工	式	1	507,000			
直接工事費	式	1	4,165,693			
共通仮設費	式	1	1,137,000			
共通仮設費	式	1	62,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	62,000			

