

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事
工事地名	島根県安来市吉佐町～松江市宍道町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松江国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 8年 9月29日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	11,795,364		
防護柵工		式	1	3,972,700		
路側防護柵工		式	1	2,706,700	カーブレール	100 m
					Gr-B-2B タークブラウン 100m以上 曲線部補正無； カーブハーフ Gp-Bp-2B タークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無；	70 m
防止柵工		式	1	1,266,000	転落(横断)防止柵 P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 タークブラウン；	100 m
標識工		式	1	3,234,860		
小型標識工		式	1	2,818,080	標識柱	8 基
					1号 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 タークブラウン 5基以上；	
					標識柱	8 基
					2号 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 タークブラウン 5 基以上；	
					標識板	8 枚
					警戒標識 202 720×720 カブセルレンズ 裏面塗装有 ；	
					標識板	8 枚
					案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ 裏面 塗装有；	
大型標識工		式	1	416,780	標識板 (移設)(夜間) 案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ；	7 枚
道路付属施設工		式	1	2,828,750		
道路付属物工		式	1	2,828,750	視線誘導標 両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含	20 本

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				む) 30本以上 ; 視線誘導標 20 本 両面 φ100 防護柵取付 30本以上 ; 視線誘導標 15 本 片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上 ; 車線分離標 10 本 φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ; 車線分離標 40 本 φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ; 車線分離標 40 本 φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 ;
構造物撤去工	式	1	407,054	
防護柵撤去工	式	1	358,100	防護柵撤去(ガードレール) 180 m Gr-B-2B ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 100 m P種4段 H=1100 コンクリート建込 ;
運搬処理工	式	1	48,954	現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	1,352,000	
交通管理工	式	1	1,352,000	
直接工事費	式	1	11,795,364	
共通仮設費	式	1	2,482,230	
共通仮設費	式	1	377,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	313,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号松江維持管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,105,000	
純工事費	式	1	14,277,594	
現場管理費	式	1	7,521,000	
工事原価	式	1	21,798,594	
一般管理費等	式	1	4,741,406	
工事価格	式	1	26,540,000	