

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事
工事地名	島根県大田市五十猛町地内、雲南市掛合町入間～三刀屋町乙加宮地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010021	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	383日間 自 令和7年3月14日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	42,305
		23) 公告日	令和7年1月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 大田地区A 温泉津工区		式	1		26,005,021				
地下水排除工		式	1		20,736,801				
集排水ホ-リング工		式	1		20,736,801				
ホ-リング	地表 埴質土 径90mm	m	360	16,030	5,770,800			単-1号	
ホ-リング	地表 埴質土 径90mm	m	505.2	18,170	9,179,484			単-2号	
ホ-リング	地表 軟岩 径90mm	m	100	18,600	1,860,000			単-3号	
ホ-リング	地表 軟岩 径90mm	m	130.8	20,940	2,738,952			単-4号	
保孔管	地表VP スレナ現場加工 無 VP40 有孔管	m	1,096	629.6	690,041			単-5号	
保孔管	地表VP スレナ現場加工 無 VP75 無孔管	m	44	1,346	59,224			単-6号	
ホ-リング 仮設機材		回	2	132,100	264,200			単-7号	
足場		空m3	50	3,482	174,100			単-8号	
仮設工		式	1		5,268,220				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事前道路工			式	1					
工事前用レベル	500kg積		m	154	22,930				単-9号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	100	17,370				単-10号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		17,831,864				
工事価格		式	1		140,540,000				
消費税相当額		式	1		14,054,000				
工事費計		式	1		154,594,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 大田地区B五十猛1工区		式	1		13,080,187				
道路土工		式	1		1,081,114				
掘削工		式	1		24,776				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80	309.7	24,776			単-1号	
路体盛土工		式	1		491,014				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,047	454,230			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10	3,454	34,540			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	10	224.4	2,244			単-4号	
法面整形工		式	1		291,039				
法面整形(切土部)	現場制約無 土砂	m2	120	769.1	92,292			単-5号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	510	389.7	198,747			単-6号	
防草コンクリート		式	1		274,285				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート 1号	18-8-40 (高炉) コンクリート ト夜間割増無	m	55	4,987	274,285				単-7号
舗装工		式	1		1,574,034				
切削オーバーレイ工		式	1		249,148				
切削オーバーレイ (A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度Asボリマー改質I型(20)DS3000	m2	76	3,020	229,520				単-8号
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	4	3,732	14,928				単-9号
殻処分	切削屑	m3	4	1,175	4,700				単-10号
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,224,797				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	131	1,250	163,750				単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	131	1,097	143,707				単-12号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	125	3,069	383,625				単-13号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asボリマー改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	120	2,231	267,720				単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ°リマー改質I型 (20)DS3000 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	115	2,313	265,995				単-15号
アスファルト舗装工 路肩舗装(A)		式	1		100,089				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	27	1,299	35,073				単-16号
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ°リマー改質I型 (20)DS3000 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	27	2,408	65,016				単-17号
縁石工		式	1		66,950				
縁石工		式	1		66,950				
アスカープ AC-1-1	再生細粒度アスコン(13) 2 15cm2以上235cm2未満	m	50	1,339	66,950				単-18号
防護柵工		式	1		695,200				
路側防護柵工		式	1		695,200				
ガードレール	Gr-B-4E タークワラン 50 m以上100m未満 曲線部 補正無	m	55	12,640	695,200				単-19号
法面工		式	1		4,467,740				
法面保護工		式	1		4,467,740				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号法面保護			m2	580	7,703	4,467,740			単-20号
構造物撤去工			式	1		482,149			
防護柵撤去工			式	1		74,910			
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E		m	55	1,362	74,910			単-21号
構造物取壊し工			式	1		199,690			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	10	9,553	95,530			単-22号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm < t ≤ 35cm		m2	140	744	104,160			単-23号
運搬処理工			式	1		207,549			
殻運搬	アスファルト殻		m3	25	4,564	114,100			単-24号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	10	4,216	42,160			単-25号
殻処分	アスファルト殻		m3	25	1,175	29,375			単-26号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	10	823	8,230			単-27号

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			t	1.1	12,440	13,684			単-28号
仮設工			式	1		4,713,000			
交通管理工			式	1		4,713,000			
交通誘導警備員			人日	100	17,370	1,737,000			単-29号
交通誘導警備員			人日	200	14,880	2,976,000			単-30号
道路修繕 五十猛2工区			式	1		3,206,081			
道路土工			式	1		24,223			
掘削工			式	1		6,194			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	20	309.7	6,194			単-31号
路体盛土工			式	1		10,094			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	2	5,047	10,094			単-32号
法面整形工			式	1		1,169			

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	3	389.7	1,169			単-33号
防草コンクリート			式	1		6,766			
張りコンクリート 2号	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無		m2	2	3,383	6,766			単-34号
防護柵工			式	1		47,460			
路側防護柵工			式	1		47,460			
ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無		m	3	15,820	47,460			単-35号
擁壁工			式	1		208,960			
場所打擁壁工			式	1		208,960			
1号端止コンクリート			箇所	1	13,520	13,520			単-36号
モルタル充填	1:3(高炉)		m3	0.2	977,200	195,440			単-37号
法面工			式	1		563,857			
植生工			式	1		1,257			

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
種子散布		肥料無し 100m2未満	m2	3	419	1,257			単-38号
かご工			式	1		562,600			
1号かご枠		80型 メッキ	m2	8	23,930	191,440			単-39号
2号かご枠		120型 メッキ	m2	12	30,930	371,160			単-40号
構造物撤去工			式	1		5,081			
防護柵撤去工			式	1		4,086			
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-A-4E	m	3	1,362	4,086			単-41号
運搬処理工			式	1		995			
現場発生品運搬			t	0.08	12,440	995			単-42号
仮設工			式	1		2,356,500			
交通管理工			式	1		2,356,500			
交通誘導警備員			人日	50	17,370	868,500			単-43号

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	100	14,880	1,488,000				単-44号
直接工事費			式	1		16,286,268				
共通仮設費			式	1		3,121,400				
共通仮設費			式	1		451,400				
運搬費			式	1		162,600				
建設機械運搬費			台	1	162,600	162,600				単-45号
技術管理費			式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費			式	1		58,800				内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		230,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,670,000				
純工事費			式	1		19,407,668				
現場管理費			式	1		10,235,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		29,642,668				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 大田地区C五十猛3工区		式	1		6,923,260				
擁壁工		式	1		3,947,260				
補強土壁工		式	1		3,947,260				
壁面補修		m2	178	15,750	2,803,500			単-1号	
防草シート	t=4	m2	178	4,840	861,520			単-2号	
足場	安全ネット必要	掛m2	80	3,528	282,240			単-3号	
仮設工		式	1		2,976,000				
交通管理工		式	1		2,976,000				
交通誘導警備員		人日	200	14,880	2,976,000			単-4号	
直接工事費		式	1		6,923,260				
共通仮設費		式	1		1,214,000				
共通仮設費		式	1		116,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						116,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,098,000			
純工事費			式	1					
						8,137,260			
現場管理費			式	1					
						4,119,000			
工事原価			式	1					
						12,256,260			

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 掛合地区A 入間工区		式	1		9,578,178				
道路土工		式	1		875,727				
掘削工		式	1		440,550				
掘削	土砂 現場制約あり	m3	90	4,895	440,550			単-1号	
残土処理工		式	1		435,177				
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	122.1	10,989			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	3,761	338,490			単-3号	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	90	952.2	85,698			単-4号	
落石雪害防止工		式	1		7,469,300				
落石防止網工		式	1		1,617,300				
柔構造ネット部材交換(A)		箇所	1	1,311,000	1,311,000			単-5号	
足場		空m3	50	6,126	306,300			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石予防工		式	1		5,852,000				
高強度特殊モルタル吹付・充填		m3	4	1,463,000	5,852,000			単-7号	
仮設工		式	1		1,233,151				
工事中道路工		式	1		345,763				
土のう	設置・撤去	袋	10	898	8,980			単-8号	
大型土のう	設置・撤去	袋	10	8,948	89,480			単-9号	
吸出し防止材	t=10	m2	7	969	6,783			単-10号	
土砂搬出	シュート	m	14	17,180	240,520			単-11号	
仮水路工		式	1		9,780				
1号仮排水管		m	4	2,445	9,780			単-12号	
防護施設工		式	1		9,108				
転落防止柵撤去・再設置	H=1100 4段 コンクリート建込	m	4	2,277	9,108			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		868,500				
交通誘導警備員		人日	50	17,370	868,500			単-14号	
直接工事費		式	1		9,578,178				
共通仮設費		式	1		1,505,000				
共通仮設費		式	1		151,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		151,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,354,000				
純工事費		式	1		11,083,178				
現場管理費		式	1		5,339,000				
工事原価		式	1		16,422,178				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 雲南地区A乙加宮1工区		式	1		8,804,404				
道路土工		式	1		901,304				
掘削工		式	1		886,400				
掘削	岩	箇所	1	886,400	886,400			単-1号	
残土処理工		式	1		14,904				
人力積込	軟岩	m3	3	3,389	10,167			単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	3	122.1	366			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	1,457	4,371			単-4号	
落石雪害防止工		式	1		4,326,400				
落石防止網工		式	1		4,326,400				
ロープ伏	12型	m2	32	135,200	4,326,400			単-5号	
仮設工		式	1		3,576,700				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
工所用道路工			式	1		2,708,200				
工所用モルタル	500kg積		m	110	24,620	2,708,200				単-6号
交通管理工			式	1		868,500				
交通誘導警備員			人日	50	17,370	868,500				単-7号
道路修繕 乙加宮2工区			式	1		3,901,605				
道路土工			式	1		1,311,705				
掘削工			式	1		770,238				
掘削	土砂 現場制約あり		m3	90	4,895	440,550				単-8号
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)		m3	90	952.2	85,698				単-9号
土砂等運搬	土砂		m3	90	2,711	243,990				単-10号
残土処理工			式	1		541,467				
整地	残土受入れ地での処理		m3	90	122.1	10,989				単-11号

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	90	952.2	85,698				単-12号
荷卸し	土砂	m3	90	2,198	197,820				単-13号
土砂等運搬	土砂	m3	90	2,744	246,960				単-14号
落石雪害防止工		式	1		233,400				
落石防止網工		式	1		233,400				
柔構造ネット部材交換(B)		箇所	1	233,400	233,400				単-15号
仮設工		式	1		2,356,500				
交通管理工		式	1		2,356,500				
交通誘導警備員		人日	50	17,370	868,500				単-16号
交通誘導警備員		人日	100	14,880	1,488,000				単-17号
直接工事費		式	1		12,706,009				
共通仮設費		式	1		2,464,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度松江国道事務所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
						189,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						189,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						2,275,000			
純工事費			式	1					
						15,170,009			
現場管理費			式	1					
						8,343,000			
工事原価			式	1					
						23,513,009			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	ホーリング	地表 ㄨ質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	16,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 ㄨ質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	16,030	16,030	CB340110	
計						16,030		
単価						16,030	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	ホーリング	地表 ㄨ質土 径90mm	単位	m	数量	1	単価	18,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 ㄨ質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	18,170	18,170	CB340110	
計						18,170		
単価						18,170	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ホ-リング	地表 軟岩 径90mm	単位	m	数量	1	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	1	18,600	18,600	CB340110	
計						18,600		
単価						18,600	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ホ-リング	地表 軟岩 径90mm	単位	m	数量	1	単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 軟岩 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下	m	1	20,940	20,940	CB340110	
計						20,940		
単価						20,940	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工無 VP40 有孔管	単位	m	数量	1	単価	629.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	629.6	629.6	CB340120	
計						629.6		
単価						629.6	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工無 VP75 無孔管	単位	m	数量	1	単価	1,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	1,346	1,346	CB340120	
計						1,346		
単価						1,346	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	ボーリング仮設機材		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ボーリング仮設機材	地表 標準	回	1	132,100	132,100		CB340130
	計					132,100		
	単価					132,100	円/回	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	足場		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	足場(地表)	傾斜地 標準	空m3	1	3,482	3,482		CB340140
	計					3,482		
	単価					3,482	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	工事用モノレール	500kg積	単位	m	数量	154	単価	22,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール設置(500kg積)		m	154	8,157	1,256,178	WYB00013 単- 11号		
モノレール撤去(500kg積)		m	154	3,363	517,902	WYB00014 単- 12号		
モノレール賃料		式	1		1,756,000	WYB00015 単- 13号		
計					3,530,080			
単価					22,930	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	モノレール設置(500kg積)	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,157
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	5	24,232	121,160	
	特殊作業員			人	15	22,880	343,200	
	普通作業員			人	10	18,824	188,240	
	諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		163,100	
	計						815,700	
	単価						8,157	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	モノレール撤去(500kg積)	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,363
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	24,232	60,580			
特殊作業員		人	5	22,880	114,400			
普通作業員		人	5	18,824	94,120			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		67,200			
計					336,300			
単価					3,363	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	モノレール賃料	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,756,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力車賃料	500kg積 90日以内	台	1	716,000	716,000			
土木平台車賃料	500kg積 90日以内	台	1	189,000	189,000			
レール賃料	500kg積 60日以内	m	24	3,610	86,640			
レール賃料	500kg積 90日以内	m	130	4,650	604,500			
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1		159,614			
諸雑費（まるめ）		式	1		246			
計						1,756,000		
単価						1,756,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	17,368	17,368			17,370
諸雑費（まるめ）		式	1				2	
計							17,370	
単価							17,370	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	309.7	309.7	CB210100	
計						309.7		
単価						309.7	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,047	5,047	CB210510	
計						5,047		
単価						5,047	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,454	3,454	CB210110	
計						3,454		
単価						3,454	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224.4	224.4	CB210020	
計						224.4		
単価						224.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無 土砂	単位	m2	数量		1	単価	769.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	769.1	769.1	CB220010		
計						769.1			
単価						769.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	389.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	389.7	389.7	CB220010		
計						389.7			
単価						389.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート 1号	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	4,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	15	3,027	45,405	WB240730 単一 46号	
	養生工	防草コンクリート	m ²	15	81.75	1,226.25	WB240740 単一 47号	
	型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	4,617	3,231.9	WB240720 単一 48号	
	計					49,863.15		
	単価					4,987	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	切削オーバーレイ (A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 粗粒度Asポリアマー改質I型 (20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価 3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒I型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,020	3,020	WB430210 単一 49号
計						3,020	
単価						3,020	円/m2

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価 3,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 39.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,732	3,732	CB430020
計						3,732	
単価						3,732	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	処処分	切削層	単位	m3	数量		単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175	WB020051 単- 50号	
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,250	1,250	CB410030	
計						1,250		
単価						1,250	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,097	1,097		CB410040	
	計					1,097			
	単価					1,097		円/m2	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,069	3,069		CB410040	
	計					3,069			
	単価					3,069		円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホ ^ホ リマ ^ホ 改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価	2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m ²	1	2,231	2,231	CB410240	
計						2,231		
単価						2,231	円/m ²	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ ^ホ リマ ^ホ 改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 I型(20)DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m ²	1	2,313	2,313	CB410260	
計						2,313		
単価						2,313	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,299	1,299	CB410031		
計						1,299			
単価						1,299	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	表層(車道・路肩部)	粗粒度Asホ ^ホ リマ ^ホ 改質I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 I型(20)DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,408	2,408	CB410260		
計						2,408			
単価						2,408	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	アスカーブ AC-1-1	再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量		1	単価	1,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,339	1,339	CB410330		
計						1,339			
単価						1,339	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,533	2,533	WB810540		
ガードレール材料費(Gr-B-4E ダークブラウン)			m	1	10,100	10,100	単- 51号 WYB00001 単- 52号		
計						12,633			
単価						12,640	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	1号法面保護	単位	m2	数量	単価	金額	単価	7,703
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高密度ポリエチレン製法面保護設置			m 2	100	4,641	464,100	WYB00002 単一 53号
	中詰材充填(単粒度碎石 5号20~13)			m 3	10	10,960	109,600	WYB00003 単一 54号
	吸出し防止材設置			m 2	100	925.8	92,580	CB224720
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無		m 2	100	1,040	104,000	WB810870 単一 55号
	計						770,280	
	単価						7,703	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量		単価	1,362
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		m	1	1,362	1,362	WB810530 単一 56号
	計						1,362	
	単価						1,362	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	9,553
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	9,553	9,553	WB824010 単一 57号
	計						9,553	
	単価						9,553	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm<t≤35cm	単位	m2	数量	1	単価	744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	744	744	CB430310	
計						744		
単価						744	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,564	4,564	CB227010	
計						4,564		
単価						4,564	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,216	4,216	CB227010		
	計					4,216			
	単価					4,216	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,175	1,175	WB020051		
	計					1,175	単一 58号		
	単価					1,175	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	823
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	823	823	WB020051 単- 59号	
計						823		
単価						823	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		単価	12,440
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬			t	1	4,497	4,497	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し			t	1	7,937	7,937	CB010420	
計						12,434		
単価						12,440	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17,370	17,370	WB010211	単- 60号
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,880	14,880	WB010212	単- 61号
計						14,880		
単価						14,880	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	309.7	309.7	CB210100	
計						309.7		
単価						309.7	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,047	5,047	CB210510	
計						5,047		
単価						5,047	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	389.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	389.7	389.7	CB220010	
計						389.7		
単価						389.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	張りコンクリート 2号	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	3,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,767	27,670	WB240730 単一 62号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	81.75	817.5	WB240740 単一 47号	
	型枠工	防草コンクリート	m 2	1.157	4,617	5,341.86	WB240720 単一 48号	
	計					33,829.36		
	単価					3,383	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3,020	3,020	WB810540 単- 63号		
ガードレール材料費(Gr-A-4E ダークブラウン)		m	1	12,800	12,800	WYB00008 単- 64号		
計					15,820			
単価					15,820	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	1号端止コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.154	35,310	5,437.74	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.945	7,173	6,778.48	CB240210	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.798	1,632	1,302.33	CB221110	
	計					13,518.55		
	単価					13,520	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	モルタル充填	1:3(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						0.2		977,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填			m 3	0.2	962,800	192,560	WYB00006 単一 65号	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.4	7,173	2,869.2	CB240210	
計						195,429.2		
単価						977,200	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	419	419	WB810830 単一 66号	
計						419		
単価						419	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	1号かご枠	80型 ヲギ	単位	m2	数量	7.5	単価	23,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
めっきかご枠組立設置(80型 石詰 H0.5m×B0.8m)			m 2	0.5	25,620	12,810	WYB00015 単一 67号	
めっきかご枠組立設置(80型 土砂詰 H0.5m×B0.8m)			m 2	7	21,310	149,170	WYB00009 単一 68号	
吸出し防止材設置			m 2	18	969	17,442	CB224720	
計						179,422		
単価						23,930	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	2号かご枠	120型 メッキ	単位	m2	数量	単価	金額	単価	30,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	めっきかご枠組立設置(120型 石詰 H0.5m×B1.2m)		m 2	4.5	31,890	143,505	WYB00021 単一 69号		
	めっきかご枠組立設置(120型 土砂詰 H0.5m×B1.2m)		m 2	7.5	24,880	186,600	WYB00025 単一 70号		
	吸出し防止材設置		m 2	42.3	969	40,988.7	CB224720		
	計					371,093.7			
	単価					30,930	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	単位	m	数量		単価	1,362
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無		m	1	1,362	1,362	WB810530 単一 71号
計							1,362	
単価							1,362	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	現場発生品運搬		単位	t	数量		単価	12,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		t	1	4,497	4,497	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t		t	1	7,937	7,937	CB010420
計							12,434	
単価							12,440	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17,370	17,370	WB010211	単一 60号
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,880	14,880	WB010212	単一 61号
計						14,880		
単価						14,880	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	162,600
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.9km 無 有 10300円	台	2	81,300	162,600	WB010010	単一 72号
	計					162,600		
	単価					162,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	24,232	14,539			
	特殊作業員		人	1.1	22,880	25,168			
	普通作業員		人	1.9	18,824	35,765			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,400	189,728			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,810	34,540		WK240050 単一 74号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,960			
	計					302,700			
	単価					3,027		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	24,232	2,180		
	普通作業員		人	0.31	18,824	5,835		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		160		
	計					8,175		
	単価					81.75	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	土木一般世話役		人	0.43	24,232	10,419			
	型わく工		人	0.86	24,440	21,018			
	普通作業員		人	0.52	18,824	9,788			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,945			
	計					46,170			
	単価					4,617		円/m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 2		歩掛使用年月		2025. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一49号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒I型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,020					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.11	24,232	2,665							
特殊作業員			人	0.33	22,880	7,550							
普通作業員			人	0.549	18,824	10,334							
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 I型(20)DS3000	t	12.573	16,500	207,454							
アスファルト乳剤		PKR-T	L	43	129	5,547							
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	262,600	28,886	WK430050		単一 75号				
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	74,190	8,160	WK430060		単一 76号				
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	107,900	11,869	WK430070		単一 77号				
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	45,730	5,030	WK430080		単一 78号				
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	32,910	3,620	WK430090		単一 79号				
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		10,885							

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒I型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					302,000		
	単価					3,020	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	切削屑		m ³	100	1,175	117,500	
	計						117,500	
	単価						1,175	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	11,243.32	11,243		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,533		
	単価					2,533	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ガードレール材料費(Gr-B-4E ダークブラウン)		単位	m	数量		1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン	m	1	10,100	10,100			
	計					10,100			
	単価					10,100	円/m		

参考資料（１）

単-53号		高密度ポリエチレン製法面保護設置		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.667	24,232	16,162			
法面工				人	5.333	25,168	134,220			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA		日	0.667	557	371			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5.0m ³ /min		日	0.667	2,020	1,347			
ジョイント打込機				日	0.667	2,000	1,334			
高密度ポリエチレン製法面保護材		475×512 t=100		m ²	110	2,200	242,000			
展開固定L型アンカーピン		φ13 L=400		本	32	290	9,280			
法面固定L型アンカーピン		φ13 L=600		本	111	400	44,400			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		14,986			
計							464,100			
単価							4,641	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	中詰材充填(単粒度碎石 5号20~13)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		人	1.333	25,168	33,548			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.333	39,980	13,313	WYB00024	単一 80号	
単粒度碎石	5号20-13mm	m 3	12	4,950	59,400			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,339			
計					109,600			
単価					10,960	円/m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート)		肥料袋無(標準品)	m 2	1	1,040.09	1,040		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,040		
単価						1,040	円/m 2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	9,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,553.76	9,553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,553		
	単価					9,553	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻(車道)	m 3	100	1,175	117,500		
	計					117,500		
	単価					1,175	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	823	82,300		
計						82,300		
単価						823	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17,368	17,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,872	14,872		14,880
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2			100		2,767
	土木一般世話役		人	1	24,232	24,232		
	普通作業員		人	3.2	18,824	60,236		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,400	189,728		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,504		
	計					276,700		
	単価					2,767	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	14,420.78	14,420		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,020		
	単価					3,020	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	ガードレール材料費(Gr-A-4E ダークブラウン)	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン	m		1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	モルタル充填		単位	m 3	数量		1	単価	962,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	10	24,232	242,320			
	特殊作業員		人	10	22,880	228,800			
	普通作業員		人	20	18,824	376,480			
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	1.2	25,400	30,480			
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		84,720			
	計					962,800			
	単価					962,800		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m 2	1	419.42	419			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						419			
単価						419	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	めっきかご枠組立設置(80型 石詰 H 0.5m×B0.8m)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	25,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.3	18,824	5,647			
めっきかご枠	80型	m ²	10	17,300	173,000			
割栗石	150-200mm	m ³	7.6	5,750	43,700			
石詰		m ³	8	4,204	33,632	WYB00016 単- 81号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		221			
計					256,200			
単価					25,620	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	めっきかご枠組立設置(80型 土砂詰 H0.5m×B0.8m)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	21,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529			
めっきかご枠	80型	m ²	10	17,300	173,000			
植生シート	1.0m×2.2m	枚	10	880	8,800			
土砂詰		m ³	8	2,932	23,456	WYB00010 単一 82号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		315			
計					213,100			
単価					21,310	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	めっきかご枠組立設置(120型 石詰 H0.5m×B1.2m)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	31,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	18,824		5,647		
めっきかご枠		120型	m ²	10	19,700	197,000		
割栗石		150-200mm	m ³	11.4	5,750	65,550		
石詰			m ³	12	4,204	50,448	WYB00022	単一 83号
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		255		
計						318,900		
単価						31,890	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	めっきかご枠組立設置(120型 土砂詰 H0.5m×B1.2m)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	24,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.4	18,824	7,529			
めっきかご枠	120型	m ²	10	19,700	197,000			
植生シート	1.0m×2.2m	枚	10	880	8,800			
土砂詰		m ³	12	2,932	35,184	WYB00026 単一 84号		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		287			
計					248,800			
単価					24,880	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,362		
	単価					1,362	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5.9km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	33,600	58,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					58,800			
単価					58,800	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464			
軽油		L	37	151	5,587			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					38,810			
単価					38,810	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	262,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	22,464	22,464		
軽油			L	235	151	35,485		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		51		
計						262,600		
単価						262,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	19,240	18,855		
軽油			L	43	151	6,493		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	37,000	48,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74,190		
単価						74,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		107,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464			
	軽油		L	48	151	7,248			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		68			
	計						107,900		
	単価						107,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	22,464	22,464		
軽油			L	27	151	4,077		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						45,730		
単価						45,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,464	22,464			
軽油		L	30	151	4,530			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					32,910			
単価					32,910	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	22,464	22,464		39,980	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.5	7,520	11,280			
軽油		L	41.3	151	6,236			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					39,980			
単価					39,980	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	石詰	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,204
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	18,824	18,824			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	3	7,736	23,208	WYB00017 単- 85号		
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					42,040			
単価					4,204	円/m ³		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	土砂詰	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.7	18,824	13,176			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	0.24	39,640	9,513	WYB00011	単一	86号
ランマ運転	質量60~80kg	日	0.27	24,560	6,631	WYB00013	単一	87号
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					29,320			
単価					2,932		円/m ³	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	石詰	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,204
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	18,824	18,824			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	3	7,736	23,208	WYB00023	単-	85号
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					42,040			
単価					4,204	円/m ³		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	土砂詰	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.7	18,824	13,176			
バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	0.24	39,640	9,513	WYB00027	単一	86号
ランマ運転	質量60~80kg	日	0.27	24,560	6,631	WYB00028	単一	87号
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					29,320			
単価					2,932		円/m ³	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.17	22,464	3,818		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620		
	軽油		L	8.6	151	1,298		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					7,736		
	単価					7,736	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ(クローラ型)運転	排ガス対策(第2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	39,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	22,464	22,464			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.52	7,520	11,430			
軽油		L	38	151	5,738			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					39,640			
単価					39,640	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ランマ運転	質量60~80kg	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	22,880		22,880	
	ランマ	質量60~80kg	供用日	1.61	535		861	
	ガソリン	レギュラー	L	5	163		815	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
	計						24,560	
	単価						24,560	円/日

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	壁面補修	単位	m2	数量	単価	金額	単価	15,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	壁面材設置(高所作業車無し)	m 2	118	3,778	445,804	WYB00022	単一 5号	
	壁面材設置(高所作業車有り)	m 2	60.1	3,183	191,298.3	WYB00020	単一 6号	
	樹脂網材料費(W=1000)	m 2	178.1	4,396	782,927.6	WYB00026	単一 7号	
	留ピン材料費(D22×500L メッキ品)	本	365	2,290	835,850	WYB00043	単一 8号	
	浮上防止筋材料費(D13×2600L メッキ品)	本	159	2,090	332,310	WYB00044	単一 9号	
	浮上防止筋材料費(D13×1400L メッキ品)	本	29	2,090	60,610	WYB00045	単一 10号	
	等辺山形鋼材料費(L=50×50×6 L=2400 メッキ品)	本	10	10,000	100,000	WYB00046	単一 11号	
	等辺山形鋼材料費(L=50×50×6 L=1300 メッキ品)	本	2	10,000	20,000	WYB00047	単一 12号	
	コンクリートアンカー材料費(M10×90 メッキ品)	本	34	340	11,560	WYB00048	単一 13号	
	結束バンド材料費(L=300 W=7.6 耐候性)	本	256	86	22,016	WYB00049	単一 14号	
	結束バンド材料費(L=251 W=4.8 耐候性)	本	107	15	1,605	WYB00050	単一 15号	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	防草シート	t=4	単位	m2	数量	178.1	単価	4,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防草シート設置(高所作業車無し)		m 2	118	3,022	356,596	WYB00057	単一 16号
	防草シート設置(高所作業車有り)		m 2	60.1	2,652	159,385.2	WYB00051	単一 17号
	防草シート材料費(t=4)		m 2	178.1	1,258	224,049.8	WYB00052	単一 18号
	L型アンカーピン材料費(φ9×200L)		本	1,069	59	63,071	WYB00053	単一 19号
	ピン打設穴用テープ材料費(100×100)		枚	1,069	55	58,795	WYB00054	単一 20号
	計					861,897		
	単価					4,840	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	3,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,528	3,528	WB252110 単- 21号		
計						3,528			
単価						3,528	円/掛m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 22号		
計						14,880			
単価						14,880	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	壁面材設置(高所作業車無し)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,778
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	2.5	24,232		60,580		
	法面工	人	7.5	25,168		188,760		
	普通作業員	人	5	18,824		94,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%	式	1			34,340		
	計					377,800		
	単価					3,778	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	壁面材設置(高所作業車有り)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,183
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	24,232	48,464			
法面工		人	6	25,168	151,008			
普通作業員		人	4	18,824	75,296			
高所作業車(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	2	8,050	16,100			
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		27,432			
計					318,300			
単価					3,183		円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	樹脂網材料費(W=1000)		単位	m ²	数量		単価	
						178.1		4,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂網		W=3000	m ²	252.6	3,100	783,060		
計						783,060		
単価						4,396	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	留ピン材料費(D22×500L メッキ品)		単位	本	数量		単価	
						1		2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
留ピン		D22×500L メッキ品	本	1	2,290	2,290		
計						2,290		
単価						2,290	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	浮上防止筋材料費(D13×2600L メッキ品)		単位	本	数量		単価	
						1		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浮上防止筋		D13×2600L メッキ品						
			本	1	2,090	2,090		
	計					2,090		
	単価					2,090	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	浮上防止筋材料費(D13×1400L メッキ品)		単位	本	数量		単価	
						1		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浮上防止筋		D13×1400L メッキ品						
			本	1	2,090	2,090		
	計					2,090		
	単価					2,090	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	等辺山形鋼材料費(L-50×50×6 L=2400 メッキ品)		単位	本	数量		1	単価	10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		L-50×50×6 L=2400 メッキ品		本	1	10,000	10,000		
計							10,000		
単価							10,000	円/本	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	等辺山形鋼材料費(L-50×50×6 L=1300 メッキ品)		単位	本	数量		1	単価	10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		L-50×50×6 L=1300 メッキ品		本	1	10,000	10,000		
計							10,000		
単価							10,000	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリートアンカー材料費(M10×90 メッキ品)		単位	本	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M10×90 メッキ品	本	1	340	340		
計						340		
単価						340	円/本	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	結束バンド材料費(L=300 W=7.6 耐候性)		単位	本	数量	1	単価	86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
結束バンド		L=300 W=7.6 耐候性	本	1	86	86		
計						86		
単価						86	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	防草シート設置(高所作業車無し)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	24,232	48,464			
法面工		人	6	25,168	151,008			
普通作業員		人	4	18,824	75,296			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		27,432			
計					302,200			
単価					3,022		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	防草シート設置(高所作業車有り)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,652
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.667	24,232	40,394			
法面工		人	5	25,168	125,840			
普通作業員		人	3.333	18,824	62,740			
高所作業車(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	1.667	8,050	13,419			
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		22,807			
計					265,200			
単価					2,652	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	防草シート材料費 (t=4)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,258
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防草シート	t=4						
		m ²	225.2	790		177,908		
	重ね部接着テープ	W=100						
		m	102.6	450		46,170		
	諸雑費（まるめ）							
		式	1			22		
	計					224,100		
	単価					1,258	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	L型アンカーピン材料費(φ9×200L)		単位	本	数量		単価	59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型アンカーピン	φ9×200L	本	1	59	59		
	計					59		
	単価					59	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	ピン打設穴用テープ材料費(100×100)		単位	枚	数量		単価	55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ピン打設穴用テープ	100×100	枚	1	55	55		
	計					55		
	単価					55	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	24,232	36,348		
	とび工		人	6.1	24,960	152,256		
	普通作業員		人	2.7	18,824	50,824		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	45,300	36,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		77,132		
	計					352,800		
	単価					3,528	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,872	14,872			14,880
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,880			
単価					14,880	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	4,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	4,895	4,895	CB210100	
計						4,895		
単価						4,895	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	122.1	122.1	CB210610	
計						122.1		
単価						122.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,761	3,761	CB210110
	計					3,761	
	単価					3,761	円/m3

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	1	952.2	952.2	CB210020
	計					952.2	
	単価					952.2	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	柔構造初部材交換(A)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,311,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リングネット部材交換		個	17	5,039	85,663	WYB00001	単-	15号
リングネット材料費(パネルタイプ)		個	8	12,400	99,200	WYB00004	単-	16号
リングネット材料費(単リング)		個	9	12,400	111,600	WYB00002	単-	17号
シャックル材料費		個	7	2,010	14,070	WYB00003	単-	18号
ワイヤメッシュ交換		m ²	36.5	2,326	84,899	WYB00005	単-	19号
ワイヤメッシュ材料費(φ2.4×50)		m ²	36.5	4,460	162,790	WYB00006	単-	20号
ワイヤメッシュ接続針金材料費(L=120)		個	292	10	2,920	WYB00007	単-	21号
リテイニングロープ交換		本	2	43,660	87,320	WYB00008	単-	22号
リテイニングロープ材料費(φ14×L=8.5m プレキリンク付)		本	2	98,100	196,200	WYB00009	単-	23号
サポートロープ、リプレイスロープ補修		本	6	59,290	355,740	WYB00012	単-	24号
パーティカルロープ補修		本	2	34,600	69,200	WYB00010	単-	25号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	柔構造初部材交換(A)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,311,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤクリップ材料費(ワイヤロープφ14mm対応)		個	12	1,020	12,240	WYB00014 単- 26号		
ワイヤクリップ材料費(ワイヤロープφ18mm、φ20mm対応)		個	8	1,700	13,600	WYB00011 単- 27号		
ワイヤクリップ材料費(ワイヤロープφ18mm対応)		個	4	1,400	5,600	WYB00016 単- 28号		
頭部保護キャップ(充填剤333ml)材料費		個	3	3,110	9,330	WYB00013 単- 29号		
計					1,310,372			
単価					1,311,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	足場		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	6,126
足場			空m3	1	6,126	6,126	WYB00015	摘要
計						6,126	単- 30号	
単価						6,126	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	高強度特殊モルタル吹付・充填	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,463,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水洗い清掃		m 2	64	6,238	399,232	WYB00077 単一 31号		
高強度特殊モルタル吹付・充填		m 3	4	1,246,000	4,984,000	WYB00079 単一 32号		
プラント設備据付・解体		回	1	467,100	467,100	WYB00083 単一 33号		
計					5,850,332			
単価					1,463,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土のう	設置・撤去	単位	袋	数量	10	単価	898
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0.2	224.4	44.88	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	0.2	2,083	416.6	CB210110		
土のう工	仕存・積立	袋	10	581.8	5,818	WB252610 単一 34号		
【以上、設置】								
土のう工	撤去	袋	10	225.9	2,259	WB252610 単一 35号		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	0.2	2,083	416.6	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0.2	122.1	24.42	CB210610		
【以上、撤去】								
計					8,979.5			
単価					898	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	大型土のう	設置・撤去	単位	袋	数量	10	単価	8,948
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	8.333	224.4	1,869.92	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	8.333	2,083	17,357.63	CB210110		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	10	4,523	45,230	WB252730	単一 36号	
【以上、設置】								
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	10	663.8	6,638	WB252730	単一 37号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	8.333	2,083	17,357.63	CB210110		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	8.333	122.1	1,017.45	CB210610		
【以上、撤去】								
計					89,470.63			
単価					8,948		円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	吸出し防止材	t=10	単位	m2	数量		単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	969	969	CB224720	
計						969		
単価						969	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂搬出	シュート	単位	m	数量		単価	17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シュート設置・撤去			m 2	27	7,779	210,033	WYB00022 単一 38号	
シュート材料費(JAS 板面品質B-C t=12 900×1800)			m 2	27	1,129	30,483	WYB00023 単一 39号	
計						240,516		
単価						17,180	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	1号仮排水管		単位	m	数量		単価	2,445
	3.5							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン製プレスト管材料費(波状無孔タプルφ150)			m	3.5	1,730	6,055	WYB00020 単-40号	
継手材料費(φ150用 45° エルボ)			個	2	1,250	2,500	WYB00021 単-41号	
計						8,555		
単価						2,445	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	転落防止柵撤去・再設置	H=1100 4段 コンクリート建込	単位	m	数量		単価	2,277
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 無	m	1	676	676	WB810770 単-42号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	1,601	1,601	WB810760 単-43号	
計						2,277		
単価						2,277	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	17,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 44号	
計					17,370		
単価					17,370	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	リングネット部材交換	単位	個	数量	単価	金額	単価	5,039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	24,232	7,124			
とび工		人	1.176	24,960	29,352			
普通作業員		人	0.588	18,824	11,068			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		2,846			
計					50,390			
単価					5,039	円/個		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	リングネット材料費(パネルタイプ)		単位	個	数量		単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リングネット	パネルタイプ	個	1	12,400	12,400		
	計					12,400		
	単価					12,400	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	リングネット材料費(単リング)		単位	個	数量		単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リングネット	単リング	個	1	12,400	12,400		
	計					12,400		
	単価					12,400	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	シヤックル材料費		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シヤックル		個	1	2,010	2,010		
	計					2,010		
	単価					2,010	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ワイヤメッシュ交換	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,326
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.37	24,232	33,197			
とび工		人	5.479	24,960	136,755			
普通作業員		人	2.74	18,824	51,577			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,071			
計					232,600			
単価					2,326		円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	ワイヤメッシュ材料費(φ2.4×50)		単位	m ²	数量		単価	
					36.5			4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤメッシュ		φ2.4×50 1.75m×25.0m	ロール	4	40,700	162,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						162,800		
単価						4,460	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	ワイヤメッシュ接続針金材料費(L=120)		単位	個	数量		単価	
					1			10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤメッシュ接続針金		L=120	個	1	10	10		
計						10		
単価						10	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	リテイニングロープ交換		単位	本	数量		単価	
						10		43,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	24,232	60,580			
とび工		人	10	24,960	249,600			
普通作業員		人	5	18,824	94,120			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		32,300			
計					436,600			
単価					43,660	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	リテイニングロープ材料費(φ14×L=8.5m フレーキリング付)	単位	本	数量	単価	金額	単価	98,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	リテイニングロープ	φ14×L=8.5m フレーキリング付	本	1	98,100	98,100		
計						98,100		
単価						98,100	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	サポートロープ、リプレイスロープ 補修		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.333	24,232	80,765			
とび工		人	13.333	24,960	332,791			
普通作業員		人	6.667	18,824	125,499			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		53,845			
計					592,900			
単価					59,290	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	バーチカルロープ補修		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	24,232	48,464		34,600
	とび工		人	8	24,960	199,680		
	普通作業員		人	4	18,824	75,296		
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		22,560		
	計					346,000		
	単価					34,600	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	ワイヤクリップ材料費(ワイヤロープφ14mm対応)		単位	個	数量	1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤクリップ	ワイヤロープφ14mm対応	個	1	1,020	1,020		
	計					1,020		
	単価					1,020	円/個	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	ワイヤクリップ材料費(ワイヤロープφ18mm、φ20mm対応)		単位	個	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤクリップ	ワイヤロープφ18mm、φ20mm対応	個	1	1,700	1,700		
	計					1,700		
	単価					1,700	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	頭部保護キャップ(充填剤333ml)材 料費	単位	個	数量	単価	金額	単価	3,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
頭部保護キャップ		個	1	2,500	2,500			
充填剤	333ml/本	本	1	610	610			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						3,110		
単価						3,110	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	足場		単位	空m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	24,232	96,928		6,126
	とび工		人	12	24,960	299,520		
	普通作業員		人	8	18,824	150,592		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		65,560		
	計					612,600		
	単価					6,126	円/空m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	水洗い清掃		単位	m ²	数量		単価	
						100		6,238
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.333	24,232	80,765			
法面工		人	10	25,168	251,680			
特殊作業員		人	3.333	22,880	76,259			
普通作業員		人	3.333	18,824	62,740			
高圧洗浄機賃料	3.7kw ノズル径1/2インチ	日	3.333	2,720	9,065			
工事中水ポンプ損料	口径50mm 全揚程15m	日	10	355	3,550			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	日	3.333	4,510	15,031	WYB00078 単一 45号		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		124,710			
計					623,800			
単価					6,238	円/m ²		

参考資料（１）

単-32号		高強度特殊モルタル吹付・充填	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,246,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2	24,232	48,464			
法面工			人	6	25,168	151,008			
特殊作業員			人	2	22,880	45,760			
普通作業員			人	2	18,824	37,648			
空気圧縮機運転		可搬式 スクリュー型 17m ³ /min	日	2	30,330	60,660	WYB00080 単- 46号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 25kVA	日	2	5,875	11,750	WYB00081 単- 47号		
フォークリフト運転		エンジン駆動 最大積載荷重2t級	日	2	25,180	50,360	WYB00082 単- 48号		
乾式コンクリート吹付機損料		12m ³ /h	日	2	19,000	38,000			
工事用水中モーターポンプ損料		口径50mm 全揚程15m	日	2	355	710			
送水ポンプ損料		インバーター付 5~20L/min×2 9.8Mpa	日	2	5,090	10,180			
諸雑費（その他機械）（率） 15%			式	1		25,749			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	高強度特殊モルタル吹付・充填	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1,246,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高強度特殊モルタル	プレミックス材	k g	3,150	200	630,000			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		135,711			
計					1,246,000			
単価					1,246,000	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	プラント設備据付・解体	単位	回	数量	単価	金額	単価	467,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	24,232	48,464			
法面工		人	8	25,168	201,344			
特殊作業員		人	2	22,880	45,760			
普通作業員		人	2	18,824	37,648			
トラック(クレーン装置付)運転	4t積 2.9t吊	時間	12	8,279	99,348	WYB00084	単- 49号	
諸雑費(率+まるめ) 8%		式	1		34,536			
計					467,100			
単価					467,100		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	581.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	2	0	0		
	普通作業員		人	3	18,824	56,472		
	土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					58,180		
	単価					581.8	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	225.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.2	18,824	22,588		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22,590		
	単価					225.9	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,523
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,232	6,736			
特殊作業員		人	0.278	22,880	6,360			
普通作業員		人	0.278	18,824	5,233			
大型土のう袋材	φ110×1.08m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,570	15,170	WK250500 単一 50号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		731			
計					45,230			
単価					4,523	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	663.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,232	1,672			
特殊作業員		人	0.069	22,880	1,578			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,110	3,388	WK250500	単一	51号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,638			
単価					663.8		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	シユート設置・撤去		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	7.692	24,232	186,392		
	型わく工		人	15.385	24,440	376,009		
	普通作業員		人	7.692	18,824	144,794		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		70,705		
	計					777,900		
	単価					7,779	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	シート材料費(JAS 板面品質B-C t=12 900×1800)		単位	m ²	数量	1.62	単価	1,129
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠用合板		JAS 板面品質B-C	12×900×1800	枚	1	1,830	1,830	
諸雑費(まるめ)				式	1		0	
計							1,830	
単価							1,129	円/m ²

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	高密度ポリエチレン製プレスト管材料費(波状無孔ダブルφ150)		単位	m	数量	1	単価	1,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン製プレスト管		波状管 無孔管 ダブル φ150		m	1	1,730	1,730	
計							1,730	
単価							1,730	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	継手材料費(φ150用 45° エルボ)		単位	個	数量		単価	
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手		φ150用 45° エルボ	個	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						67,600		
単価						676	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵(流用品)	H=1100 4段 コンクリート建込	m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		44		
	計					160,100		
	単価					1,601	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	17,368	17,368		17,370
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						17,370	
	単価						17,370	円／人日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15 kVA	日	1.3	1,460	1,898			4,510
	軽油		L	17.3	151	2,612			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計						4,510		
	単価						4,510	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	空気圧縮機運転	可搬式 スクリュー型 17m3/min	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	30,330
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量18~19m3/min	日	1.3	8,180	10,634		
	軽油		L	130.4	151	19,690		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					30,330		
	単価					30,330	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.3	1,790	2,327		5,875
	軽油		L	23.5	151	3,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,875		
	単価					5,875	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	フォークリフト運転	エンジン駆動 最大積載荷重2t級	単位	日	数量	1	単価	25,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	19,240	19,240		
	フォークリフト損料	エンジン駆動 最大積載荷重2t級	供用日	1.7	1,890	3,213		
	軽油		L	18	151	2,718		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					25,180		
	単価					25,180	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	トラック(クレーン装置付)運転	4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.25	22,464	5,616		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
軽油			L	3.2	151	483		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,279		
単価						8,279	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,464	22,464			
軽油		L	104	151	15,704			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,800	16,402			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					54,570			
単価					54,570	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	22,464	22,464		
軽油			L	78	151	11,778		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.26	11,800	14,868		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						49,110		
単価						49,110	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	岩	単位	箇所	数量		単価	886,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小割(岩)		m 3	3	291,700	875,100	WYB00001	単- 18号
	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	20m以下	m 3	3	3,765	11,295	CB211150	
	計					886,395		
	単価					886,400	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	人力積込	軟岩	単位	m3	数量		単価	3,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力積込	軟岩	m 3	1	3,389	3,389	CB210830	
	計					3,389		
	単価					3,389	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	122.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m 3	1	122.1	122.1			
	計					122.1			
	単価					122.1		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下						CB210110	
			m 3	1	1,457	1,457			
	計					1,457			
	単価					1,457		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ロープ 伏	12型	単位	m2	数量	単価	金額	単価	135,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ロープ設置(φ12)		m	203	3,454	701,162		WYB00002	単一 19号
	岩部用アンカー設置(D22(M20)×1000)		本	2	29,590	59,180		WYB00005	単一 20号
	土砂部用アンカー設置(114.3φ×1350)		本	34	91,580	3,113,720		WYB00003	単一 21号
	金網設置(3.2φ×50×50)		m ²	4	5,864	23,456		WYB00004	単一 22号
	巻付グリップ材料費(φ12用×800)		本	66	2,220	146,520		WYB00006	単一 23号
	巻付グリップ材料費(φ12用×975)		本	34	2,560	87,040		WYB00007	単一 24号
	十字グリップ材料費(50×95)		個	10	2,350	23,500		WYB00008	単一 25号
	十字アンカーグリップ材料費(12φ用 50×95)		個	2	2,100	4,200		WYB00009	単一 26号
	Vクリップ(小)材料費(3.2t×95)		個	100	955	95,500		WYB00010	単一 27号
	Vクリップ(大)材料費(4.0t×109)		個	63	1,040	65,520		WYB00011	単一 28号
	結合コイル材料費(3.2φ×50×300 メッキ)		個	12	460	5,520		WYB00012	単一 29号

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	工事用モノレール	500kg積	単位	m	数量	110	単価	24,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール設置(500kg積)		m	110	8,157	897,270	WYB00034 単- 30号		
モノレール撤去(500kg積)		m	110	3,363	369,930	WYB00035 単- 31号		
モノレール賃料		式	1		1,210,000	WYB00036 単- 32号		
モノレール資材運搬(500kg積)		t	8.8	26,150	230,120	WYB00037 単- 33号		
計					2,707,320			
単価					24,620	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,370	17,370	WB010211	単一 34号
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		単価	4,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 現場制約あり	m 3	1	4,895	4,895	CB210100	
	計					4,895		
	単価					4,895	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	952.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	1	952.2	952.2	CB210020		
	計					952.2			
	単価					952.2	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬(不整地運搬車1t 積込BH0.28m3 L≦40m)		m 3	1	2,711	2,711	WYB00018		
	計					2,711	単一 35号		
	単価					2,711	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	122.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理						CB210610	
			m 3	1	122.1	122.1			
	計					122.1			
	単価					122.1		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	952.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)						CB210020	
			m 3	1	952.2	952.2			
	計					952.2			
	単価					952.2		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	荷卸し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
荷卸し(ラフテレーンクレーン25t吊 土砂)			m 3	1	2,198	2,198	WYB00021 単- 36号		
計						2,198			
単価						2,198	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬(DT10t積込ラフテレーンクレーン25t DID無L≤1.0km)			m 3	1	2,744	2,744	WYB00022 単- 37号		
計						2,744			
単価						2,744	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	柔構造初部材交換(B)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	233,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リングネット部材交換		個	8	5,039	40,312	WYB00026	単- 38号
	リングネット材料費(単リング)		個	8	12,400	99,200	WYB00025	単- 39号
	ワイヤメッシュ交換		m ²	19.5	2,326	45,357	WYB00024	単- 40号
	ワイヤメッシュ材料費(φ2.4×50)		m ²	19.5	2,087	40,696.5	WYB00027	単- 41号
	ワイヤメッシュ接続針金材料費(L=120)		個	156	10	1,560	WYB00028	単- 42号
	頭部保護キャップ(充填剤333ml)材料費		個	2	3,110	6,220	WYB00029	単- 43号
	計					233,345.5		
	単価					233,400	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	17,370	17,370	WB010211 単- 34号		
計						17,370			
単価						17,370	円/人日		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 44号		
計						14,880			
単価						14,880	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	小割(岩)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	24,232	48,464		
	法面工		人	4	25,168	100,672		
	普通作業員		人	4	18,824	75,296		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		67,268		
	計					291,700		
	単価					291,700	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ロープ設置(φ12)	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,454
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1.667	24,232	40,394	
法面工				人	8.333	25,168	209,724	
ロープ		3×7 G/0 φ12		m	105	670	70,350	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		24,932	
計							345,400	
単価							3,454	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	岩部用アンカー設置(D22(M20)×1000)		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.333	24,232	32,301			
法面工		人	6.667	25,168	167,795			
岩盤用アンカーB	D22(M20)×1000 メッキ	本	10	6,580	65,800			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		30,004			
計					295,900			
単価					29,590	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂部用アンカー設置(114.3φ×1350)	単位	本	数量	単価	金額	単価	91,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.857	24,232	69,230			
法面工		人	17.143	25,168	431,455			
土砂部用アンカーA	114.3φ×1350 メッキ	本	10	32,500	325,000			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		90,115			
計					915,800			
単価					91,580	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	金網設置(3.2φ×50×50)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.667	24,232	40,394			
法面工		人	13.333	25,168	335,564			
金網	3.2φ×50×50 Z-GS4	m ²	130	1,330	172,900			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		37,542			
計					586,400			
単価					5,864	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	巻付グリップ材料費(φ12用×800)		単位	本	数量		単価	
						1		2,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ12用×800						
			本	1	2,220	2,220		
計						2,220		
単価						2,220	円/本	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	巻付グリップ材料費(φ12用×975)		単位	本	数量		単価	
						1		2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ12用×975						
			本	1	2,560	2,560		
計						2,560		
単価						2,560	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	十字グリップ材料費(50×95)		単位	個	数量		単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	十字グリップ	50×95	個	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	十字アンカーグリップ材料費(12φ用 50×95)		単位	個	数量		単価	2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	十字アンカーグリップ	12φ用 50×95	個	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	Vクリップ(小)材料費(3.2t×95)		単位	個	数量		1	単価	955
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
Vクリップ(小)		3.2t×95		個	1	955	955		
計							955		
単価							955	円/個	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	Vクリップ(大)材料費(4.0t×109)		単位	個	数量		1	単価	1,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
Vクリップ(大)		4.0t×109		個	1	1,040	1,040		
計							1,040		
単価							1,040	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	結合コイル材料費(3.2φ×50×300 メッキ)		単位	個	数量		単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
結合コイル		3.2φ×50×300 メッキ	個	1	460	460		
計						460		
単価						460	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	モノレール設置(500kg積)	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,157
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		5	24,232	121,160		
特殊作業員		人		15	22,880	343,200		
普通作業員		人		10	18,824	188,240		
諸雑費（率+まるめ） 25%		式		1		163,100		
計						815,700		
単価						8,157	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	モノレール撤去(500kg積)	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,363
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5	24,232	60,580	
特殊作業員				人	5	22,880	114,400	
普通作業員				人	5	18,824	94,120	
諸雑費 (率+まるめ) 25%				式	1		67,200	
計							336,300	
単価							3,363	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	モノレール賃料	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,210,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力車賃料	500kg積 60日以内	台	1	555,000	555,000			
土木平台車賃料	500kg積 60日以内	台	1	147,000	147,000			
レール賃料	500kg積 60日以内	m	110	3,610	397,100			
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1		109,910			
諸雑費（まるめ）		式	1		990			
計						1,210,000		
単価						1,210,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	モノレール資材運搬(500kg積)	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		人	1	25,168	25,168			
ガソリン	レギュラー	L	6	163	978			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					26,150			
単価					26,150	円/t		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	17,368	17,368		
	諸雑費(まるめ)		式	1			2	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	土砂等運搬(不整地運搬車1t 積込BH 0.28m3 L≤40m)		単位	m3	数量		単価	2,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	キャリアダンプ クローラ型 1t積	日	10	27,110	271,100		WYB00020 単一 45号
	諸雑費(まるめ)		式	1			0	
	計					271,100		
	単価					2,711	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	荷卸し(ラフテレーンクレーン25t吊土砂)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	2,198
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			人	3.33	18,824	62,683	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	3.33	45,300	150,849	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		6,268	
	計						219,800	
	単価						2,198	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土砂等運搬(DT10t積込ラフテレソクレーン25t DID無L≤1.0km)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,744
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級		日	5	54,870	274,350	WYB00023 単- 46号
	諸雑費(まるめ)			式	1		50	
	計						274,400	
	単価						2,744	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	リングネット部材交換		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	24,232	7,124		
	とび工		人	1.176	24,960	29,352		
	普通作業員		人	0.588	18,824	11,068		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		2,846		
	計					50,390		
	単価					5,039	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ワイヤメッシュ交換	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,326
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.37	24,232	33,197			
とび工		人	5.479	24,960	136,755			
普通作業員		人	2.74	18,824	51,577			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,071			
計					232,600			
単価					2,326	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	ワイヤメッシュ材料費(φ2.4×50)		単位	m ²	数量		単価	
					19.5			2,087
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤメッシュ		φ2.4×50 1.75m×25.0m		ロール	1	40,700	40,700	
諸雑費(まるめ)				式	1		0	
計							40,700	
単価							2,087	円/m ²

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	ワイヤメッシュ接続針金材料費(L=120)		単位	個	数量		単価	
					1			10
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤメッシュ接続針金		L=120		個	1	10	10	
計							10	
単価							10	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	頭部保護キャップ(充填剤333ml)材 料費	単位	個	数量	単価	金額	単価	3,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
頭部保護キャップ		個	1	2,500	2,500			
充填剤	333ml/本	本	1	610	610			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						3,110		
単価						3,110	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,872	14,872		14,880
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	不整地運搬車運転	キャリアダンプ クローラ型 1t積	単位	日	数量	1	単価	27,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	22,464	22,464		
	不整地運搬車賃料	キャリアダンプ クローラ型 1t積	日	1	3,580	3,580		
	軽油		L	7	151	1,057		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					27,110		
	単価					27,110	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人		1	19,240	19,240		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	供用日		1.29	20,100	25,929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日		1.29	747	963		
軽油			L		57.82	151	8,730		
諸雑費 (まるめ)			式		1		8		
計							54,870		
単価							54,870	円/日	