

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事
工事地名	島根県出雲市知井宮町～出雲市多伎町久村地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010001	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	241日間 自 令和7年6月4日 (当初) 至 令和8年1月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	6,783,000
		23) 公告日	令和7年3月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		35,837,005					
道路土工		式	1		15,702,440					
残土処理工		式	1		15,702,440					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800	2,132	1,705,600					単-1号
土砂等運搬	軟岩	m3	2,500	2,601	6,502,500					単-2号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,300	229.8	758,340					単-3号
残土等処分		m3	4,210	1,600	6,736,000					単-4号
地盤改良工		式	1		6,567,000					
自走式土質改良工		式	1		6,567,000					
土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1 m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	m3	3,000	2,189	6,567,000					単-5号
擁壁工		式	1		8,727,825					
作業土工		式	1		228,220					

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	100	1,942	194,200			単-6号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	10	3,402	34,020			単-7号	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工 1号補強土壁		式	1		8,403,614				
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 (支給品)	鋼製ユニット	m2	261	1,517	395,937			単-8号	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ敷設 (支給品)		m2	3,547	231.5	821,130			単-9号	
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	3,000	982.7	2,948,100			単-10号	
水平排水材 (支給品)		m	851	0	0			単-11号	
天端排水材 (支給品)		m2	721	179.4	129,347			単-12号	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,900	229.8	666,420			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,920	1,179	3,442,680			単-14号	
運搬処理工		式	1		95,991				
現場発生品運搬 支給品運搬	1号補強土壁資材	t	9.58	10,020	95,991			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,483,600				
側溝工		式	1		155,820				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	14	11,130	155,820			単-16号	
集水桝・マンホール工		式	1		104,600				
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無	箇所	2	52,300	104,600			単-17号	
排水工		式	1		1,223,180				
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	49	23,460	1,149,540			単-18号	
縦排水 1号縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	4	18,410	73,640			単-19号	
舗装工		式	1		2,753,040				
切削オーバーレイ工		式	1		2,753,040				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差す りつけ無 再生密粒度7 スコン(20)	m2	1,000	2,653	2,653,000			単-20号	
殻運搬(路面切削)	切削殻	m3	40	1,326	53,040			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	切削殻	m3	40	1,175	47,000			単-22号	
道路付属施設工		式	1		286,900				
道路付属物工		式	1		286,900				
張りコンクリート 1号張りコンクリート	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無	m2	100	2,869	286,900			単-23号	
仮設工		式	1		316,200				
交通管理工		式	1		316,200				
交通誘導警備員		人日	20	15,810	316,200			単-24号	
直接工事費		式	1		35,837,005				
共通仮設費		式	1		4,376,780				
共通仮設費		式	1		727,780				
運搬費		式	1		162,600				
建設機械運搬費		台	1	162,600	162,600			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和7年度出雲湖陵道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		502,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,649,000				
純工事費		式	1		40,213,785				
現場管理費		式	1		18,544,000				
工事原価		式	1		58,757,785				
一般管理費等		式	1		9,872,215				
工事価格		式	1		68,630,000				
消費税相当額		式	1		6,863,000				
工事費計		式	1		75,493,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	10	2,132	21,320	CB210110	
計						21,320		
単価						2,132	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	2,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下	m3	10	2,601	26,010	CB210110	
計						26,010		
単価						2,601	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	229.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	229.8	2,298	CB210020	
計						2,298		
単価						229.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	残土等処分		単位	m3	数量	10	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	10	1,600	16,000	CB210560	
計						16,000		
単価						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土質改良 土質改良(A)	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	単位	m3	数量	3,006	単価	2,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3	m 3	3,006	2,111	6,345,666	WB211720 単一 26号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	233,200	233,200	WB211710 単一 27号	
計						6,578,866		
単価						2,189	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	10	単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	10	1,942	19,420	CB210030	
計						19,420		
単価						1,942	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		単価	3,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	10	3,402	34,020	CB210410	
	計					34,020		
	単価					3,402	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置 (支給品)	鋼製ユニット	単位	m2	数量		単価	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m 2	10	1,517	15,170	CB222240	
	ジオテキスタイル壁面材(材料費)(支給品)		m 2	10	0	0	WYB00011 単- 28号	
	計					15,170		
	単価					1,517	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ジオテキスタイル敷設 (支給品)		単位	m2	数量		単価	231.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル敷設		m 2	10	231.5	2,315	CB222260	
	ジオテキスタイル(材料費)(支給品)		m 2	10	0	0	WYB00010 単- 29号	
	計					2,315		
	単価					231.5	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	まき出し・敷均し、締固め	土砂	単位	m3	数量		単価	982.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m 3	10	982.7	9,827	CB222270	
	計					9,827		
	単価					982.7	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	水平排水材 (支給品)		単位	m	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 水平排水材(支給品)			m	10	0	0	WYB00012 単- 30号	
計						0		
単価						0	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	天端排水材 (支給品)		単位	m2	数量		単価	179.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	10	179.4	1,794	CB224720	
材料費 天端排水材(支給品)			m 2	10	0	0	WYB00014 単- 31号	
計						1,794		
単価						179.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	10	単価	229.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	229.8	2,298	CB210020	
計						2,298		
単価						229.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	1,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	10	1,179	11,790	CB210110	
計						11,790		
単価						1,179	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	現場発生産品運搬 支給品運搬	1号補強土壁資材	単位	t	数量		単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ペーestrack2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	10	1,725	17,250	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ペーestrack2t積、吊能力2.9t	t	10	8,293	82,930	CB010420	
計						100,180		
単価						10,020	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	単位	m	数量		単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	11,130	111,300	WB821410 単一 32号	
計						111,300		
単価						11,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	10	12,340	123,400	WB821410 単一 33号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	16.57	5,355	88,732.35	WB240730 単一 34号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	16.57	167.9	2,782.1	WB240740 単一 35号	
型枠工		小段排水溝	m ²	2.1	9,350	19,635	WB240720 単一 36号	
計						234,549.45		
単価						23,460	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	縦排水 1号縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	18,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10	12,080	120,800	WB821410 単一 37号	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.3	36,980	48,074	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	7,599	15,198	CB240210	
計						184,072		
単価						18,410	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	10	単価 2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	10	2,653	26,530	WB430210 単一 38号
計						26,530	
単価						2,653	円/m2

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	殻運搬(路面切削)	切削殻	単位	m3	数量	10	単価 1,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	10	1,326	13,260	CB430020
計						13,260	
単価						1,326	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	処分	切削殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	10	1,175	11,750		WB020051 単- 39号	
計						11,750			
単価						1,175		円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	張りコンクリート 1号張りコンクリート	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m2	10	2,782	27,820		WB240730 単- 40号	
養生工		防草コンクリート	m2	10	86.24	862.4		WB240740 単- 41号	
計						28,682.4			
単価						2,869		円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,810
	10							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	10	15,810	158,100	WB010212 単- 42号	
計						158,100		
単価						15,810	円/人日	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	162,600
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廢材積込装置付) 2.0m 12.5km 無有 10300円	台	2	81,300	162,600	WB010010 単- 43号	
計						162,600		
単価						162,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	25,168	7,953		
	特殊作業員		人	0.316	24,128	7,624		
	固化材	生石灰 フロン	t	3.12	25,500	79,560		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	280,200	88,543		WK210320 単一 45号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,770	18,887		WK210330 単一 46号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		8,533		
	計					211,100		
	単価					2,111		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	233,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,168	16,610			
特殊作業員		人	0.66	24,128	15,924			
運転手（特殊）		人	0.66	23,712	15,649			
自走式土質改良機運転		日	0.66	280,200	184,932		WK210320	単一 45号
諸雑費（まるめ）		式	1		85			
計					233,200			
単価					233,200		円/台・回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	ジオテキスタイル壁面材(材料費)(支給品)		単位	m ²	数量		単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼製エネット(支給品)	W1200 H600 5分勾配		個	1.388	9,100	0	支給品
	計						0	
	単価						0	円/m ²

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	ジオテキスタイル(材料費)(支給品)		単位	m ²	数量		単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ジオテキスタイル(支給品)			m ²	10	2,740	0	支給品
	計						0	
	単価						0	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-30号	材料費 水平排水材(支給品)		単位	m	数量		単価	
					10			0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(支給品)		W=300 t=4	m	10	450	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-31号	材料費 天端排水材(支給品)		単位	m ²	数量		単価	
					10			0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材(支給品)		長繊維化繊系 t=3 強度635kN/5cm 目付300g/m ²	m ²	10	700	0	支給品	
計						0		
単価						0	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,730.4	57,304		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	3,150	51,975		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,350	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						111,300		
単価						11,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,933.78	69,337		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	3,150	51,975		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,350	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						123,400		
単価						12,340	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,355
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	25,168	45,302			
特殊作業員		人	2.1	24,128	50,668			
普通作業員		人	3.5	19,968	69,888			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	22,020	186,509			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,520	179,816	単-47号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,317			
計					535,500			
単価					5,355	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	167.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,168	5,285			
普通作業員		人	0.56	19,968	11,182			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		323			
計					16,790			
単価					167.9	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	25,168	22,651			
型わく工		人	1.6	26,000	41,600			
普通作業員		人	1.2	19,968	23,961			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,288			
計					93,500			
単価					9,350	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	25,168	3,448		
特殊作業員			人	0.41	24,128	9,892		
普通作業員			人	0.683	19,968	13,638		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	10.058	13,700	137,794		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	119	5,117		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	255,500	35,003	WK430050 単- 48号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	68,880	9,436	WK430060 単- 49号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	146,700	20,097	WK430070 単- 50号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	52,790	7,232	WK430080 単- 51号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	49,910	6,837	WK430090 単- 52号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,806		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,782
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168			
普通作業員		人	3.2	19,968	63,897			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	22,020	186,509			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,626			
計					278,200			
単価					2,782	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 12.5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	道路施設基本標準作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		R7年度						
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	