

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--|
| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 |
| 工事地名 | 国道9号：島根県安来市吉佐町～大田市温泉津町地内、国道54号：広島県三次市布野町～島根県松江市宍道町地内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和7年10月 | 12) 設計年月 | 令和7年8月 |
| 2) 事務所名 | 松江国道事務所 管理第二課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3551010020 | 14) 単価適用年月 | 2025年9月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2025年9月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 道路維持工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 136日間 自 令和7年10月15日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年月日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 島根県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 松江 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道9号 | 22) 処分費等 | 0 |
| | | 23) 公告日 | 令和7年8月18日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年月日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------------|---|----|-----|--------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 [松江維持出張所管内] | | 式 | 1 | | 12,868,263 | | | | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 3,735,500 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 2,468,500 | | | | |
| ガードレール | Gr-B-2B ダークブラウン 10 0m以上 曲線部補正無 | m | 100 | 12,470 | 1,247,000 | | | 単-1号 | |
| ガードハンプ | Gp-Bp-2B 塗装品 20m 以上100m未満 曲線部 補正無 | m | 70 | 17,450 | 1,221,500 | | | 単-2号 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 1,267,000 | | | | |
| 転落(横断)防止柵 | P種 縦格子 H=1100 コン クリート建込 ダークブラウン | m | 100 | 12,670 | 1,267,000 | | | 単-3号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 3,704,030 | | | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | 3,340,100 | | | | |
| 標識柱 1号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ダークブラウ ン 5基以上 | 基 | 10 | 82,850 | 828,500 | | | 単-4号 | |
| 標識柱 2号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ダークブラウ ン 5基以上 | 基 | 10 | 82,850 | 828,500 | | | 単-5号 | |
| 標識板 | 警戒標識 202 720×72 0 カプセルレンズ | 枚 | 10 | 50,110 | 501,100 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|--|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 標識板 | 案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ | 枚 | 10 | 118,200 | 1,182,000 | | | 単-7号 | |
| 大型標識工 | | 式 | 1 | | 363,930 | | | | |
| 標識板 (移設)(夜間) | 案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ | 枚 | 7 | 51,990 | 363,930 | | | 単-8号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 2,824,270 | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 2,824,270 | | | | |
| 視線誘導標 | 両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上 | 本 | 20 | 14,010 | 280,200 | | | 単-9号 | |
| 視線誘導標 | 両面 φ100 防護柵取付 30本以上 | 本 | 20 | 5,191 | 103,820 | | | 単-10号 | |
| 視線誘導標 | 片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上 | 本 | 15 | 16,150 | 242,250 | | | 単-11号 | |
| 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 21,640 | 216,400 | | | 単-12号 | |
| 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 40 | 23,460 | 938,400 | | | 単-13号 | |
| 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 40 | 26,080 | 1,043,200 | | | 単-14号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 403,763 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|---------------------------|----|----|------|--------|------------|---------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 防護柵撤去工 | | | 式 | 1 | | 356,280 | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-2B | | m | 180 | 1,611 | 289,980 | | | 単-15号 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 H=1100 コンクリート 建込 | | m | 100 | 663 | 66,300 | | | 単-16号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | 47,483 | | | |
| 現場発生品運搬 | | | t | 4.97 | 9,554 | 47,483 | | | 単-17号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 2,200,700 | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | 2,200,700 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 40 | 18,160 | 726,400 | | | 単-18号 |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 40 | 15,510 | 620,400 | | | 単-19号 |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | | 人日 | 10 | 27,240 | 272,400 | | | 単-20号 |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | | 人日 | 25 | 23,260 | 581,500 | | | 単-21号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 12,868,263 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,758,180 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 485,180 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | | |
| 道路施設基本データ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | 内-1号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 422,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 2,273,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 15,626,443 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 8,360,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 51,399,774 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 8,850,226 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 60,250,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 6,025,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 66,275,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 [出雲維持出張所管内] | | 式 | 1 | | 8,935,771 | | | | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 2,538,700 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,754,500 | | | | |
| ガードレール | 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | m | 60 | 14,700 | 882,000 | | | 単-1号 | |
| ガードパイプ | Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無 | m | 50 | 17,450 | 872,500 | | | 単-2号 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 784,200 | | | | |
| 転落(横断)防止柵 | P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込 ダークブラウン | m | 60 | 13,070 | 784,200 | | | 単-3号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 2,594,800 | | | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | 2,334,850 | | | | |
| 標識柱 1号 | 単柱式 径89.1 柱長さ4.3m 曲柱 ダークブラウン 5基以上 | 基 | 10 | 82,850 | 828,500 | | | 単-4号 | |
| 標識柱 2号 | 単柱式 径89.1 柱長さ5m 曲柱 ダークブラウン 5基以上 | 基 | 5 | 82,850 | 414,250 | | | 単-5号 | |
| 標識板 | 警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ | 枚 | 10 | 50,110 | 501,100 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|---|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 標識板 | 案内標識 108の2-B 60 0×1600 カブセルレンズ [®] | 枚 | 5 | 118,200 | 591,000 | | | 単-7号 | |
| 大型標識工 | | 式 | 1 | | 259,950 | | | | |
| 標識板 (移設)(夜間) | 案内標識 108の2-B 20 00×1500 カブセルレンズ [®] | 枚 | 5 | 51,990 | 259,950 | | | 単-8号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 2,034,815 | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 2,034,815 | | | | |
| 視線誘導標 | 両面 φ100 支柱径 φ 60.5 コンクリート建込(穿孔 含む) 30本以上 | 本 | 15 | 14,010 | 210,150 | | | 単-9号 | |
| 視線誘導標 | 両面 φ100 防護柵取 付 30本以上 | 本 | 15 | 5,191 | 77,865 | | | 単-10号 | |
| 視線誘導標 | 片面 φ300 支柱径 φ 60.5 土中建込 30本以 上 | 本 | 10 | 16,150 | 161,500 | | | 単-11号 | |
| 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 10 | 21,640 | 216,400 | | | 単-12号 | |
| 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 25 | 23,460 | 586,500 | | | 単-13号 | |
| 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 30 | 26,080 | 782,400 | | | 単-14号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 240,156 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------|---------------------------|----|----|------|--------|-----------|---------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 防護柵撤去工 | | | 式 | 1 | | 184,770 | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-2B | | m | 90 | 1,611 | 144,990 | | | 単-15号 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 H=1100 コンクリート 建込 | | m | 60 | 663 | 39,780 | | | 単-16号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | 55,386 | | | |
| 現場発生品運搬 | | | t | 2.62 | 21,140 | 55,386 | | | 単-17号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 1,527,300 | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | 1,527,300 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 20 | 18,160 | 363,200 | | | 単-18号 |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 20 | 15,510 | 310,200 | | | 単-19号 |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | | 人日 | 10 | 27,240 | 272,400 | | | 単-20号 |
| 交通誘導警備員 (夜間) | | | 人日 | 25 | 23,260 | 581,500 | | | 単-21号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 8,935,771 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,106,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 311,000 | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 311,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,795,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 11,041,771 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 6,266,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 17,307,771 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 [頓原維持出張所管内] | | 式 | 1 | | 5,631,560 | | | | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,634,300 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,111,500 | | | | |
| ガードレール | 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | m | 40 | 14,700 | 588,000 | | | 単-1号 | |
| ガードパイプ | Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無 | m | 30 | 17,450 | 523,500 | | | 単-2号 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 522,800 | | | | |
| 転落(横断)防止柵 | P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込 ダークブラウン | m | 40 | 13,070 | 522,800 | | | 単-3号 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 1,696,550 | | | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | 1,696,550 | | | | |
| 標識柱 1号 | 単柱式 径89.1 柱長さ4.3m 曲柱 ダークブラウン 5基以上 | 基 | 5 | 82,850 | 414,250 | | | 単-4号 | |
| 標識柱 2号 | 単柱式 径89.1 柱長さ5m 曲柱 ダークブラウン 5基以上 | 基 | 5 | 82,850 | 414,250 | | | 単-5号 | |
| 標識板 | 警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ | 枚 | 5 | 50,110 | 250,550 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|----|----|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 標識板 | 案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ | 枚 | 5 | 123,500 | 617,500 | | | 単-7号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 1,441,810 | | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 1,441,810 | | | | |
| 視線誘導標 | 両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上 | 本 | 15 | 14,010 | 210,150 | | | 単-8号 | |
| 視線誘導標 | 両面 φ100 防護柵取付 30本以上 | 本 | 10 | 5,191 | 51,910 | | | 単-9号 | |
| 視線誘導標 | 片面 φ300 土中建込 30本以上 | 本 | 5 | 16,150 | 80,750 | | | 単-10号 | |
| 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 5 | 21,640 | 108,200 | | | 単-11号 | |
| 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 20 | 23,460 | 469,200 | | | 単-12号 | |
| 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 本 | 20 | 26,080 | 521,600 | | | 単-13号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 185,500 | | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 155,400 | | | | |
| 防護柵撤去(カーブレベル) | Gr-B-2B | m | 80 | 1,611 | 128,880 | | | 単-14号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-----------------|---------------------------|----|------|--------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 道路維持 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 H=1100 コンクリート 建込 | m | 40 | 663 | 26,520 | | | | | 単-15号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 30,100 | | | | | |
| 現場発生品運搬 | | t | 2.15 | 14,000 | 30,100 | | | | | 単-16号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 673,400 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 673,400 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 18,160 | 363,200 | | | | | 単-17号 |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | 15,510 | 310,200 | | | | | 単-18号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 5,631,560 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,050,000 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 98,000 | | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 98,000 | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 952,000 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度松江国道事務所管内交安施設工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|------------|------|---------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 6,681,560 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 3,424,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 10,105,560 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|--------------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号 | ガードレール | Gr-B-2B ダークブラウン 100m以上 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 12,470 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | m | 1 | 2,370 | 2,370 | WB810540 単一 22号 | |
| ガードレール | | Gr-B-2B ダークブラウン | m | 1 | 10,100 | 10,100 | | |
| 計 | | | | | | 12,470 | | |
| 単価 | | | | | | 12,470 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|--------------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | ガードパイプ | Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 17,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | 5,648 | 5,648 | WB810620 単一 23号 | |
| ガードパイプ | | Gp-Bp-2B ダークブラウン | m | 1 | 11,800 | 11,800 | | |
| 計 | | | | | | 17,448 | | |
| 単価 | | | | | | 17,450 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|------------------|-----------|--|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 転落(横断)防止柵 | P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込 ターグラーウン | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 12,670 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無 | | m | 1 | 12,670 | 12,670 | WB810760 単一 24号 | |
| 計 | | | | | | | 12,670 | | |
| 単価 | | | | | | | 12,670 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------|-----------|--|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 標識柱 1号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ターグラーウン 5基以上 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 82,850 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) | | 基 | 1 | 82,850 | 82,850 | WB812110 単一 25号 | |
| 計 | | | | | | | 82,850 | | |
| 単価 | | | | | | | 82,850 | 円/基 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------|-----------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 標識柱 2号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ダークブラウン 5基以上 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 82,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色） | 基 | 1 | 82,850 | 82,850 | WB812110 単一 25号 | | |
| 計 | | | | | | 82,850 | | | |
| 単価 | | | | | | 82,850 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|------------------------|-----|--------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 標識板 | 警戒標識 202 720×720 カブセルレンズ | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 50,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | | 有 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 50,110 | 50,110 | WB812150 単一 26号 | | |
| 計 | | | | | | 50,110 | | | |
| 単価 | | | | | | 50,110 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------------------|-----|---|-----|------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 標識板 | 案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 118,200 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) | | 新設 2.0m2未満 カブセルレンズ・ム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有 | m 2 | 0.96 | 123,100 | 118,176 | WB812140 単一 27号 | |
| 計 | | | | | | 118,176 | | |
| 単価 | | | | | | 118,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 標識板 (移設)(夜間) | 案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 51,990 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | | 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | m 2 | 3 | 7,049 | 21,147 | WB812220 単一 28号 | |
| 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) | | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | m 2 | 3 | 10,280 | 30,840 | WB812140 単一 29号 | |
| 計 | | | | | | 51,987 | | |
| 単価 | | | | | | 51,990 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一9号 | 視線誘導標 | 両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 14,010 | 14,010 | 14,010 | WB812310 単一 30号 |
| 計 | | | | | | | 14,010 | |
| 単価 | | | | | | | 14,010 | 円/本 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|-------|--------|--------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一10号 | 視線誘導標 | 両面 φ100 防護柵取付 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,191 | 5,191 | 5,191 | WB812310 単一 31号 |
| 計 | | | | | | | 5,191 | |
| 単価 | | | | | | | 5,191 | 円/本 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 視線誘導標 | 片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 16,150 | 16,150 | WB812310 単一 32号 | | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,640 | 21,640 | WB812400 単一 33号 | | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 23,460 | 23,460 | WB812400 単- 34号 | | |
| 計 | | | | | | 23,460 | | | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 26,080 | 26,080 | WB812400 単- 35号 | | |
| 計 | | | | | | 26,080 | | | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|-------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-2B | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 1,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | m | 1 | 1,611 | 1,611 | 単一 | 36号 |
| | 計 | | | | | 1,611 | | |
| | 単価 | | | | | 1,611 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|------------------|--------------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 H=1100 コンクリート建込 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 663 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 無 | m | 1 | 663 | 663 | 単一 | 37号 |
| | 計 | | | | | 663 | | |
| | 単価 | | | | | 663 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 現場発生品運搬 | | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 9,554 |
|-------------------|---------|--|----|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下 | t | 1 | 1,403 | 1,403 | CB010410 | | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t | t | 1 | 8,151 | 8,151 | CB010420 | | |
| 計 | | | | | | 9,554 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,554 | 円/t | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 18,160 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 18,160 | 18,160 | WB010211 単一 38号 | | |
| 計 | | | | | | 18,160 | | | |
| 単価 | | | | | | 18,160 | 円/人日 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-------------------|--------|
| 単-19号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,510 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 15,510 | 15,510 | WB010212 単-39号 | |
| | 計 | | | | | 15,510 | | |
| | 単価 | | | | | 15,510 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----|----|----|--------|--------|-------------------|--------|
| 単-20号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,240 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 27,240 | 27,240 | WB010211 単-40号 | |
| | 計 | | | | | 27,240 | | |
| | 単価 | | | | | 27,240 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単一21号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|----------|-----------------|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| | | | | | | 1 | | 23,260 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 23,260 | 23,260 | WB010212 単一 41号 | | |
| 計 | | | | | 23,260 | | | |
| 単価 | | | | | 23,260 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,370 |
|-----------|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードレール設置工 | コンクリート建込用 | Gr-B-2B 塗装 | m | 1 | 11,120 | 11,120 | | |
| ガードレール | 路側用 | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装 | m | 1 | -8,750 | -8,750 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,370 | | |
| 単価 | | | | | | 2,370 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,648 |
|-------|---------------------|--|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B 塗装 | m | 1 | 15,948 | 15,948 | | |
| | ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装 | m | 1 | -10,300 | -10,300 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,648 | | |
| | 単価 | | | | | 5,648 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 12,670 |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----|---------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,162.8 | 116,280 | | | |
| 転落防止柵 | 縦格子 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン | m | 100 | 11,500 | 1,150,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 720 | | | |
| 計 | | | | | 1,267,000 | | | |
| 単価 | | | | | 12,670 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色) | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 82,850 |
|-------|----------------|---|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ+塗装 φ89.1 | 基 | 1 | 77,990 | 77,990 | | | |
| | 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ89.1 | 本 | 1 | 4,860 | 4,860 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 82,850 | | | |
| | 単価 | | | | | 82,850 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | 有 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 50,110 |
|-------|------------------------|----------------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 警戒標識（取付金具含む） | 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装 | | 基 | 1 | 46,030 | 46,030 | | |
| | 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | 設置手間 | | 基 | 1 | 4,080 | 4,080 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | | 50,110 | | |
| | 単価 | | | | | | 50,110 | 円/基 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有 | 単位 | m 2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 123,100 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|----|---------|---------|-------|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共 | m 2 | 1 | 110,000 | 110,000 | | | | |
| 道路標識設置工 加算額 | 標識板の裏面塗装 | m 2 | 1 | 13,100 | 13,100 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 123,100 | | | | |
| 単価 | | | | | 123,100 | 円/m 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----|-----|----------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-28号 | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,049 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | | 2.0 m 2 以上 | m 2 | 1 | 7,049.29 | 7,049 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,049 | | |
| 単価 | | | | | | 7,049 | 円/m 2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) | | 移設 2 m 2 以上 設置手間 | m 2 | 1 | 10,280.79 | 10,280 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 10,280 | | |
| 単価 | | | | | | 10,280 | 円/m 2 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|-------------------|---|------|--------|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-30号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 | | コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 | φ100以下 | 支柱φ60.5 | | |
| | | | 本 | 1 | 14,008.7 | 14,008 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 14,010 | |
| 単価 | | | | | | 14,010 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|-------------------|--|------|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 | | 防護柵取付用 | 両面反射 | φ100以下 | バンド式 | | |
| | | | 本 | 1 | 5,191.4 | 5,191 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,191 | |
| 単価 | | | | | | 5,191 | 円/本 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|----------------|-------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-32号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 16,149.9 | 16,149 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-----------------|---------------------------|---|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-33号 | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm | 本 | 1 | 21,634.2 | 21,634 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 23,452.2 | 23,452 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 23,460 | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm | 本 | 1 | 26,078.2 | 26,078 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 26,080 | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------------|----|----|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 | | コンクリート建込用 | Gr-A、B、C-2B | m | 1 | 1,611.6 | 1,611 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 1,611 | |
| 単価 | | | | | | | 1,611 | 円/m |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------|------------------|---------------------------|-----------|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 663 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 | | コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 663 | 66,300 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 66,300 | |
| 単価 | | | | | | | 663 | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 18,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 18,156 | 18,156 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 18,160 | | |
| 単価 | | | | | | 18,160 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-39号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 15,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 15,504 | 15,504 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 15,510 | | |
| 単価 | | | | | | 15,510 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-40号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 27,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 27,234 | 27,234 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 27,240 | | |
| 単価 | | | | | | 27,240 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-41号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 23,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 23,260 | | |
| 単価 | | | | | | 23,260 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 道路施設基本データ作成費用 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 63,180 |
|----------|---------------|----|---|----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | | 63,180 | |
| 単価 | | | | | | | 63,180 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|--------------------|--------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-1号 | ガードレール | 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 14,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | 4,594 | 4,594 | WB810540 単- 22号 | | |
| ガードレール | | Gr-B-2B ダークブラウン | m | 1 | 10,100 | 10,100 | | | |
| 計 | | | | | | 14,694 | | | |
| 単価 | | | | | | 14,700 | 円/m | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|--------------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | ガードパイプ | Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 17,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | 5,648 | 5,648 | WB810620 単- 23号 | | |
| ガードパイプ | | Gp-Bp-2B ダークブラウン | m | 1 | 11,800 | 11,800 | | | |
| 計 | | | | | | 17,448 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,450 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|------------------|-----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 転落(横断)防止柵 | P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込 ターグアラウン | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 13,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無 | m | 1 | 13,070 | 13,070 | WB810760 単一 24号 | |
| 計 | | | | | | 13,070 | | |
| 単価 | | | | | | 13,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|---------------|-----------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 標識柱 1号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ターグアラウン 5基以上 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | 82,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) | 基 | 1 | 82,850 | 82,850 | WB812110 単一 25号 | |
| 計 | | | | | | 82,850 | | |
| 単価 | | | | | | 82,850 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------|-----------|--|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 標識柱 2号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 カラーラウン 5基以上 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 82,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色） | 基 | 1 | 82,850 | 82,850 | WB812110 単一 25号 | |
| 計 | | | | | | 82,850 | | |
| 単価 | | | | | | 82,850 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|------------------------|-----|---------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 標識板 | 警戒標識 202 720×720 カラーセルレンス | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 50,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | | 有 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 50,110 | 50,110 | WB812150 単一 26号 | |
| 計 | | | | | | 50,110 | | |
| 単価 | | | | | | 50,110 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------------------|-----|---|-----|------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 標識板 | 案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 118,200 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) | | 新設 2.0m2未満 カブセルズ リズム・カブセルズ 10m2以上 無 無 有 | m 2 | 0.96 | 123,100 | 118,176 | WB812140 単一 27号 | |
| 計 | | | | | | 118,176 | | |
| 単価 | | | | | | 118,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 標識板 (移設)(夜間) | 案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 51,990 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | | 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | m 2 | 3 | 7,049 | 21,147 | WB812220 単一 28号 | |
| 標識板設置(案内標識 [路線番号除く]) | | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | m 2 | 3 | 10,280 | 30,840 | WB812140 単一 29号 | |
| 計 | | | | | | 51,987 | | |
| 単価 | | | | | | 51,990 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一9号 | 視線誘導標 | 両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 14,010 | 14,010 | WB812310 単一 30号 | |
| 計 | | | | | | 14,010 | | |
| 単価 | | | | | | 14,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一10号 | 視線誘導標 | 両面 φ100 防護柵取付 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,191 | 5,191 | WB812310 単一 31号 | |
| 計 | | | | | | 5,191 | | |
| 単価 | | | | | | 5,191 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 視線誘導標 | 片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 16,150 | 16,150 | WB812310 単- 32号 | | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,640 | 21,640 | WB812400 単- 33号 | | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-----------------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 23,460 | 23,460 | WB812400 単- 34号 | | |
| 計 | | | | | | 23,460 | | | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-----------------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ^°-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 26,080 | 26,080 | WB812400 単- 35号 | | |
| 計 | | | | | | 26,080 | | | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-------------------|---------------|--------------------------|----|----|----|-------|--------|--------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-2B | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,611 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | | m | 1 | 1,611 | 1,611 | WB810530 単一 36号 | |
| 計 | | | | | | | 1,611 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,611 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|----|-----|--------|--------------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 H=1100 コンクリート建込 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 663 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無 | | m | 1 | 663 | 663 | WB810770 単一 37号 | |
| 計 | | | | | | | 663 | | |
| 単価 | | | | | | | 663 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|-------------------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-17号 | 現場発生品運搬 | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | 21,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下 | t | 1 | 12,980 | 12,980 | CB010410 | |
| | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t | t | 1 | 8,151 | 8,151 | CB010420 | |
| | 計 | | | | | 21,131 | | |
| | 単価 | | | | | 21,140 | 円/t | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-18号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 18,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | 18,160 | 18,160 | WB010211 単-38号 | |
| | 計 | | | | | 18,160 | | |
| | 単価 | | | | | 18,160 | 円/人日 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一19号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 15,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 15,510 | 15,510 | WB010212 | 単一 39号 |
| 計 | | | | | | 15,510 | | |
| 単価 | | | | | | 15,510 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|-----------------|----|----|----|--------|--------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単一20号 | 交通誘導警備員 (夜間) | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | 27,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 27,240 | 27,240 | WB010211 | 単一 40号 |
| 計 | | | | | | 27,240 | | |
| 単価 | | | | | | 27,240 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 4,594 |
|-------|---------------------|---|----|----|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | G r - B - 2 B 塗装 | m | 1 | 13,344 | 13,344 | | | |
| | ガードレール 路側用 | コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装 | m | 1 | -8,750 | -8,750 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 4,594 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,594 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,648 |
|-------|---------------------|--|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B 塗装 | m | 1 | 15,948 | 15,948 | | |
| | ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装 | m | 1 | -10,300 | -10,300 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,648 | | |
| | 単価 | | | | | 5,648 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 13,070 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|----|-----|----------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,569.78 | 156,978 | | |
| | 転落防止柵 | 縦格子 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン | m | 100 | 11,500 | 1,150,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 22 | | |
| | 計 | | | | | 1,307,000 | | |
| | 単価 | | | | | 13,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色） | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 標識柱・基礎設置（路側式） | 単柱式 メッキ+塗装 φ89.1 | 基 | 1 | 77,990 | 77,990 | | 82,850 |
| | 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 φ89.1 | 本 | 1 | 4,860 | 4,860 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 82,850 | | |
| | 単価 | | | | | 82,850 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | 有 5基以上 無 無 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|------------------------|----------------------|----|----|--------|--------|----|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | |
| | 警戒標識（取付金具含む） | 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装 | 基 | 1 | 46,030 | 46,030 | | | |
| | 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | 設置手間 | 基 | 1 | 4,080 | 4,080 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 50,110 | | | |
| | 単価 | | | | | 50,110 | | 円/基 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有 | 単位 | m 2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 123,100 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|----|---------|---------|-------|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共 | m 2 | 1 | 110,000 | 110,000 | | | | |
| 道路標識設置工 加算額 | 標識板の裏面塗装 | m 2 | 1 | 13,100 | 13,100 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 123,100 | | | | |
| 単価 | | | | | 123,100 | 円/m 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----|-----|----------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-28号 | 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,049 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) | | 2.0 m 2 以上 | m 2 | 1 | 7,049.29 | 7,049 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,049 | | |
| 単価 | | | | | | 7,049 | 円/m 2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----|-----|-----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) | 移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) | | 移設 2 m 2 以上 設置手間 | m 2 | 1 | 10,280.79 | 10,280 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 10,280 | | |
| 単価 | | | | | | 10,280 | 円/m 2 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|-------------------|---|------|----------------|----|--------|--------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-30号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 | | コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 | φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 14,008.7 14,008 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 14,010 | |
| 単価 | | | | | | 14,010 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|-------------------|--|------|-------------|----|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 | | 防護柵取付用 | 両面反射 | φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 5,191.4 5,191 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 5,191 | |
| 単価 | | | | | | 5,191 | 円/本 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|-------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 視線誘導標設置工 土中建込用 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 16,149.9 | 16,149 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | |
| | 計 | | | | | 16,150 | |
| | 単価 | | | | | 16,150 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|---------------------------|---|----|----|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-33号 | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 車線分離標(ラバーポール)設置 | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm | 本 | 1 | 21,634.2 | 21,634 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | |
| | 計 | | | | | 21,640 | |
| | 単価 | | | | | 21,640 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|------------------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標 (ラバーポール) 設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 23,452.2 | 23,452 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 23,460 | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|------------------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号 | 道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標 (ラバーポール) 設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm | 本 | 1 | 26,078.2 | 26,078 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 26,080 | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|---------------------|--------------------------|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 1,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール撤去工 コンクリート建込用 | Gr-A、B、C-2B | m | 1 | 1,611.6 | 1,611 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,611 | | |
| | 単価 | | | | | 1,611 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|-----------------------|---------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 663 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 663 | 66,300 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 66,300 | | |
| | 単価 | | | | | 663 | 円/m | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 18,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 18,156 | 18,156 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 18,160 | | |
| 単価 | | | | | | 18,160 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-39号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 15,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 15,504 | 15,504 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 15,510 | | |
| 単価 | | | | | | 15,510 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単一40号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 27,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 27,234 | 27,234 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 27,240 | | |
| 単価 | | | | | | 27,240 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単一41号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 23,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 23,256 | 23,256 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 23,260 | | |
| 単価 | | | | | | 23,260 | 円／人日 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|--------------------|--------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-1号 | ガードレール | 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 14,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | 4,594 | 4,594 | WB810540 単- 19号 | | |
| ガードレール | | Gr-B-2B ダークブラウン | m | 1 | 10,100 | 10,100 | | | |
| 計 | | | | | | 14,694 | | | |
| 単価 | | | | | | 14,700 | 円/m | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|--------------------|--------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | ガードパイプ | Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 17,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | 5,648 | 5,648 | WB810620 単- 20号 | | |
| ガードパイプ | | Gp-Bp-2B ダークブラウン | m | 1 | 11,800 | 11,800 | | | |
| 計 | | | | | | 17,448 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,450 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|------------------|-----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 転落(横断)防止柵 | P種 縦格子 H=1100 コンクリート建込 ターグアラウン | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 13,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無 | m | 1 | 13,070 | 13,070 | WB810760 単一 21号 | |
| 計 | | | | | | 13,070 | | |
| 単価 | | | | | | 13,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|---------------|-----------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 標識柱 1号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ターグアラウン 5基以上 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | 82,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) | 基 | 1 | 82,850 | 82,850 | WB812110 単一 22号 | |
| 計 | | | | | | 82,850 | | |
| 単価 | | | | | | 82,850 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------|-----------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 標識柱 2号 | 単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ダークブラウン 5基以上 | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 82,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色） | 基 | 1 | 82,850 | 82,850 | WB812110 単一 22号 | | |
| 計 | | | | | | 82,850 | | | |
| 単価 | | | | | | 82,850 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|------------------------|-----|---------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 標識板 | 警戒標識 202 720×720 カブセルレンス [®] | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 50,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） | | 有 5基以上 無 無 | 基 | 1 | 50,110 | 50,110 | WB812150 単一 23号 | | |
| 計 | | | | | | 50,110 | | | |
| 単価 | | | | | | 50,110 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------------------|-----|---|----------------|------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 標識板 | 案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 123,500 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置（案内標識 [路線番号除く]） | | 新設 2.0m2未満 カブセルレンズ・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有 | m ² | 0.96 | 128,600 | 123,456 | WB812140 単一 24号 | |
| 計 | | | | | | 123,456 | | |
| 単価 | | | | | | 123,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|-------|---|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 視線誘導標 | 両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 14,010 |
| | 1 | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 14,010 | 14,010 | WB812310 単一 25号 | |
| 計 | | | | | | 14,010 | | |
| 単価 | | | | | | 14,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 視線誘導標 | 両面 φ100 防護柵取付 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハット式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 5,191 | 5,191 | WB812310 単一 26号 | | |
| 計 | | | | | | 5,191 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,191 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 視線誘導標 | 片面 φ300 土中建込 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 16,150 | 16,150 | WB812310 単一 27号 | | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 車線分離標 | φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 21,640 | 21,640 | WB812400 単- 28号 | | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 車線分離標 | φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 23,460 | 23,460 | WB812400 単- 29号 | | |
| 計 | | | | | | 23,460 | | | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|---------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 車線分離標 | φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上 | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置) | | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 本 | 1 | 26,080 | 26,080 | WB812400 単- 30号 | | |
| 計 | | | | | | 26,080 | | | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-------------------|---------------|--------------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-2B | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | m | 1 | 1,611 | 1,611 | WB810530 単- 31号 | | |
| 計 | | | | | | 1,611 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,611 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|------------------|-----------------|-----------------------------|----|----|-----|-----|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | P種4段 H=1100 コンクリート建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 663 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無 | m | 1 | 663 | 663 | WB810770 単- 32号 | |
| 計 | | | | | | 663 | | |
| 単価 | | | | | | 663 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------------|---------|---|----|----|-------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 現場発生品運搬 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 14,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下 | t | 1 | 5,845 | 5,845 | CB010410 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t | t | 1 | 8,151 | 8,151 | CB010420 | |
| 計 | | | | | | 13,996 | | |
| 単価 | | | | | | 14,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-17号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,160 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 1 | 18,160 | 18,160 | WB010211 単- 33号 | |
| | 計 | | | | | 18,160 | | |
| | 単価 | | | | | 18,160 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-18号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,510 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | 15,510 | 15,510 | WB010212 単- 34号 | |
| | 計 | | | | | 15,510 | | |
| | 単価 | | | | | 15,510 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,594 |
|-------|---------------------|---|----|----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-B-2B 塗装 | m | 1 | 13,344 | 13,344 | | |
| | ガードレール 路側用 | コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装 | m | 1 | -8,750 | -8,750 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,594 | | |
| | 単価 | | | | | 4,594 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,648 |
|-------|---------------------|--|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B 塗装 | m | 1 | 15,948 | 15,948 | | |
| | ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装 | m | 1 | -10,300 | -10,300 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,648 | | |
| | 単価 | | | | | 5,648 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 13,070 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,569.78 | 156,978 | | | |
| 転落防止柵 | 縦格子 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン | m | 100 | 11,500 | 1,150,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 22 | | | |
| 計 | | | | | 1,307,000 | | | |
| 単価 | | | | | 13,070 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色) | 単位 | 基 | 数量 | | 1 | 単価 | 82,850 |
|-------|----------------|---|-------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ+塗装 | φ89.1 | 基 | 1 | 77,990 | 77,990 | | |
| | 道路標識設置工 加算額 | 曲げ支柱 | φ89.1 | 本 | 1 | 4,860 | 4,860 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | | 82,850 | | |
| | 単価 | | | | | | 82,850 | 円/基 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.09 |
| 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 標識板設置（案内標識 [路線番号除く]） | 新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有 | 単位 | m 2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 128,600 |
|----------------------|-----------------------------------|--|----|---------|---------|-------|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 標識板設置（案内標識 [路線番号除く]） | 新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共 | m 2 | 1 | 115,500 | 115,500 | | | | |
| 道路標識設置工 加算額 | 標識板の裏面塗装 | m 2 | 1 | 13,100 | 13,100 | | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 128,600 | | | | |
| 単価 | | | | | 128,600 | 円/m 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|------------------------|---|----|----|----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-25号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 14,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有 | 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 14,008.7 | 14,008 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 14,010 | | |
| | 単価 | | | | | 14,010 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------|-------------------|--|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-26号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | 5,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 両面反射 φ100以下 バンド式 | 本 | 1 | 5,191.4 | 5,191 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 5,191 | | |
| | 単価 | | | | | 5,191 | 円/本 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|----------------|-------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 道路付属物設置工(視線誘導標設置) | 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標設置工 土中建込用 | | 片面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 1 | 16,149.9 | 16,149 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 16,150 | | |
| 単価 | | | | | | 16,150 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-----------------|---------------------------|---|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-28号 | 道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 21,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm | 本 | 1 | 21,634.2 | 21,634 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 21,640 | | |
| 単価 | | | | | | 21,640 | 円/本 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 23,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm | 本 | 1 | 23,452.2 | 23,452 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 23,460 | | |
| 単価 | | | | | | 23,460 | 円/本 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 | |
|-----------------|---------------------------|--|----|----|----------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） | 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 26,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標（ラバーポール）設置 | | 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm | 本 | 1 | 26,078.2 | 26,078 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 26,080 | | |
| 単価 | | | | | | 26,080 | 円/本 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-----------|-------------------|--------------------------|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 1,611 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 | | コンクリート建込用 | | | | | | |
| | | Gr-A、B、C-2B | m | 1 | 1,611.6 | 1,611 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,611 | | |
| 単価 | | | | | | 1,611 | | 円/m |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|-------------|------------------|---------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号 | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 663 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 | | コンクリート建込用 | | | | | | |
| | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 663 | 66,300 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 66,300 | | |
| 単価 | | | | | | 663 | | 円/m |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-33号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 18,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 18,156 | 18,156 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 18,160 | | |
| 単価 | | | | | | 18,160 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2025.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2025.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 15,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 15,504 | 15,504 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 15,510 | | |
| 単価 | | | | | | 15,510 | 円/人日 | |