鏡

１．工事名

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事
工事地名	島根県安来市荒島町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 6月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 3月	
２）	事務所名	松江国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3551010012	１４）	単価適用年月	2026年 6月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 6月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	559日間　自　令和 8年 7月22日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和10年 1月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	島根県	２２）	処 分 費 等	1,344,600	
１０）	地　　区	安来	２３）	公 告 日	令和 8年 3月27日	
１１）	河川・路線	一般国道９号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 安来地区A 荒島横断歩道橋		式	1		34,748,648			
舗装工		式	1		2,401,178			
橋面防水工		式	1		356,096			
橋面防水(A)	塗膜防水 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗膜系防水材	m2	64	5,564	356,096			単-1号
薄層ｶﾗｰ舗装工 薄層舗装(A)		式	1		2,045,082			
薄層ｶﾗｰ舗装	緑 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 t=8	m2	64	9,063	580,032			単-2号
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	m3	3	153,700	461,100			単-3号
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	w=35mm t=18mm ｽﾃﾝﾚｽ	m	97	10,350	1,003,950			単-4号
橋梁付属物工		式	1		340,800			
排水施設工		式	1		340,800			
水抜き孔	φ20	箇所	32	10,650	340,800			単-5号
橋梁補修工		式	1		4,695,349			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工		式	1		285,800			
左官工法 断面修復(A)	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	285,800	285,800			単-6号
ｼｰﾄ補修工		式	1		4,402,350			
FRPｼｰﾄ補修		m2	40.5	108,700	4,402,350			単-7号
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工		式	1		7,199			
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修(A)		箇所	1	7,199	7,199			単-8号
現場塗装工		式	1		20,804,992			
橋梁塗装工 橋梁塗装(A)		式	1		20,804,992			
素地調整	1種ｹﾚﾝ 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回塗り)	m2	260	25,360	6,593,600			単-9号
素地調整 (夜間)	1種ｹﾚﾝ 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回塗り)	m2	180	34,250	6,165,000			単-10号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	260	1,753	455,780			単-11号
下塗 (夜間)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	180	2,037	366,660			単-12号

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	260	1,799	467,740			単-13号
下塗（夜間）	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	180	2,252	405,360			単-14号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	260	827.2	215,072			単-15号
中塗（夜間）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	180	1,054	189,720			単-16号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	260	1,391	361,660			単-17号
上塗（夜間）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	180	1,617	291,060			単-18号
足場（夜間）		m2	20	29,370	587,400			単-19号
足場	安全ネット必要	掛m2	60	5,073	304,380			単-20号
ｽﾗｲﾄﾞ式移動足場（夜間）		基	1		3,151,900			内-1号
防護（夜間）		m2	20	2,383	47,660			単-21号
防護（夜間）		m2	40	30,050	1,202,000			単-22号
構造物撤去工		式	1		2,370,824			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		834,424			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.005	51,670	258			単-23号
既設舗装はぎ取り		m2	64	4,974	318,336			単-24号
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去		m	97	459.7	44,590			単-25号
FRPｼｰﾄ撤去		m2	31.4	12,600	395,640			単-26号
FRPｼｰﾄ撤去 （夜間）		m2	4	18,900	75,600			単-27号
運搬処理工		式	1		1,536,400			
特別管理産業廃棄物運搬	汚泥・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(鉛・PCB含有)	回	1	220,000	220,000			単-28号
特別管理産業廃棄物処分	汚泥(鉛・PCB含有)	kg	657	1,200	788,400			単-29号
特別管理産業廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(鉛・PCB含有)	缶	44	12,000	528,000			単-30号
仮設工		式	1		4,135,505			
付属物工		式	1		326,005			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段手摺 撤去・再設置		m	50	3,935	196,750			単-31号
袖隠し板 撤去・再設置		m2	21	6,155	129,255			単-32号
交通管理工		式	1		3,809,500			
交通誘導警備員		人日	80	18,570	1,485,600			単-33号
交通誘導警備員 （夜間）		人日	12	27,850	334,200			単-34号
交通誘導警備員		人日	80	15,920	1,273,600			単-35号
交通誘導警備員 （夜間）		人日	30	23,870	716,100			単-36号
直接工事費		式	1		34,748,648			
共通仮設費		式	1		11,597,710			
共通仮設費		式	1		4,409,710			
安全費		式	1		4,020,480			
安全衛生保護具		式	1		4,020,480			内-2号

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		325,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,188,000			
純工事費		式	1		46,346,358			
現場管理費		式	1		25,765,000			
工事原価		式	1		257,812,434			
一般管理費等		式	1		37,277,566			
工事価格		式	1		295,090,000			
消費税相当額		式	1		29,509,000			
工事費計		式	1		324,599,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事 （当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 松江地区A 門型標識		式	1		2,375,675			
標識補修工		式	1		1,091,335			
作業土工		式	1		2,195			
床掘り (夜間)	土砂	m3	0.1	12,660	1,266			単-1号
埋戻し (夜間)	土砂	m3	0.1	9,298	929			単-2号
炭素繊維ｼｰﾄ補強工		式	1		1,089,140			
下地処理 (夜間)	2種ｹﾚﾝ	m2	0.6	427,500	256,500			単-3号
炭素繊維ｼｰﾄ貼付 (夜間)	すだれ状 t=0.333	m2	0.9	508,200	457,380			単-4号
仕上塗装 (夜間)	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系	m2	0.6	496,300	297,780			単-5号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ(A) (夜間)	t=40	m3	0.04	1,937,000	77,480			単-6号
構造物撤去工		式	1		11,240			
構造物取壊し工		式	1		11,240			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり（夜間）	3cmを超え6cm以下	m2	1	11,240	11,240			単-7号
仮設工		式	1		1,273,100			
交通管理工		式	1		1,273,100			
交通誘導警備員（夜間）		人日	20	27,850	557,000			単-8号
交通誘導警備員（夜間）		人日	30	23,870	716,100			単-9号
直接工事費		式	1		2,375,675			
共通仮設費		式	1		847,000			
共通仮設費		式	1		83,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		83,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		764,000			
純工事費		式	1		3,222,675			
現場管理費		式	1		2,226,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		5,448,675			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 飯南地区A 赤名ﾄﾝﾈﾙ		式	1		15,194,832			
ﾄﾝﾈﾙ工		式	1		7,728,100			
はく落防止工		式	1		2,492,460			
はく落防止(A)		m2	14	142,700	1,997,800			単-1号
はく落防止(B)		m2	2	69,740	139,480			単-2号
鋼板接着(A)		m2	0.7	507,400	355,180			単-3号
漏水対策工		式	1		5,235,640			
線導水	100型	m	18	36,780	662,040			単-4号
線導水	150型	m	14	49,030	686,420			単-5号
線導水	210型	m	0.5	62,020	31,010			単-6号
導水樋	B160 耐寒型	m	0.5	85,760	42,880			単-7号
導水樋	B300 耐寒型	m	14	24,200	338,800			単-8号

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水樋	B360 耐寒型	m	8	26,680	213,440			単-9号
導水樋	B460 耐寒型	m	6	27,980	167,880			単-10号
導水樋	B560 耐寒型	m	4	32,170	128,680			単-11号
導水樋	B760 耐寒型	m	4	39,970	159,880			単-12号
止水ｺｰｷﾝｸﾞ(A)	ｼﾘｺﾝ系 導水樋	m	21	21,760	456,960			単-13号
止水ｺｰｷﾝｸﾞ(B)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 鋼板	m	15	18,270	274,050			単-14号
ひび割れ止水(A)	t=60	m	3	691,200	2,073,600			単-15号
構造物撤去工		式	1		1,629,732			
排水構造物撤去工		式	1		1,629,680			
導水樋撤去	導水幅300mm以下	m	24	21,600	518,400			単-16号
導水樋撤去	導水幅300mm超500mm以下	m	16	24,230	387,680			単-17号
導水樋撤去	導水幅500mm超700mm以下	m	4	25,600	102,400			単-18号

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水樋撤去	導水幅700mm超1,000mm以下	m	4	32,560	130,240			単-19号
鋼板撤去		m2	0.4	458,200	183,280			単-20号
ﾓﾙﾀﾙ撤去		m2	0.4	769,200	307,680			単-21号
運搬処理工		式	1		52			
現場発生品運搬	鋼板	t	0.003	17,540	52			単-22号
仮設工		式	1		5,837,000			
交通管理工		式	1		5,837,000			
交通誘導警備員		人日	100	18,570	1,857,000			単-23号
交通誘導警備員		人日	250	15,920	3,980,000			単-24号
直接工事費		式	1		15,194,832			
共通仮設費		式	1		2,703,000			
共通仮設費		式	1		174,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		174,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,529,000			
純工事費		式	1		17,897,832			
現場管理費		式	1		9,403,000			
工事原価		式	1		27,300,832			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 掛合地区A 上出来山橋		式	1		39,701,500			
現場塗装工		式	1		35,100,090			
橋梁塗装工 橋梁塗装(B)		式	1		35,100,090			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1,180	23,540	27,777,200			単-1号
下塗	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ　塗装回数 2回	m2	1,180	4,743	5,596,740			単-2号
足場	単管足場 箱桁内部作業通路有り	m2	190	9,085	1,726,150			単-3号
仮設工		式	1		4,601,410			
環境対策工		式	1		4,601,410			
換気設備費		式	1		2,009,490			内-1号
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設備費		式	1		1,976,840			内-2号
真空ｸﾘｰﾅｰ設備費		式	1		615,080			内-3号
直接工事費		式	1		39,701,500			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		17,741,570			
共通仮設費		式	1		9,833,570			
安全費		式	1		9,456,570			
安全衛生保護具		式	1		9,456,570			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		377,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,908,000			
純工事費		式	1		57,443,070			
現場管理費		式	1		30,915,000			
工事原価		式	1		88,358,070			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 掛合地区B 上舟津橋		式	1		32,581,879			
舗装工		式	1		2,267,996			
路面切削工		式	1		263,521			
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	407	531.6	216,361			単-1号
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	15	1,264	18,960			単-2号
殻処分	切削屑	m3	15	1,880	28,200			単-3号
橋面防水工		式	1		1,096,865			
橋面防水 (B)	塗膜防水	m2	407	2,695	1,096,865			単-4号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 橋面舗装(A)		式	1		907,610			
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 37ｍｍ 3.0m超	m2	407	2,230	907,610			単-5号
区画線工		式	1		42,365			
区画線工		式	1		42,365			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	457.6	24,710			単-6号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	110	160.5	17,655			単-7号
橋梁付属物工		式	1		14,311,150			
伸縮継手工		式	1		12,902,450			
伸縮装置止水(A)		m	17	208,300	3,541,100			単-8号
伸縮装置止水(B)		m	21.3	439,500	9,361,350			単-9号
排水施設工		式	1		1,154,000			
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(A)		箇所	3	91,020	273,060			単-10号
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(B)		箇所	3	215,300	645,900			単-11号
排水桝孔明(A)		孔	6	18,140	108,840			単-12号
排水桝蓋取替(A)		枚	1	126,200	126,200			単-13号
点検施設工		式	1		254,700			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検施設取替(A)		箇所	1	254,700	254,700			単-14号
橋梁補修工		式	1		9,547,800			
断面修復工		式	1		9,547,800			
断面修復(B)		m2	42	181,200	7,610,400			単-15号
断面修復(C)		m2	3	645,800	1,937,400			単-16号
現場塗装工		式	1		2,909,414			
橋梁塗装工 橋梁塗装(A)		式	1		1,960,568			
素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ｹﾚﾝ	m2	2	123,800	247,600			単-17号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	2	1,511	3,022			単-18号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	2	1,551	3,102			単-19号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	713.1	1,426			単-20号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	1,199	2,398			単-21号

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		m2	200	7,261	1,452,200			単-22号
防護		m2	200	568.6	113,720			単-23号
登り桟橋		箇所	1	137,100	137,100			単-24号
橋梁塗装工 橋梁塗装(C)		式	1		510,846			
素地調整	3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	m2	5	1,154	5,770			単-25号
下塗り	脱脂洗浄剤 錆転換型特殊ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 塗布回数1回	m2	5	98,900	494,500			単-26号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	838.3	4,191			単-27号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	1,277	6,385			単-28号
表面被覆工		式	1		438,000			
防食ﾃｰﾌﾟ貼付	環境遮断型ﾃｰﾌﾟ	m2	3	146,000	438,000			単-29号
構造物撤去工		式	1		954			
運搬処理工		式	1		954			

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	0.05	19,080	954			単-30号
仮設工		式	1		3,502,200			
交通管理工		式	1		3,502,200			
交通誘導警備員		人日	60	18,570	1,114,200			単-31号
交通誘導警備員		人日	150	15,920	2,388,000			単-32号
直接工事費		式	1		32,581,879			
共通仮設費		式	1		8,468,620			
共通仮設費		式	1		1,520,620			
運搬費		式	1		163,000			
建設機械運搬費		台	1	163,000	163,000			単-33号
安全費		式	1		843,420			
安全衛生保護具		式	1		843,420			内-1号

設計内訳書

工事名	令和８年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		193,200			
鉄筋探査費		式	1		193,200			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		321,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,948,000			
純工事費		式	1		41,050,499			
現場管理費		式	1		23,543,000			
工事原価		式	1		64,593,499			

［島根県安来市荒島町地内　　］

1基当たり内訳書

ｽﾗｲﾄﾞ式移動足場

第　1号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スライド式移動足場設置・撤去		基	1	1,276,000	1,276,000			WYB00008 単－　67号
スライド式移動足場賃料(2ユニット分 基本料含む)		月	1.3	1,443,000	1,875,900			WYB00012 単－　68号
合　計					3,151,900			

［島根県安来市荒島町地内　］

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全面型電動ファンマスク		台	3	94,300	282,900			
全面型電動ファンマスク	フィルター	個	816	2,230	1,819,680			
全面型電動ファンマスク	フィルターガード	個	3	1,050	3,150			
全面電動型ファンマスク	カバーグラス	枚	69	550	37,950			
化学防護服	JIS T8115:タイプ4,5,6適合	着	816	1,520	1,240,320			
シューズカバー		足	816	310	252,960			
化学防護手袋	JIS T8116適合	双	816	470	383,520			
合　計					4,020,480			

［島根県安来市荒島町地内　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00015 単ー　84号
合　計					64,230			

［島根県松江市幸町地内　］

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

［島根県雲南市掛合町入間地内　］

一式当たり内訳書

換気設備費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵装置賃料(56m3/min 基本料含む)		月	5.6	233,200	1,305,920			WYB00001 単ー　10号
負圧集塵装置	1次フィルター	枚	167	1,280	213,760			
負圧集塵装置	2次フィルター	枚	24	4,070	97,680			
負圧集塵装置	HEPAフィルター	枚	2	118,000	236,000			
負圧集塵装置	吸気用PETクリアダクト　φ300×30m	本	1	70,530	70,530			
負圧集塵装置	吸気用インテークチャンバー	個	1	85,600	85,600			
合　計					2,009,490			

［島根県雲南市掛合町入間地内　］

一式当たり内訳書

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設備費

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアシャワー賃料(基本料含む)		月	5.6	233,200	1,305,920			WYB00002 単ー　11号
エアシャワー	1次フィルター	枚	24	5,780	138,720			
エアシャワー	HEPAフィルター	枚	2	85,600	171,200			
セキュリティールーム	パイプ・シートセット 3部屋	セット	1	361,000	361,000			
合　計					1,976,840			

［島根県雲南市掛合町入間地内　］

一式当たり内訳書

真空ｸﾘｰﾅｰ設備費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
真空掃除機賃料(基本料含む)		月	5.6	76,350	427,560			WYB00004 単ー　12号
真空掃除機	プラホース・Tノズル・パイプ	セット	1	35,900	35,900			
真空掃除機	HEPAフィルター	枚	2	75,810	151,620			
合　計					615,080			

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全面型電動ファンマスク		台	3	94,300	282,900			
全面型電動ファンマスク	フィルター	個	2,004	2,230	4,468,920			
全面型電動ファンマスク	フィルターガード	個	3	1,050	3,150			
全面型電動ファンマスク	カバーグラス	枚	168	550	92,400			
化学防護服	JIS T8115:タイプ4,5,6適合	着	2,004	1,520	3,046,080			
シューズカバー		足	2,004	310	621,240			
化学防護手袋	JIS T8116適合	双	2,004	470	941,880			
合　計					9,456,570			

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全面型電動ファンマスク		台	3	94,300	282,900			
全面型電動ファンマスク	フィルター	個	108	2,560	276,480			
全面型電動ファンマスク	フィルターガード	個	3	1,050	3,150			
全面型電動ファンマスク	カバーグラス	枚	9	550	4,950			
化学防護服	JIS T8115:タイプ4,5,6適合	枚	108	1,710	184,680			
シューズカバー		足	108	310	33,480			
化学防護手袋	JIS T8116適合	双	108	535	57,780			
合　計					843,420			

一式当たり内訳書

鉄筋探査費

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査費(下向き)(電磁波レーダー法)		m２	1.5	25,600	38,400			WYB00029 単－　71号
鉄筋探査費(上向き)(電磁波レーダー法)		m２	1.5	51,200	76,800			WYB00030 単－　72号
鉄筋探査費(基本料)		式	1		78,000			WYB00031 単－　73号
合　計					193,200			

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	橋面防水(A)	塗膜防水 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗膜系防水材	単位	m2	数量	1	単価	5,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水(A)(塗膜系防水 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗膜材)		ｍ２	1	5,564	5,564	WYB00011 単－　37号
計					5,564	
単価					5,564	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 t=8	単位	m2	数量	64	単価	9,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	ｍ２	30	8,000	240,000	WB812010 単－　38号
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	ｍ２	34	10,000	340,000	WB812010 単－　39号
計					580,000	
単価					9,063	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	153,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントモルタル打設		ｍ３	1	153,700	153,700	WYB00001 単－　40号
計					153,700	
単価					153,700	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	w=35mm t=18mm ｽﾃﾝﾚｽ	単位	m	数量	1	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップ設置		ｍ	1	10,350	10,350	WYB00002 単－　41号
計					10,350	
単価					10,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	水抜き孔	φ20	単位	箇所	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜き孔設置		箇所	1	10,650	10,650	WYB00003 単－　42号
計					10,650	
単価					10,650	円／箇所

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	左官工法 断面修復(A)	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	285,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.01m3	構造物	1	285,800	285,800	WB229210 単－　43号
計					285,800	
単価					285,800	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	FRPｼｰﾄ補修		単位	m2	数量	40.54	単価	108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	ｍ２	5.11	187,400	957,614	WB820710 単－　44号
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	ｍ２	6.72	117,400	788,928	WB820710 単－　45号
紫外線硬化型FRPシート設置	有り 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	ｍ２	0.09	229,800	20,682	WB820710 単－　46号
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.15m2/枚以上 無	ｍ２	19.53	74,090	1,446,977.7	WB820710 単－　47号
紫外線硬化型FRPシート設置	有り 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無	ｍ２	9.09	131,100	1,191,699	WB820710 単－　48号
計					4,405,900.7	
単価					108,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	沓座ﾓﾙﾀﾙ補修(A)		単位	箇所	数量	10	単価	7,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル打設		ｍ３	0.05	1,372,000	68,600	WYB00005 単－　49号
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.75	4,510	3,382.5	CB240210
計					71,982.5	
単価					7,199	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	素地調整	1種ｹﾚﾝ 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(1回塗り)	単位	m2	数量	1	単価	25,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	ｍ２	1	7,718	7,718	WB820810 単－　50号
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	2,068	2,068	WB820820 単－　51号
素地調整(1種ケレン ブリストルブラスター)		ｍ２	1	15,570	15,570	WYB00010 単－　52号
計					25,356	
単価					25,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	素地調整 (夜間)	1種ｹﾚﾝ 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(1回塗り)	単位	m2	数量	1	単価	34,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	有り 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	ｍ２	1	10,400	10,400	WB820810 単－ 53号
廃材の回収・積込	有り 無し	ｍ２	1	3,102	3,102	WB820820 単－ 54号
素地調整(1種ケレン ブリストルブラスター)		ｍ２	1	20,740	20,740	WYB00014 単－ 55号
計					34,242	
単価					34,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,753	1,753	WB821550 単－　56号
計					1,753	
単価					1,753	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	下塗 (夜間)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	2,037	2,037	WB821550 単－　57号
計					2,037	
単価					2,037	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,799	1,799	WB821550 単－ 58号
計					1,799	
単価					1,799	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下塗 (夜間)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	2,252	2,252	WB821550 単－ 59号
計					2,252	
単価					2,252	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	827.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	827.2	827.2	WB821550 単－　60号
計					827.2	
単価					827.2	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	中塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,054	1,054	WB821550 単－　61号
計					1,054	
単価					1,054	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,391	1,391	WB821550 単－　62号
計					1,391	
単価					1,391	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	上塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,617	1,617	WB821550 単－　63号
計					1,617	
単価					1,617	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	足場 （夜間）		単位	m2	数量	1	単価	29,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（吊足場）	20m2 7日	ｍ２	1	28,260	28,260	WB473520 単－　64号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.2月	ｍ２	1	1,103	1,103	WB431370 単－　65号
計					29,363	
単価					29,370	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,073	5,073	WB252110 単－　66号
計					5,073	
単価					5,073	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	防護 (夜間)		単位	m2	数量	1	単価	2,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
板張防護工	設置･撤去･賃料 0.2月 両側朝顔	ｍ２	1	2,383	2,383	WB470720 単－　69号
計					2,383	
単価					2,383	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	防護 (夜間)		単位	m2	数量	1	単価	30,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護設置･撤去		ｍ２	1	30,050	30,050	WYB00009 単－　70号
計					30,050	
単価					30,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	51,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	51,670	51,670	WB824010 単－　71号
計					51,670	
単価					51,670	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	既設舗装はぎ取り		単位	m2	数量	1	単価	4,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		ｍ２	1	4,974	4,974	WB435410 単－　72号
計					4,974	
単価					4,974	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去		単位	m	数量	1	単価	459.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップ撤去工		m	1	459.7	459.7	WB435420 単－　73号
計					459.7	
単価					459.7	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	FRPｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰシート撤去		ｍ２	1	12,600	12,600	WYB00006 単－　74号
計					12,600	
単価					12,600	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	FRPｼｰﾄ撤去（夜間）		単位	m2	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰシート撤去		ｍ２	1	18,900	18,900	WYB00016 単－　75号
計					18,900	
単価					18,900	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	特別管理産業廃棄物運搬	汚泥・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(鉛・PCB含有)	単位	回	数量	1	単価	220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特別管理産業廃棄物運搬	汚泥・廃プラスチック(鉛・PCB含有)	車	1	220,000	220,000	
計					220,000	
単価					220,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	特別管理産業廃棄物処分	汚泥(鉛・PCB含有)	単位	kg	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物(汚泥(鉛・PCB含有))	ｋｇ	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／kg

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	特別管理産業廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(鉛・PCB含有)	単位	缶	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物(廃プラスチック(鉛・PCB含有))	缶	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／缶

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	階段手摺 撤去・再設置		単位	m	数量	1	単価	3,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段手摺撤去(横断歩道橋)		m	1	2,998	2,998	WYB00007 単－ 76号
手摺設置工（横断歩道橋）	1段	m	1	936.4	936.4	WB473530 単－ 77号
計					3,934.4	
単価					3,935	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	袖隠し板 撤去・再設置		単位	m2	数量	1	単価	6,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	ｍ２	1	1,068	1,068	WB473470 単－ 78号
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	ｍ２	1	5,087	5,087	WB473470 単－ 79号
計					6,155	
単価					6,155	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,570	18,570	WB010211 単－　80号
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	交通誘導警備員 （夜間）		単位	人日	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,850	27,850	WB010211 単－　81号
計					27,850	
単価					27,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	WB010212 単－　82号
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	交通誘導警備員 （夜間）		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,870	23,870	WB010212 単－　83号
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	橋面防水(A)(塗膜系防水 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗膜材)		単位	ｍ２	数量	25	単価	5,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,418	13,209	
特殊作業員		人	0.5	24,582	12,291	
普通作業員		人	1.5	20,094	30,141	
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	1		83,459	
計					139,100	
単価					5,564	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	ｍ２	1	8,000	8,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,000	
単価					8,000	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	ｍ２	1	10,000	10,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,000	
単価					10,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	セメントモルタル打設		単位	ｍ３	数量	10	単価	153,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,418	264,180	
特殊作業員		人	20	24,582	491,640	
普通作業員		人	10	20,094	200,940	
左官		人	5	24,990	124,950	
モルタルミキサー損料	０．１ｍ３級	供用日	10	1,600	16,000	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	10	27,790	277,900	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		161,390	
計					1,537,000	
単価					153,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ノンスリップ設置		単位	m	数量	50	単価	10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	26,418	52,836	
特殊作業員		人	8	24,582	196,656	
普通作業員		人	6	20,094	120,564	
ノンスリップ	w=35mm t=18mm ステンレス	m	50	1,620	81,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		66,544	
計					517,600	
単価					10,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	水抜き孔設置		単位	箇所	数量	10	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,418	26,418	
特殊作業員		人	2	24,582	49,164	
普通作業員		人	1	20,094	20,094	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	１ｋＶＡ	日	1	1,258	1,258	WYB00004 単－　85号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,566	
計					106,500	
単価					10,650	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	断面修復工（左官工法）	有り　0.1m3以下　0.01m3	単位	構造物	数量	1	単価	285,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	26,418	73,970	
特殊作業員		人	5.3	24,582	130,284	
普通作業員		人	2.8	20,094	56,263	
ポリマーセメントモルタル	断面修復用	ｍ３	0.012	378,000	4,536	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		20,747	
計					285,800	
単価					285,800	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	187,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分A 固定足場	ｍ２	1	187,355	187,355	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					187,400	
単価					187,400	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	117,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分B 固定足場	ｍ２	1	117,362	117,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					117,400	
単価					117,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	紫外線硬化型FRPシート設置	有り 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	229,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 夜間	時間制約無 区分B 固定足場	ｍ２	1	229,775	229,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					229,800	
単価					229,800	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.15m2/枚以上 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	74,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分C 固定足場	ｍ２	1	74,083.5	74,083	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					74,090	
単価					74,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	紫外線硬化型FRPシート設置	有り　無し　紫外線照射　有　0.15m2/枚以上 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	131,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 夜間	時間制約無　区分C　固定足場	ｍ２	1	131,098	131,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					131,100	
単価					131,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	無収縮モルタル打設		単位	ｍ３	数量	1	単価	1,372,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,418	264,180	
特殊作業員		人	20	24,582	491,640	
普通作業員		人	10	20,094	200,940	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		171,490	
計					1,372,000	
単価					1,372,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	ｍ２	1	5,349.9	5,349	
塗膜剥離剤	橋梁用有機溶剤	ｋｇ	1.15	2,060	2,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,718	
単価					7,718	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,068.56	2,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,068	
単価					2,068	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	素地調整(1種ケレン ブリストルブラスター)		単位	ｍ２	数量	100	単価	15,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	25	33,048	826,200	
スチール製ブラシ		本	100	5,250	525,000	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		205,000	
計					1,557,000	
単価					15,570	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	有り 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 夜間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	ｍ２	1	8,024.34	8,024	
塗膜剥離剤	橋梁用有機溶剤	ｋｇ	1.15	2,060	2,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,400	
単価					10,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	廃材の回収・積込	有り　無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 夜間	時間制約無	ｍ２	1	3,102.84	3,102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,102	
単価					3,102	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	素地調整(1種ケレン ブリストルブラスター)		単位	ｍ２	数量	100	単価	20,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	25	49,572	1,239,300	
スチール製ブラシ		本	100	5,250	525,000	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		309,700	
計					2,074,000	
単価					20,740	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,752.71	175,271	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					175,300	
単価					1,753	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	2,036.24	203,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					203,700	
単価					2,037	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	塗替塗装	下塗り　横断歩道橋・側道橋　無し　無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,798.4	179,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					179,900	
単価					1,799	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	塗替塗装	下塗り　横断歩道橋・側道橋　無し　有り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	夜間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	2,251.81	225,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					225,200	
単価					2,252	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	827.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	827.14	82,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					82,720	
単価					827.2	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	夜間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,053.26	105,326	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					105,400	
単価					1,054	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,390.68	139,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					139,100	
単価					1,391	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 有り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	夜間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,616.8	161,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					161,700	
単価					1,617	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	足場工（吊足場）	20m2 7日	単位	ｍ２	数量	1	単価	28,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.563	49,725	27,995	
足場材損料		日	7	37.14	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,260	
単価					28,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	49,725	1,093	
足場材損料		月	0.2	50	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,103	
単価					1,103	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,418	42,268	
とび工		人	8.5	28,560	242,760	
普通作業員		人	1.3	20,094	26,122	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	54,400	76,160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		119,990	
計					507,300	
単価					5,073	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	スライド式移動足場設置･撤去		単位	基	数量	1	単価	1,276,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	63,495	253,980	
橋りょう特殊工		人	12	49,725	596,700	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		425,320	
計					1,276,000	
単価					1,276,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	スライド式移動足場賃料(2ユニット分 基本料含む)		単位	月	数量	1.3	単価	1,443,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライド式移動足場基本料	2ユニット分 モバイルデッキ	式	1		160,000	
スライド式移動足場賃料	2ユニット分 モバイルデッキ	式･月	1.3	1,320,000	1,716,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,876,000	
単価					1,443,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	板張防護工	設置･撤去･賃料 0.2月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.043	49,725	2,138	
防護材賃料		月	0.2	1,226	245	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,383	
単価					2,383	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	シート張防護設置･撤去		単位	ｍ２	数量	40	単価	30,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	63,495	253,980	
とび工		人	16	42,840	685,440	
加熱専用ヒートガン賃料		日	7	2,142	14,994	WYB00013 単－　86号
熱収縮密着型防水性養生シート		ｍ２	40	3,590	143,600	
難燃性テープ		個	1	10,875	10,875	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		93,111	
計					1,202,000	
単価					30,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	51,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	51,663	51,663	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,670	
単価					51,670	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	既設舗装はぎ取り工		単位	ｍ２	数量	1	単価	4,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	26,418	1,056	
特殊作業員		人	0.08	24,582	1,966	
普通作業員		人	0.09	20,094	1,808	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		144	
計					4,974	
単価					4,974	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ノンスリップ撤去工		単位	m	数量	100	単価	459.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58	26,418	15,322	
特殊作業員		人	0.52	24,582	12,782	
普通作業員		人	0.76	20,094	15,271	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,595	
計					45,970	
単価					459.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ＦＲＰシート撤去		単位	ｍ２	数量	10	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,418	26,418	
普通作業員		人	4	20,094	80,376	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		19,206	
計					126,000	
単価					12,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	ＦＲＰシート撤去		単位	ｍ２	数量	10	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	39,627	39,627	
普通作業員		人	4	30,141	120,564	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		28,809	
計					189,000	
単価					18,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	階段手摺撤去(横断歩道橋)		単位	m	数量	100	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2	42,330	84,660	
普通作業員		人	10	20,094	200,940	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,200	
計					299,800	
単価					2,998	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	手摺設置工（横断歩道橋）	1段	単位	m	数量	100	単価	936.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.909	42,330	38,477	
普通作業員		人	2.727	20,094	54,796	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		367	
計					93,640	
単価					936.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	26,418	2,641	
普通作業員		人	0.4	20,094	8,037	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,680	
単価					1,068	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0組	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,418	10,567	
特殊作業員		人	0.7	24,582	17,207	
普通作業員		人	1.1	20,094	22,103	
合成樹脂板	計上無し	ｍ２	10.3	0	0	
ボルト・ナット	計上無し	組	0	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		993	
計					50,870	
単価					5,087	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,850	
単価					27,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,868	23,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	床掘り (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	12,660	12,660	CB210030
計					12,660	
単価					12,660	円／m3

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	埋戻し (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	9,298	9,298	CB210410
計					9,298	
単価					9,298	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	下地処理 (夜間)	2種ｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	427,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(2種ケレン プライマー塗布含む)		ｍ２	1	427,500	427,500	WYB00021 単－　10号
計					427,500	
単価					427,500	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	炭素繊維ｼｰﾄ貼付 (夜間)	すだれ状 t=0.333	単位	m2	数量	1	単価	508,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭素繊維シート貼付(シート切断･接着樹脂下塗含む)		ｍ２	1	508,200	508,200	WYB00011 単－　11号
計					508,200	
単価					508,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	仕上塗装 (夜間)	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系	単位	m2	数量	1	単価	496,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上塗装(接着樹脂上塗含む)		ｍ２	1	496,300	496,300	WYB00019 単－　12号
計					496,300	
単価					496,300	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ(A) (夜間)	t=40	単位	m3	数量	1	単価	1,937,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル打設		ｍ３	1	1,937,000	1,937,000	WYB00001 単－　13号
計					1,937,000	
単価					1,937,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり（夜間）	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	11,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	11,240	11,240	CB224250
計					11,240	
単価					11,240	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	交通誘導警備員（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	27,850	27,850	WB010211 単－　14号
計					27,850	
単価					27,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	交通誘導警備員（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	23,870	23,870	WB010212 単－　15号
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	下地処理(2種ケレン プライマー塗布含む)		単位	ｍ２	数量	0.6	単価	427,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	39,627	39,627	
特殊作業員		人	2	36,873	73,746	
普通作業員		人	2	30,141	60,282	
ダンプトラック運転(2t積)		日	1	43,430	43,430	WYB00022 単－　16号
プライマー	エポキシ樹脂系	ｋｇ	0.126	95,238	11,999	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		27,416	
計					256,500	
単価					427,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	炭素繊維シート貼付(シート切断･接着樹脂下塗含む)		単位	ｍ２	数量	0.9	単価	508,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	39,627	39,627	
特殊作業員		人	2	36,873	73,746	
普通作業員		人	2	30,141	60,282	
ダンプトラック運転(2t積)		日	1	43,430	43,430	WYB00012 単－　16号
接着樹脂	グリース状エポキシ樹脂系	ｋｇ	1.959	26,600	52,109	
すだれ状炭素繊維シート	t=0.333	ｍ２	0.933	127,000	118,491	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		69,715	
計					457,400	
単価					508,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	仕上塗装(接着樹脂上塗含む)		単位	ｍ２	数量	0.6	単価	496,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	39,627	39,627	
特殊作業員		人	2	36,873	73,746	
普通作業員		人	2	30,141	60,282	
ダンプトラック運転(2t積)		日	1	43,430	43,430	WYB00020 単－　16号
接着樹脂	グリース状エポキシ樹脂系	ｋｇ	1.029	26,600	27,371	
仕上塗料	アクリルウレタン樹脂系	ｋｇ	0.202	39,604	8,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		45,344	
計					297,800	
単価					496,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	無収縮モルタル打設		単位	ｍ３	数量	1	単価	1,937,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	39,627	396,270	
特殊作業員		人	20	36,873	737,460	
普通作業員		人	10	30,141	301,410	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		258,110	
計					1,937,000	
単価					1,937,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	27,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,846	27,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,850	
単価					27,850	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,868	23,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,870	
単価					23,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	はく落防止(A)		単位	m2	数量	14.1	単価	142,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり落とし(t=10cm以下 作業高11m未満)		ｍ２	6.7	212,300	1,422,410	WYB00050 単－　25号
劣化防止コーティング材塗布(作業高11m未満)		ｍ２	14.1	41,750	588,675	WYB00053 単－　26号
計					2,011,085	
単価					142,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	はく落防止(B)		単位	m2	数量	1	単価	69,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシュ設置(作業高11m未満)		ｍ２	1	55,700	55,700	WYB00007 単－　27号
FRPメッシュ	□50×50	ｍ２	1	9,000	9,000	
コンクリートアンカー	M6×70 ステンレス	本	8	315	2,520	
固定プレート	60×60×1.5 ステンレス	枚	8	315	2,520	
計					69,740	
単価					69,740	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	鋼板接着(A)		単位	m2	数量	0.7	単価	507,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板接着(A)(作業高11m未満)		ｍ２	0.7	479,200	335,440	WYB00002 単－　28号
シール材	エポキシ	ｋｇ	0.2	2,480	496	
注入材	エポキシ	ｋｇ	4.8	3,200	15,360	
インジェクター		本	8	480	3,840	
計					355,136	
単価					507,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	線導水	100型	単位	m	数量	1	単価	36,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（溝切り工）	全ての費用	m	1	18,620	18,620	CB434030
線導水（溝切り工）（材料費）		m	1	18,160	18,160	CB434031
計					36,780	
単価					36,780	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	線導水	150型	単位	m	数量	1	単価	49,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（溝切り工）	全ての費用	m	1	18,620	18,620	CB434030
線導水（溝切り工）（材料費）		m	1	30,410	30,410	CB434031
計					49,030	
単価					49,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	線導水	210型	単位	m	数量	1	単価	62,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（溝切り工）	全ての費用	m	1	18,620	18,620	CB434030
線導水（溝切り工）（材料費）		m	1	43,400	43,400	CB434031
計					62,020	
単価					62,020	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	導水樋	B160 耐寒型	単位	m	数量	1	単価	85,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	300㎜以下 全ての費用	m	1	8,891	8,891	CB434040
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	76,860	76,860	CB434041
計					85,751	
単価					85,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	導水樋	B300 耐寒型	単位	m	数量	1	単価	24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	300㎜以下 全ての費用	m	1	8,891	8,891	CB434040
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	15,300	15,300	CB434041
計					24,191	
単価					24,200	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	導水樋	B360 耐寒型	単位	m	数量	1	単価	26,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	300㎜超え500㎜以下 全ての費用	m	1	9,575	9,575	CB434040
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	17,100	17,100	CB434041
計					26,675	
単価					26,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	導水樋	B460 耐寒型	単位	m	数量	1	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	300㎜超え500㎜以下 全ての費用	m	1	9,575	9,575	CB434040
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	18,400	18,400	CB434041
計					27,975	
単価					27,980	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	導水樋	B560 耐寒型	単位	m	数量	1	単価	32,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	500㎜超え700㎜以下 全ての費用	m	1	10,380	10,380	CB434040
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	21,790	21,790	CB434041
計					32,170	
単価					32,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	導水樋	B760 耐寒型	単位	m	数量	1	単価	39,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
線導水（導水樋工）	700㎜超え1,000㎜以下 全ての費用	m	1	11,320	11,320	CB434040
線導水（導水樋工）（材料費）		m	1	28,650	28,650	CB434041
計					39,970	
単価					39,970	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	止水ｺｰｷﾝｸﾞ(A)	ｼﾘｺﾝ系 導水樋	単位	m	数量	1	単価	21,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水コーキング(A)(導水樋 作業高11m未満)		m	1	20,220	20,220	WYB00001 単－ 29号
コーキング材	シリコン系	L	0.792	1,940	1,536.48	
計					21,756.48	
単価					21,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	止水ｺｰｷﾝｸﾞ(B)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 鋼板	単位	m	数量	1	単価	18,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水コーキング(B)(鋼板 作業高11m未満)		m	1	17,960	17,960	WYB00042 単－ 30号
コーキング材	エポキシ樹脂系	ｋｇ	0.098	3,100	303.8	
計					18,263.8	
単価					18,270	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ひび割れ止水(A)	t=60	単位	m	数量	1	単価	691,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ止水(A)(t=60 作業高11m未満)		m	1	691,200	691,200	WYB00003 単－ 31号
計					691,200	
単価					691,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	導水樋撤去	導水幅300㎜以下	単位	m	数量	1	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水樋撤去(導水幅300㎜以下 高所作業車11m未満)		m	1	21,600	21,600	WYB00078 単－ 32号
計					21,600	
単価					21,600	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	導水樋撤去	導水幅300㎜超500㎜以下	単位	m	数量	16	単価	24,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水樋撤去(導水幅300㎜超500㎜以下 高所作業車無)		m	4	7,999	31,996	WYB00069 単－ 33号
導水樋撤去(導水幅300㎜超500㎜以下 作業高11m未満)		m	12	29,630	355,560	WYB00074 単－ 34号
計					387,556	
単価					24,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	導水樋撤去	導水幅500㎜超700㎜以下	単位	m	数量	4	単価	25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水樋撤去(導水幅500㎜超700㎜以下 高所作業車無)		m	2	7,999	15,998	WYB00083 単－ 35号
導水樋撤去(導水幅500㎜超700㎜以下 作業高11m未満)		m	2	43,200	86,400	WYB00095 単－ 36号
計					102,398	
単価					25,600	円／m

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	導水樋撤去	導水幅700㎜超1,000㎜以下	単位	m	数量	4	単価	32,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水樋撤去(導水幅700㎜超1000㎜以下 高所作業車無)		m	2	11,110	22,220	WYB00037 単－ 37号
導水樋撤去(導水幅700㎜超1000㎜以下作業高11m未満)		m	2	54,000	108,000	WYB00098 単－ 38号
計					130,220	
単価					32,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鋼板撤去		単位	m2	数量	1	単価	458,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板撤去(作業高11m未満)		ｍ２	1	458,200	458,200	WYB00012 単－ 39号
計					458,200	
単価					458,200	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾓﾙﾀﾙ撤去		単位	m2	数量	0.43	単価	769,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル撤去(作業高11m未満)		ｍ２	0.43	410,000	176,300	WYB00029 単－ 40号
コンクリート切断(t=35 作業高11m未満)		m	2	77,220	154,440	WYB00014 単－ 41号
計					330,740	
単価					769,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場発生品運搬	鋼板	単位	t	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	9,001	9,001	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,539	8,539	CB010420
計					17,540	
単価					17,540	円／t

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,570	18,570	WB010211 単－　42号
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	WB010212 単－　43号
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	はつり落とし(t=10cm以下 作業高11m未満)		単位	ｍ２	数量	2	単価	212,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	26,418	52,836	
特殊作業員		人	6	24,582	147,492	
普通作業員		人	4	20,094	80,376	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	2	45,010	90,020	WYB00051 単－　44号
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]運転	吐出量2.5m3/min	日	2	4,194	8,388	WYB00052 単－　45号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		45,488	
計					424,600	
単価					212,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	劣化防止コーティング材塗布(作業高11m未満)		単位	ｍ２	数量	100	単価	41,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃(作業高11m未満 100m2未満 夜間無制約無)		ｍ２	100	5,747	574,700	WYB00062 単－ 46号
下地処理(作業高11m未満 100m2未満 夜間無制約無)		ｍ２	100	17,460	1,746,000	WYB00058 単－ 47号
含浸材塗布(作業高11m未満 100m2未満 夜間無制約無)		ｍ２	100	17,810	1,781,000	WYB00054 単－ 48号
劣化防止コーティング材	アクリル樹脂系	ｋｇ	20	3,650	73,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					4,175,000	
単価					41,750	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	FRPメッシュ設置(作業高11m未満)		単位	ｍ２	数量	15	単価	55,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	26,418	105,672	
特殊作業員		人	12	24,582	294,984	
普通作業員		人	8	20,094	160,752	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	4	45,010	180,040	WYB00011 単－　49号
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	4	2,494	9,976	WYB00004 単－　50号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		84,176	
計					835,600	
単価					55,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鋼板接着(A)(作業高11m未満)		単位	ｍ２	数量	5	単価	479,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,418	264,180	
特殊作業員		人	40	24,582	983,280	
普通作業員		人	20	20,094	401,880	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	10	45,010	450,100	WYB00040 単－　51号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		296,560	
計					2,396,000	
単価					479,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	止水コーキング(A)(導水樋 作業高1 1m未満)		単位	m	数量	10	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,418	26,418	
特殊作業員		人	3	24,582	73,746	
普通作業員		人	2	20,094	40,188	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	1	45,010	45,010	WYB00039 単－　52号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		16,838	
計					202,200	
単価					20,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	止水コーキング(B)(鋼板 作業高11m未満)		単位	m	数量	10	単価	17,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,418	26,418	
特殊作業員		人	3	24,582	73,746	
普通作業員		人	1	20,094	20,094	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	1	45,010	45,010	WYB00071 単－　52号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		14,332	
計					179,600	
単価					17,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ひび割れ止水(A)(t=60 作業高11m未満)		単位	m	数量	100	単価	691,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マーキング工		m	100	30,540	3,054,000	WYB00032 単－ 53号
注入孔削孔工		m	100	162,400	16,240,000	WYB00028 単－ 54号
シールプラグ設置工		m	100	122,100	12,210,000	WYB00008 単－ 55号
止水注入工		m	100	239,200	23,920,000	WYB00006 単－ 56号
プラグ撤去･仕上工		m	100	126,000	12,600,000	WYB00005 単－ 57号
逆止弁付注入プラグ		本	400	1,250	500,000	
シール材	急結セメント	ｋｇ	58.58	688	40,303	
無機系注入材	スラグ系超微粒子系	ｋｇ	219.01	2,500	547,525	
穴埋め材		ｋｇ	2.831	663	1,876	
諸雑費（まるめ）		式	1		6,296	
計					69,120,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ひび割れ止水(A)(t=60 作業高11m未満)		単位	m	数量	100	単価	691,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					691,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	導水樋撤去(導水幅300㎜以下 高所作業車11m未満)		単位	m	数量	100	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	26,418	264,180	
特殊作業員		人	30	24,582	737,460	
普通作業員		人	20	20,094	401,880	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	10	45,010	450,100	WYB00079 単－　51号
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	10	2,494	24,940	WYB00080 単－　58号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		281,440	
計					2,160,000	
単価					21,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	導水樋撤去(導水幅300mm超500mm以下 高所作業車無)		単位	m	数量	100	単価	7,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	26,418	132,090	
特殊作業員		人	15	24,582	368,730	
普通作業員		人	10	20,094	200,940	
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	5	2,494	12,470	WYB00081 単－　59号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		85,670	
計					799,900	
単価					7,999	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	導水樋撤去(導水幅300㎜超500㎜以下 作業高11m未満		単位	m	数量	100	単価	29,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	18	26,418	475,524	
特殊作業員		人	36	24,582	884,952	
普通作業員		人	18	20,094	361,692	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	18	45,010	810,180	WYB00075 単－ 60号
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	18	2,494	44,892	WYB00076 単－ 61号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		385,760	
計					2,963,000	
単価					29,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	導水樋撤去(導水幅500mm超700mm以下 高所作業車無)		単位	m	数量	100	単価	7,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	26,418	132,090	
特殊作業員		人	15	24,582	368,730	
普通作業員		人	10	20,094	200,940	
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	5	2,494	12,470	WYB00084 単－　59号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		85,670	
計					799,900	
単価					7,999	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	導水樋撤去(導水幅500㎜超700㎜以下 作業高11m未満		単位	m	数量	100	単価	43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20	26,418	528,360	
特殊作業員		人	60	24,582	1,474,920	
普通作業員		人	40	20,094	803,760	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	20	45,010	900,200	WYB00096 単－ 62号
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	20	2,494	49,880	WYB00097 単－ 63号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		562,880	
計					4,320,000	
単価					43,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	導水樋撤去(導水幅700㎜超1000㎜以下 高所作業車無)		単位	m	数量	100	単価	11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	26,418	184,926	
特殊作業員		人	21	24,582	516,222	
普通作業員		人	14	20,094	281,316	
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	4	2,494	9,976	WYB00038 単－　50号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		118,560	
計					1,111,000	
単価					11,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	導水樋撤去(導水幅700㎜超1000㎜以下作業高11m未満)		単位	m	数量	100	単価	54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	26,418	660,450	
特殊作業員		人	75	24,582	1,843,650	
普通作業員		人	50	20,094	1,004,700	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	25	45,010	1,125,250	WYB00099 単－　64号
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	25	2,494	62,350	WYB00100 単－　65号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		703,600	
計					5,400,000	
単価					54,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鋼板撤去(作業高11m未満)		単位	ｍ２	数量	10	単価	458,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	26,418	660,450	
特殊作業員		人	75	24,582	1,843,650	
普通作業員		人	25	20,094	502,350	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	25	45,010	1,125,250	WYB00017 単－　64号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		450,300	
計					4,582,000	
単価					458,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	モルタル撤去(作業高11m未満)		単位	ｍ２	数量	10	単価	410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25	26,418	660,450	
特殊作業員		人	50	24,582	1,229,100	
普通作業員		人	25	20,094	502,350	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	25	45,010	1,125,250	WYB00030 単－　64号
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]運転	吐出量2.5m3/min	日	25	4,194	104,850	WYB00063 単－　66号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		478,000	
計					4,100,000	
単価					410,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	コンクリート切断(t=35 作業高11m未満)		単位	m	数量	1	単価	77,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,418	13,209	
特殊作業員		人	1	24,582	24,582	
普通作業員		人	0.5	20,094	10,047	
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床高8～10m未満	日	0.5	45,010	22,505	WYB00024 単－　67号
空気圧縮機[可搬式･エンジン駆動･スクリュ型]運転	吐出量2.5m3/min	日	0.5	4,194	2,097	WYB00025 単－　68号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,780	
計					77,220	
単価					77,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	23,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離面清掃(水洗い)		ｍ２	1	843	843	WYB00003 単－　4号
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	ｍ２	2	6,697	13,394	WB820810 単－　5号
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	2	2,068	4,136	WB820820 単－　6号
塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	5,164	5,164	WB821550 単－　7号
計					23,537	
単価					23,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	下塗	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	4,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1	4,743	4,743	WB821550 単－　8号
計					4,743	
単価					4,743	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	足場	単管足場 箱桁内部作業通路有り	単位	m2	数量	1	単価	9,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(単管足場 箱桁内部作業通路有り)		ｍ２	1	9,085	9,085	WYB00007 単－　9号
計					9,085	
単価					9,085	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	塗膜剥離面清掃(水洗い)		単位	ｍ２	数量	1	単価	843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04	20,094	803	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		40	
計					843	
単価					843	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	1	4,493.1	4,493	
塗膜剥離剤	橋梁用有機溶剤	ｋｇ	1.07	2,060	2,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,697	
単価					6,697	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,068.56	2,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,068	
単価					2,068	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整　２種ケレン 制約無	ｍ２	100	5,163.36	516,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					516,400	
単価					5,164	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	4,742.89	474,289	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					474,300	
単価					4,743	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	足場(単管足場 箱桁内部作業通路有り)		単位	ｍ２	数量	1	単価	9,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.033	42,330	1,396	
橋りょう特殊工		人	0.1	33,150	3,315	
普通作業員		人	0.067	20,094	1,346	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		3,028	
計					9,085	
単価					9,085	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	負圧集塵装置賃料(56m3/min 基本料含む)		単位	月	数量	5.6	単価	233,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置賃料	56m3/min	台･月	5.6	228,000	1,276,800	
負圧集塵装置	基本管理料	台	1	28,500	28,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,306,000	
単価					233,200	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	エアシャワー賃料(基本料含む)		単位	月	数量	5.6	単価	233,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー賃料		台･月	5.6	228,000	1,276,800	
エアシャワー	基本管理料	台	1	28,500	28,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,306,000	
単価					233,200	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	真空掃除機賃料(基本料含む)		単位	月	数量	5.6	単価	76,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機賃料		月	5.6	70,620	395,472	
真空掃除機	基本管理料	台	1	32,100	32,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					427,600	
単価					76,350	円／月

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	531.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	531.6	531.6	CB430010
計					531.6	
単価					531.6	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,264	1,264	CB430020
計					1,264	
単価					1,264	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻処分	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	WB020051 単－　34号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水 (B)	塗膜防水	単位	m2	数量	100	単価	2,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 25.92m/100m2 無 無	ｍ２	100	2,681	268,100	WB812920 単－　35号
導水シール	W=30	m	2.037	680	1,385.16	
(材料費)						
計					269,485.16	
単価					2,695	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 37ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 37mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,230	2,230	CB410260
計					2,230	
単価					2,230	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	457.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	457.6	457.6	WB821210 単－　36号
計					457.6	
単価					457.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	160.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	160.5	160.5	WB821210 単－　37号
計					160.5	
単価					160.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	伸縮装置止水(A)		単位	m	数量	10	単価	208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置止水(A)設置		m	10	151,900	1,519,000	WYB00021 単－　38号
止水材	弾性シール材 2成分形シリコーン	L	19.5	26,600	518,700	
プライマー		ｋｇ	0.2	29,411	5,882.2	
防錆材	エポキシ樹脂系	L	0.5	19,412	9,706	
バックアップ材	ポリエチレン系	m	24.2	1,200	29,040	
計					2,082,328.2	
単価					208,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	伸縮装置止水(B)		単位	m	数量	1	単価	439,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置止水(B)設置		m	1	281,500	281,500	WYB00018 単－　39号
伸縮装置止水(B)	車道用 標準ウェブ遊間136mm	m	1	158,000	158,000	
計					439,500	
単価					439,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(A)		単位	箇所	数量	1	単価	91,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,934	5,934	CB224430
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	786.6	786.6	CB224420
床版水抜きパイプ設置(吊足場での施工)		箇所	1	33,280	33,280	WYB00022 単－　40号
スラブドレーン	φ20 スラブ厚210～290用	本	1	35,519	35,519	
注入材（材料費）	0.24kg/本	本	1	768	768	CB435942
フレキシブルチューブ設置(吊足場での施工)		m	0.85	11,050	9,392.5	WYB00026 単－　41号
フレキシブルチューブ	φ20	m	0.85	6,200	5,270	
支持金具		個	1	66	66	
計					91,016.1	
単価					91,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(B)		単位	箇所	数量	1	単価	215,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	1	5,934	5,934	CB224430
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	786.6	786.6	CB224420
床版水抜きパイプ設置(橋梁点検車での施工)		箇所	1	94,370	94,370	WYB00009 単－　42号
スラブドレーン	φ20 スラブ厚210～290用	本	1	35,519	35,519	
注入材（材料費）	0.24kg/本	本	1	768	768	CB435942
フレキシブルチューブ設置(橋梁点検車での施工)		m	3.27	17,600	57,552	WYB00024 単－　43号
フレキシブルチューブ	φ20	m	3.27	6,200	20,274	
支持金具		個	1	66	66	
計					215,269.6	
単価					215,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	排水桝孔明(A)		単位	孔	数量	1	単価	18,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝孔明(A)		孔	1	18,140	18,140	WYB00005 単－　44号
計					18,140	
単価					18,140	円／孔

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	排水桝蓋取替(A)		単位	枚	数量	1	単価	126,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝蓋取替(A)		枚	1	63,670	63,670	WYB00016 単－　45号
排水桝蓋	PL25型 亜鉛メッキ T-25	枚	1	62,500	62,500	
計					126,170	
単価					126,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	点検施設取替(A)		単位	箇所	数量	1	単価	254,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点検施設取替(A)		箇所	1	127,300	127,300	WYB00019 単－　46号
コンクリートアンカー	M10×80	本	8	78	624	
補修部材	鋼板 SM400A t≦25 C-5系 加工品	ｋｇ	4	3,840	15,360	
補修部材	鋼板 SS400 t≦6 C-5系 加工品	ｋｇ	27	2,560	69,120	
補修部材	棒鋼 SS400 φ19 C-5系 加工品	ｋｇ	11	3,840	42,240	
計					254,644	
単価					254,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	断面修復(B)		単位	m2	数量	1	単価	181,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(B)(左官工法)(鉄筋ケレン･防錆処理含む)		ｍ３	0.06	3,019,000	181,140	WYB00004 単－　47号
計					181,140	
単価					181,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	断面修復(C)		単位	m2	数量	3	単価	645,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(C)(左官工法)(鉄筋ｹﾚﾝ･防錆含むﾋﾞ)(吊足場)		ｍ２	2.4	593,200	1,423,680	WYB00011 単－　48号
断面修復(C)　1m2当り0.06m3						
断面修復(C)(左官)(鉄筋ｹﾚﾝ･防錆含むﾋﾞ)(橋梁点検車)		ｍ２	0.6	856,200	513,720	WYB00027 単－　49号
断面修復(C)　1m2当り0.06m3						
計					1,937,400	
単価					645,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	123,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(鈑桁橋 100m2未満 1回塗)		ｍ２	1	76,220	76,220	WYB00003 単－ 50号
廃材の回収･積込(昼間 100m2未満 時間制約無)		ｍ２	1	5,274	5,274	WYB00007 単－ 51号
素地調整(1種ケレン ブラスト面形成動力工具)		ｍ２	1	42,220	42,220	WYB00008 単－ 52号
計					123,714	
単価					123,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,511	1,511	WB821550 単－ 53号
計					1,511	
単価					1,511	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,551	1,551	WB821550 単－ 54号
計					1,551	
単価					1,551	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	713.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	713.1	713.1	WB821550 単－ 55号
計					713.1	
単価					713.1	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	1,199	1,199	WB821550 単－ 56号
計					1,199	
単価					1,199	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	足場		単位	m2	数量	200	単価	7,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 2.8月	ｍ２	200	6,653	1,330,600	WB431360 単－ 57号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2.8月	ｍ２	80	869	69,520	WB431370 単－ 58号
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 2.8月	ｍ２	120	434	52,080	WB431370 単－ 59号
計					1,452,200	
単価					7,261	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	防護		単位	m2	数量	200	単価	568.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護工	設置･撤去･賃料 2.8月 両側朝顔	ｍ２	80	628	50,240	WB470730 単－ 60号
シート張防護工	設置･撤去･賃料 2.8月 片側朝顔	ｍ２	120	529	63,480	WB470730 単－ 61号
計					113,720	
単価					568.6	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	登り桟橋		単位	箇所	数量	1	単価	137,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（m）	設置･撤去･損料 2.8月	m	3.4	40,300	137,020	WB470770 単－ 62号
計					137,020	
単価					137,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	素地調整	3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	1,154	1,154	WB821550 単－　63号
計					1,154	
単価					1,154	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	下塗り	脱脂洗浄剤 錆転換型特殊ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 塗布回数1回	単位	m2	数量	1	単価	98,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脱脂・洗浄・下塗り(脱脂洗浄1回 塗装回数1回)		ｍ２	1	98,900	98,900	WYB00014 単－　64号
計					98,900	
単価					98,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	838.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	838.3	838.3	WB821550 単－ 65号
計					838.3	
単価					838.3	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,277	1,277	WB821550 単－ 66号
計					1,277	
単価					1,277	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	防食ﾃｰﾌﾟ貼付	環境遮断型ﾃｰﾌﾟ	単位	m2	数量	1	単価	146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食テープ貼付		ｍ２	1	146,000	146,000	WYB00032 単－　67号
計					146,000	
単価					146,000	円／m2

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1	10,540	10,540	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	8,539	8,539	CB010420
計					19,079	
単価					19,080	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,570	18,570	WB010211 単－　68号
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	WB010212 単－　69号
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	163,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 11.6km 無 有 10500円	台	2	81,500	163,000	WB010010 単－　70号
計					163,000	
単価					163,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	切削屑	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	塗膜系防水	補修 有 25.92m/100m2 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,413.9	241,390	
床版排水材	内径φ20 樹脂製	m	27.216	980	26,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					268,100	
単価					2,681	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	457.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	212.16	212,160	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	47	153	7,191	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,599	
計					457,600	
単価					457.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	160.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	92.82	92,820	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	700	49,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,940	
計					160,500	
単価					160.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	伸縮装置止水(A)設置		単位	m	数量	7.2	単価	151,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6	26,418	158,508	
特殊作業員		人	18	24,582	442,476	
普通作業員		人	12	20,094	241,128	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		251,888	
計					1,094,000	
単価					151,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	伸縮装置止水(B)設置		単位	m	数量	10	単価	281,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	13.333	42,330	564,385	
橋りょう特殊工		人	26.667	33,150	884,011	
普通作業員		人	40	20,094	803,760	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		562,844	
計					2,815,000	
単価					281,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	床版水抜きパイプ設置(吊足場での施工)		単位	箇所	数量	1	単価	33,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	26,418	6,604	
特殊作業員		人	0.5	24,582	12,291	
普通作業員		人	0.5	20,094	10,047	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4,338	
計					33,280	
単価					33,280	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	フレキシブルチューブ設置(吊足場での施工)		単位	m	数量	10	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5	20,094	100,470	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,030	
計					110,500	
単価					11,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	床版水抜きパイプ設置(橋梁点検車での施工)		単位	箇所	数量	1	単価	94,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,418	13,209	
特殊作業員		人	1	24,582	24,582	
普通作業員		人	1	20,094	20,094	
橋梁点検車賃料	作業高6m 積載質量200kg	日	0.5	61,400	30,700	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,785	
計					94,370	
単価					94,370	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	フレキシブルチューブ設置(橋梁点検車での施工)		単位	m	数量	10	単価	17,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.333	20,094	66,973	
橋梁点検車賃料	作業高6m 積載質量200kg	日	1.667	61,400	102,353	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,674	
計					176,000	
単価					17,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	排水桝孔明(A)		単位	孔	数量	1	単価	18,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.1	42,330	4,233	
橋りょう特殊工		人	0.2	33,150	6,630	
特殊作業員		人	0.2	24,582	4,916	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,361	
計					18,140	
単価					18,140	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	排水桝蓋取替(A)		単位	枚	数量	1	単価	63,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,418	13,209	
特殊作業員		人	1	24,582	24,582	
普通作業員		人	1	20,094	20,094	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,785	
計					63,670	
単価					63,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	点検施設取替(A)		単位	箇所	数量	1	単価	127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,418	26,418	
特殊作業員		人	2	24,582	49,164	
普通作業員		人	2	20,094	40,188	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,530	
計					127,300	
単価					127,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	断面修復(B)(左官工法)(鉄筋ケレン・防錆処理含む)		単位	ｍ３	数量	0.87	単価	3,019,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	15	26,418	396,270	
特殊作業員		人	15	24,582	368,730	
普通作業員		人	25	20,094	502,350	
高強度ポリマーセメントモルタル		ｍ３	1.03	438,800	451,964	WYB00006 単－　74号
浸透性エポキシ樹脂接着剤		ｋｇ	23.1	5,000	115,500	
エポキシ樹脂系接着剤		ｋｇ	63.4	4,500	285,300	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		506,886	
計					2,627,000	
単価					3,019,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	断面修復(C)(左官工法)(鉄筋ｹﾚﾝ・防錆含む)(吊足場)		単位	ｍ２	数量	1	単価	593,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(C)(左官工法)(鉄筋ｹﾚﾝ・防錆含む)(吊足場)		ｍ３	0.06	9,888,000	593,280	WYB00028 単－　75号
計					593,280	
単価					593,200	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	断面修復(C)(左官)(鉄筋ｹﾚﾝ・防錆含む)(橋梁点検車)		単位	ｍ２	数量	1	単価	856,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復(C)(左官)(鉄筋ｹﾚﾝ・防錆含む)(橋梁点検車)		ｍ３	0.06	14,270,000	856,200	WYB00025 単－　76号
計					856,200	
単価					856,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(鈑桁橋 1 00m2未満 1回塗)		単位	ｍ２	数量	1	単価	76,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	42,330	21,165	
橋りょう特殊工		人	1	33,150	33,150	
普通作業員		人	0.5	20,094	10,047	
塗膜剥離剤	橋梁用有機溶剤	ｋｇ	1.07	2,060	2,204	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		9,654	
計					76,220	
単価					76,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	廃材の回収･積込(昼間 100m2未満 時間制約無)		単位	ｍ２	数量	10	単価	5,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	20,094	50,235	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,505	
計					52,740	
単価					5,274	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	素地調整(1種ケレン ブラスト面形成動力工具)		単位	ｍ２	数量	100	単価	42,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	50	33,048	1,652,400	
土木一般世話役		人	25	26,418	660,450	
普通作業員		人	25	20,094	502,350	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		1,406,800	
計					4,222,000	
単価					42,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,510.96	151,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					151,100	
単価					1,511	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,550.35	155,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					155,100	
単価					1,551	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	713.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	713.06	71,306	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					71,310	
単価					713.1	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,198.87	119,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					119,900	
単価					1,199	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 2.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.153	33,150	5,071	
足場材損料		月	2.8	565	1,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,653	
単価					6,653	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	33,150	729	
足場材損料		月	2.8	50	140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					869	
単価					869	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 2.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	16,575	364	
足場材損料		月	1.4	50	70	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					434	
単価					434	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 2.8月　両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.011	33,150	364	
シート張防護材賃料		月	2.8	94.64	264	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					628	
単価					628	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 2.8月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.01	33,150	331	
シート張防護材賃料		月	2.8	71.07	198	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529	
単価					529	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	登り桟橋工（m）	設置･撤去･損料 2.8月	単位	m	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.815	33,150	27,017	
登り桟橋損料		月	2.8	4,744.14	13,283	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,300	
単価					40,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 制約無	ｍ２	100	1,153.42	115,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					115,400	
単価					1,154	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	脱脂・洗浄・下塗り（ 脱脂洗浄1回 塗装回数1回）		単位	ｍ２	数量	1	単価	98,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.5	33,048	49,572	
橋りょう世話役		人	0.5	42,330	21,165	
普通作業員		人	0.5	20,094	10,047	
脱脂洗浄剤		ｋｇ	0.05	102,000	5,100	
錆転換型下塗り塗料		ｋｇ	0.15	6,000	900	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		12,116	
計					98,900	
単価					98,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	838.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	838.3	83,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					83,830	
単価					838.3	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,276.64	127,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					127,700	
単価					1,277	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防食テープ貼付		単位	ｍ２	数量	10	単価	146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5	42,330	211,650	
橋りょう特殊工		人	10	33,150	331,500	
普通作業員		人	5	20,094	100,470	
防食テープ	環境遮断型テープ	ｍ２	12	60,000	720,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		96,380	
計					1,460,000	
単価					146,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,564	18,564	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,570	
単価					18,570	円／人日

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 11.6km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,500	
単価					81,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鉄筋探査費(下向き)(電磁波レーダー法)		単位	ｍ２	数量	0.25	単価	25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 下向き	箇所	1	6,400	6,400	
計					6,400	
単価					25,600	円／ｍ２

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	鉄筋探査費(上向き)(電磁波レーダー法)		単位	ｍ２	数量	0.25	単価	51,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 上向き	箇所	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					51,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鉄筋探査費(基本料)		単位	式	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 基本料	回	1	78,000	78,000	
計					78,000	
単価					78,000	円／式