

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事
工事地名	島根県出雲市斐川町～大津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年9月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010005	14) 単価適用年月	2026年7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	575日間 自 令和8年9月4日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,236,465
		23) 公告日	令和8年6月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計総括表

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 1 下部工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部							
	式	1		148,207,086			
RC橋脚工 (P6橋脚)	式	1		68,009,213			
場所打杭工	式	1		68,009,213			
指定仮設工	式	1		33,328,189			
土留・仮締切工	式	1		19,283,389			
汚濁防止工	式	1		14,044,800			
構造物撤去工	式	1		15,797,764			
地中障害物撤去工	式	1		15,774,480			
運搬処理工	式	1		23,284			
仮設工	式	1		31,071,920			
作業ヤード整備工	式	1		331,692			
仮橋・仮栈橋工	式	1		260,418			
工事用道路工	式	1		7,836,370			

設計総括表

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 1 下部工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工		式	1		4,911,440			
交通管理工		式	1		17,732,000			
直接工事費		式	1		148,207,086			
共通仮設費		式	1		24,615,790			
共通仮設費		式	1		11,290,790			
運搬費		式	1		8,764,510			
準備費		式	1		1,388,050			
技術管理費		式	1		64,230			
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,074,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		13,325,000			
純工事費		式	1		172,822,876			
現場管理費		式	1		47,284,000			
工事原価		式	1		220,106,876			

設計総括表

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 1 下部工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		36, 503, 124			
工事価格		式	1		256, 610, 000			
消費税相当額		式	1		25, 661, 000			
工事費計		式	1		282, 271, 000			

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		148,207,086			
RC橋脚工 (P6橋脚)			式	1		68,009,213			
場所打杭工			式	1		68,009,213			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 42.0m	本	11	5,906,000	64,966,000			単-1号
埋戻し		積込(ルース)	m3	60	855.5	51,330			単-2号
積込(ルース)		土砂	m3	610	232.4	141,764			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	390.7	23,442			単-4号
整地			m3	60	125.8	7,548			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	550	2,825	1,553,750			単-6号
残土等処分			m3	660	1,500	990,000			単-7号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	26	7,681	199,706			単-8号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,088	54,288			単-9号

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)							単-10号	
		m3	26	822.5	21,385				
指定仮設工									
		式	1		33,328,189				
土留・仮締切工									
		式	1		19,283,389				
大型土のう	1t土のう 丸型φ110×108							単-11号	
		袋	1,067	5,457	5,822,619				
締切盛土								単-12号	
		m3	4,900	1,493	7,315,700				
遮水シート	厚1.0+10.0mm							単-13号	
		m2	1,790	3,433	6,145,070				
汚濁防止工									
		式	1		14,044,800				
汚濁防止フェンス	設置・撤去							単-14号	
		m	420	33,440	14,044,800				
構造物撤去工									
		式	1		15,797,764				
地中障害物撤去工									
		式	1		15,774,480				
地中障害物撤去	φ1000 削孔長L=6.4m N=17本							単-15号	
		m	13	1,206,000	15,678,000				
埋戻し	積込(ルース)							単-16号	
		m3	90	1,072	96,480				

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		23,284			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	8	2,088	16,704			単-17号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	8	822.5	6,580			単-18号
仮設工			式	1		31,071,920			
作業ヤード整備工			式	1		331,692			
作業ヤード整備			m2	2,110	157.2	331,692			単-19号
仮橋・仮栈橋工			式	1		260,418			
橋脚 撤去		杭橋脚	t	2	16,300	32,600			単-20号
仮橋上部 撤去		H形鋼主桁	t	6.8	10,190	69,292			単-21号
土留板 撤去		木矢板 t=50	m2	31	1,700	52,700			単-22号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去		鋼製 1000×2000	m2	64	578.5	37,024			単-23号
仮設高欄 撤去		単管パイプ型	m	16	569.1	9,105			単-24号

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬		t	9.9	6,030	59,697			単-25号	
工事用道路工		式	1		7,836,370				
工事用道路盛土 撤去	4.0m以上	m3	2,100	2,791	5,861,100			単-26号	
碎石舗装 撤去	RC-40 t=100	m2	2,260	306.4	692,464			単-27号	
敷砂利 撤去	RC-40 t=100	m2	676	264.3	178,666			単-28号	
敷鉄板 撤去	25×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	678	184.8	125,294			単-29号	
仮設舗装 (A) 路盤撤去		m2	1,150	216.8	249,320			単-30号	
大型土のう 撤去	1t土のう 丸型φ110×108	袋	341	1,006	343,046			単-31号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,150	189.1	217,465			単-32号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	35	3,729	130,515			単-33号	
殻処分	アスファルト殻	m3	35	1,100	38,500			単-34号	
水替工		式	1		4,911,440				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ 排水		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	116	42, 340	4, 911, 440			単-35号
交通管理工			式	1		17, 732, 000			
交通誘導警備員			人日	220	18, 200	4, 004, 000			単-36号
交通誘導警備員			人日	880	15, 600	13, 728, 000			単-37号
直接工事費			式	1		148, 207, 086			
共通仮設費			式	1		24, 615, 790			
共通仮設費			式	1		11, 290, 790			
運搬費			式	1		8, 764, 510			
重建設機械分解組立輸送費			回	4	463, 400	1, 853, 600			単-38号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2, 678, 000	2, 678, 000			単-39号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	2, 456, 000	2, 456, 000			単-40号
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1, 615, 000	1, 615, 000			単-41号

設計内訳書

工事名	令和８年度出雲バイパスからさで大橋第１下部工事（当　初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	25.2	6,425	161,910			単-42号	
準備費		式	1		1,388,050				
伐採・集積・積込		m2	7,700	149.6	1,151,920			単-43号	
木根等処分費		m3	30	7,871	236,130			単-44号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,074,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,325,000				
純工事費		式	1		172,822,876				
現場管理費		式	1		47,284,000				
工事原価		式	1		220,106,876				
一般管理費等		式	1		36,503,124				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 1 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		256,610,000				
消費税相当額		式	1		25,661,000				
工事費計		式	1		282,271,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00014 単一 85号
合 計					64, 230			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 42. 0m	単位	本	数量	1	単価	5, 906, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 48. 801m 0m 0m 0m 0m 0m 42m 生コンクリート各種	本	1	4, 332, 000	4, 332, 000	WB230310 単一 45号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	0. 511	223, 900	114, 412. 9	WB240750 単一 46号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35)			t	1. 503	176, 700	265, 580. 1	WYB00016 単一 47号	
鉄筋工 加工・組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)			t	0. 239	279, 400	66, 776. 6	WYB00007 単一 48号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)			t	0. 255	210, 400	53, 652	WYB00018 単一 49号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1. 402	258, 800	362, 837. 6	WB240750 単一 50号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25)			t	1. 642	190, 500	312, 801	WYB00020 単一 51号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 022	307, 800	6, 771. 6	WB240750 単一 52号	
杭頭処理		1, 200mm	本	1	25, 570	25, 570	WB230350 単一 53号	
補強リング(L-6×65×65(D35用) 32孔/本)			本	6	12, 290	73, 740	WYB00002 単一 54号	
(補強リング(L-6×65×65(D35用)) 1本当り)								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 42.0m	単位	本	数量	1	単価	5,906,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形 SS400 6×65×65) 0.016t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加 等辺山形鋼) 32箇所								
補強リング(L-6×65×65(D25用) 32孔/本)			本	12	12,290	147,480	WYB00004 単一 55号	
(補強リング(L-6×65×65(D25用)) 1本当り)								
等辺山形鋼(中形 SS400 6×65×65) 0.016t								
補強リング加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リング加工費(穴あけ加 等辺山形鋼) 32箇所								
補強リング用固定金具 材料費		Uボルト D35用 2N含む	個	88	280	24,640		
補強リング用固定金具 材料費		Uボルト D25用 2N含む	個	200	260	52,000		
スペーサー用固定金具 材料費		Uボルト D35用 2N 裏当材含む	個	48	480	23,040		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 42. 0m	単位	本	数量	1	単価	5, 906, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー用固定金具 材料費		Uボルト D25用 2N 裏当材含む	個	96	460	44, 160		
計						5, 905, 461. 8		
単価						5, 906, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	埋戻し	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	855. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	390. 7	390. 7	CB210110	
以上、仮置場からの積込・運搬								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
以上、掘削孔埋戻し								
計						855. 5		
単価						855. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020		
計						232. 4			
単価						232. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	390. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	390. 7	390. 7	CB210110	
計						390. 7		
単価						390. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地		単位	m3	数量	1	単価	125. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8	CB210610		
計						125. 8			
単価						125. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 825	2, 825	CB210110	
計						2, 825		
単価						2, 825	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 500	1, 500	WB020051 単一 56号	
計						1, 500		
単価						1, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 681	7, 681	WB824010 単一 57号	
計						7, 681		
単価						7, 681	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010	
計						2, 088		
単価						2, 088	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	822. 5	822. 5	WB020051 単一 58号	
計						822. 5		
単価						822. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	大型土のう	1t土のう 丸型φ110×108	単位	袋	数量	100	単価	5, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	100	4, 451	445, 100	WB252730 単一 59号	
	以上、製作・設置							
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	100	901. 5	90, 150	WB252730 単一 60号	
	整地	敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	83. 333	125. 3	10, 441. 62	CB210610	
	以上、撤去、敷均し							
	計					545, 691. 62		
	単価					5, 457	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	締切盛土	単位	m3	数量	4, 900	単価	1, 493
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	m 3	5, 400	394. 6	2, 130, 840	CB210100	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	3, 810	225. 2	858, 012	CB210510	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	790	770. 1	608, 379	CB210510	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	300	5, 282	1, 584, 600	CB210510	
以上、締切盛土設置							
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	m 3	5, 400	394. 6	2, 130, 840	CB210100	
以上、締切盛土撤去							
計					7, 312, 671		
単価					1, 493	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	遮水シート	厚1. 0+10. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)	m 2	1	3, 215	3, 215	CB226130	
以上、設置								
遮水シート撤去			m 2	1	217. 7	217. 7	WYB00008 単一 61号	
以上、撤去								
計						3, 432. 7		
単価						3, 433	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	33, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	17, 480	17, 480	WB253010 単一 62号	
以上、締切盛土設置時								
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	15, 960	15, 960	WB253010 単一 63号	
以上、締切盛土撤去時								
計						33, 440		
単価						33, 440	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	地中障害物撤去	φ 1000 削孔長L=6. 4m N=17本	単位	m	数量	13	単価 1, 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地中障害物撤去 (φ 1000 削孔長L=6. 4m N=17本)			m	108. 8	143, 400	15, 601, 920	WYB00003 単一 64号
以上、地中障害物撤去							
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	8	1, 062	8, 496	CB224260
以上、コンクリート殻積込み							
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	80	232. 4	18, 592	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	80	390. 7	31, 256	CB210110
整地		残土受入れ地での処理	m 3	80	125. 8	10, 064	CB210610
以上、掘削残土を仮置場へ積込・運搬・整地							
計						15, 670, 328	
単価						1, 206, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	埋戻し	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	90	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	82	232.4	19,056.8	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	82	390.7	32,037.4	CB210110	
以上、仮置場から積込・運搬								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	8	232.4	1,859.2	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	8	2,825	22,600	CB210110	
以上、採取土の積込・運搬								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	90	232.4	20,916	CB210020	
以上、掘削孔埋戻し								
計						96,469.4		
単価						1,072	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010	
計						2, 088		
単価						2, 088	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	822. 5	822. 5	WB020051 単一 58号	
計						822. 5		
単価						822. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	作業ヤード整備		単位	m2	数量	1	単価	157. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	157. 2	157. 2	CB410010		
計						157. 2			
単価						157. 2	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	橋脚 撤去	杭橋脚	単位	t	数量	1	単価	16, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚撤去(杭基礎形式)			t	1	16, 300	16, 300	WYB00030 単一 65号	
計						16, 300		
単価						16, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	仮橋上部 撤去	H形鋼主桁	単位	t	数量	1	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工撤去 (H形鋼主桁)			t	1	10, 190	10, 190	WYB00024 単－ 66号	
計						10, 190		
単価						10, 190	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	土留板 撤去	木矢板 t=50	単位	m2	数量	1	単価	1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		撤去	m 2	1	1, 700	1, 700	WB251970 単－ 67号	
計						1, 700		
単価						1, 700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去	鋼製 1000×2000	単位	m2	数量		単価	578. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板撤去			m 2	1	578. 5	578. 5	WYB00031 単一 68号	
計						578. 5		
単価						578. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	仮設高欄 撤去	単管ハ°イ°型	単位	m	数量		単価	569. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 撤去	m	1	569. 1	569. 1	WB252830 単一 69号	
計						569. 1		
単価						569. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	仮設材運搬		単位	t	数量	1	単価	6, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		近畿・中国・四国・九州 1. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 530	4, 530	単一 70号	WB010020
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500	単一 71号	WB010030
計						6, 030		
単価						6, 030	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	工事用道路盛土 撤去	4. 0m以上	単位	m3	数量	2, 100	単価	2, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	2, 100	359. 4	754, 740	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	2, 120	2, 284	4, 842, 080	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	2, 100	125. 8	264, 180	CB210610	
計						5, 861, 000		
単価						2, 791	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	碎石舗装 撤去	RC-40 t=100	単位	m2	数量	2, 260	単価	306. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	250	359. 4	89, 850	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	250	2, 284	571, 000	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	250	125. 8	31, 450	CB210610	
計						692, 300		
単価						306. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	敷砂利 撤去	RC-40 t=100	単位	m2	数量	100	単価	264. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	232. 4	2, 324	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	10	2, 284	22, 840	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	10	125. 8	1, 258	CB210610	
計						26, 422		
単価						264. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	敷鉄板 撤去	25×1, 524×6, 096 (mm) 撤去	単位	m2	数量	1	単価	184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m 2	1	184. 8	184. 8	WB253610 単一 72号	
計						184. 8		
単価						184. 8	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	仮設舗装 (A) 路盤撤去		単位	m2	数量	1, 150	単価	216. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	90	359. 4	32, 346	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	90	2, 284	205, 560	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	90	125. 8	11, 322	CB210610	
計						249, 228		
単価						216. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	大型土のう 撤去	1t土のう 丸型φ110×108	単位	袋	数量	100	単価	1, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	100	901. 5	90, 150	WB252730 単－ 60号	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	83. 333	125. 3	10, 441. 62	CB210610	
計						100, 591. 62		
単価						1, 006	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	189. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	189. 1	189. 1	CB430310	
計						189. 1		
単価						189. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 729	3, 729	CB227010	
計						3, 729		
単価						3, 729	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 100	1, 100	WB020051 単－ 73号	
計						1, 100		
単価						1, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ポンプ 排水	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	42, 340	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	78, 730	78, 730	WB252320 単－ 74号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	116	41, 660	4, 832, 560	WB252310 単－ 75号	
計						4, 911, 290		
単価						42, 340	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	18, 200	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単－ 76号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 77号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	463, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) プルトーサ 通称20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	回	1	463, 400	463, 400	WB010350 単一 78号	
計						463, 400		
単価						463, 400	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 678, 000	2, 678, 000	WB010350 単－ 79号	
計						2, 678, 000		
単価						2, 678, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 456, 000	2, 456, 000	WB010350 単－ 80号	
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送費 (リター付ケシク 回転掘削機			回	1	1, 615, 000	1, 615, 000	WYB00029 単一 81号	
計						1, 615, 000		
単価						1, 615, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	仮設材運搬費		単位	t	数量	25. 2	単価	6, 425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 18.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	18. 9	4, 690	88, 641	WB010020 単一 82号	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 18.2km 12m以内 冬期割増 無	t	6. 3	5, 628	35, 456. 4	WB010020 単一 83号	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	25. 2	1, 500	37, 800	WB010030 単一 71号	
	計					161, 897. 4		
	単価					6, 425	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	伐採・集積・積込		単位	m2	数量	1	単価	149. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 無し 機械施工	m 2	1	91. 95	91. 95	CB320590		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		無し	m 2	1	57. 6	57. 6	CB320560		
計						149. 55			
単価						149. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	木根等処分費		単位	m3	数量	1	単価	7, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 有り 15. 0km以下	m 3	1	1, 871	1, 871	CB320580	
処分費（m 3）			m 3	1	6, 000	6, 000	WB020051 単－ 84号	
計						7, 871		
単価						7, 871	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 48. 801m 0m 0m 0m 0m 0m 42m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 332, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 96	25, 900	76, 664	
とび工			人	2. 96	28, 000	82, 880	
特殊作業員			人	2. 96	24, 100	71, 336	
普通作業員			人	2. 96	19, 700	58, 312	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 48. 801m	日	2. 96	383, 200	1, 134, 272	WK230580 単一 86号
クローラクレーン運転		1, 200mm 48. 801m	日	2. 96	231, 000	683, 760	WK230070 単一 87号
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 96	36, 740	108, 750	WK230570 単一 88号
生コンクリート		40-18-25 (20) 高炉	m 3	51. 776	29, 150	1, 509, 270	
ビット等損耗費 0. 4%			式	1		8, 863	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		597, 893	
計						4, 332, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 48. 801m 0m 0m 0m 0m 0m 42m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 332, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4, 332, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	223, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD490 D35 標準	t	1	182, 300	182, 300	WB240751 単一 89号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	41, 620	41, 620	WB240752 単一 90号	
計						223, 920		
単価						223, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35)		単位	t	数量	1	単価	176, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	41, 620	41, 620	WB240750 単一 91号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 4 9 0 D 3 5	t	1	135, 000	135, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						176, 700		
単価						176, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 加工・組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)		単位	t	数量	1	単価	279, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 SD490 D25			t	1	202, 000	202, 000	WYB00012 単一 92号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)			t	1	77, 410	77, 410	WYB00010 単一 93号	
計						279, 410		
単価						279, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)		単位	t	数量	1	単価	210, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	25, 900	7, 770		
	鉄筋工		人	2. 1	29, 200	61, 320		
	普通作業員		人	0. 2	19, 700	3, 940		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 4 9 0 D 2 5	t	1	133, 000	133, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4, 370		
	計					210, 400		
	単価					210, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	258, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	181, 400	181, 400	WB240751 単一 94号	
	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240752 単一 95号	
	計					258, 810		
	単価					258, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25)		単位	t	数量	1	単価	190, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240750 単一 96号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	113, 000	113, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						190, 500		
単価						190, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	307, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	206, 000	206, 000	WB240751 単一 97号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	101, 800	101, 800	WB240752 単一 98号	
計						307, 800		
単価						307, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	25, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	25, 900	3, 108		
特殊作業員			人	0. 41	24, 100	9, 881		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 12	92, 800	11, 136		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 445		
計						25, 570		
単価						25, 570	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	補強リング (L-6×65×65 (D35用) 32 孔/本)		単位	本	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	118, 000	1, 888		
補強リング加工費 (鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費 (鉄筋かご無溶接工法部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	32	100	3, 200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	補強リング(L-6×65×65(D25用) 32 孔/本)		単位	本	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	118, 000	1, 888		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	32	100	3, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			土砂 ほぐし土量		m 3	100	1, 500	150, 000	
計								150, 000	
単価								1, 500	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 681	7, 681		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 681		
単価						7, 681	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	822. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822. 5	82, 250		
	計					82, 250		
	単価					822. 5	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4, 451
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	25, 900	7, 614		
	特殊作業員		人	0. 294	24, 100	7, 085		
	普通作業員		人	0. 294	19, 700	5, 791		
	1t土のう	丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	43, 610	12, 821	WK250500 単－ 99号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		199		
	計					44, 510		
	単価					4, 451	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	901. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	25, 900	2, 253		
特殊作業員			人	0. 087	24, 100	2, 096		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	53, 440	4, 649	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		17	単一 100号	
計						9, 015		
単価						901. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	遮水シート撤去		単位	m 2	数量	100	単価	217. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 167	25, 900	4, 325		
普通作業員			人	0. 833	19, 700	16, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 035		
計						21, 770		
単価						217. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 800	280, 000	WB253020 単一 101号	
汚濁防止フェンス(締切盛土設置時)		連続フロートφ300 丈長2. 0m×20m	m	100	13, 340	1, 334, 000		
アンカー工 10%			式	1		133, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 748, 000		
単価						17, 480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 800	280, 000	WB253020 単一 101号	
汚濁防止フェンス(締切盛土撤去時)		連続フロートφ300 丈長2. 0m×20m	m	100	11, 960	1, 196, 000		
アンカー工 10%			式	1		119, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 596, 000		
単価						15, 960	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一64号	地中障害物撤去（φ1000 削孔長L=6.4m N=17本）		単位	m	数量	6. 4	単価 143, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 35	25, 900	34, 965	
とび工			人	1. 35	28, 000	37, 800	
特殊作業員			人	1. 35	24, 100	32, 535	
普通作業員			人	2. 7	19, 700	53, 190	
掘削機運転		100kW以上160kW未満	日	1. 35	408, 500	551, 475	WYB00001 単一 102号
バックホウ[後方超小旋回・クレーン付]運転		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 35	36, 550	49, 342	WYB00005 単一 103号
クローラクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力4. 9t吊	日	0. 68	57, 500	39, 100	WYB00015 単一 104号
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		119, 693	
計						918, 100	
単価						143, 400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	杭橋脚撤去(杭基礎形式)	単位	t	数量	10	単価	16, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0. 74	41, 500	30, 710		
橋りょう特殊工		人	1. 9	32, 500	61, 750		
溶接工		人	0. 52	27, 200	14, 144		
普通作業員		人	0. 27	19, 700	5, 319		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 6 t 吊	日	0. 85	49, 600	42, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 917		
計					163, 000		
単価					16, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	上部工撤去(H形鋼主桁)		単位	t	数量	10	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 36	41, 500	14, 940		
橋りょう特殊工			人	1. 4	32, 500	45, 500		
溶接工			人	0. 06	27, 200	1, 632		
普通作業員			人	0. 41	19, 700	8, 077		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力1 6 t 吊	日	0. 57	49, 600	28, 272		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 479		
計						101, 900		
単価						10, 190	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180		
普通作業員			人	0. 6	19, 700	11, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 000		
単価						1, 700	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	覆工板撤去		単位	m 2	数量	100	単価	578. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	25, 900	8, 547		
とび工			人	0. 74	28, 000	20, 720		
普通作業員			人	0. 29	19, 700	5, 713		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力1 6 t 吊	日	0. 44	49, 600	21, 824		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 046		
計						57, 850		
単価						578. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	569. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	25, 900	15, 540		
普通作業員			人	2. 1	19, 700	41, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 910		
単価						569. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 1.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143	25, 900	3, 703		
とび工			人	0. 143	28, 000	4, 004		
普通作業員			人	0. 143	19, 700	2, 817		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	54, 420	7, 782	WK250590 単一 105号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		174		
計						18, 480		
単価						184. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2. 20t/m3)	m 3	100	1, 100	110, 000		
計						110, 000		
単価						1, 100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	78, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	25, 900	12, 950		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 100	2, 410		
	普通作業員		人	2	19, 700	39, 400		
	バックホウ運転		日	0. 5	47, 940	23, 970	WK250540 単一 106号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					78, 730		
	単価					78, 730	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	41, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	24, 100	4, 097		
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	1, 552	1, 552	WK250400 単一 107号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	34, 800	34, 800	WK250410 単一 108号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 211		
計						41, 660		
単価						41, 660	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 通称20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	463, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	24, 100	67, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2. 1	54, 400	114, 240		
運搬費等率 155%			式	1		281, 666		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						463, 400		
単価						463, 400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	24, 100	118, 090		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	時間	11. 9	38, 890	462, 791	単一 109号	
運搬費等率 361%			式	1		2, 096, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		139		
計						2, 678, 000		
単価						2, 678, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 100	272, 330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	103, 000	319, 300		
運搬費等率 315%			式	1		1, 863, 634		
諸雑費（まるめ）			式	1		736		
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	重建設機械分解組立輸送費(リター付 ケーシング回転掘削機)		単位	回	数量	1	単価	1, 615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3. 9	24, 100	93, 990		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力1 6 t 吊	日	3. 4	49, 600	168, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 515%			式	1		1, 352, 370		
計						1, 615, 000		
単価						1, 615, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 18. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 690	4, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 690		
単価						4, 690	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 18. 2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	5, 628	5, 628		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 628		
単価						5, 628	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 48.801m	単位	日	数量	1	単価	383,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,700	23,700		
軽油			L	145	153	22,185		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1.46	231,000	337,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						383,200		
単価						383,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	クローラクレーン運転	1,200mm 48.801m	単位	日	数量	1	単価	231, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	119	153	18, 207		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス2 0 1 4年 最大吊能力1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						231, 000		
単価						231, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	36, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 700	18, 960		
軽油			L	35	153	5, 355		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m 3	日	1. 6	7, 760	12, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36, 740		
単価						36, 740	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一89号	鉄筋工 加工	SD490 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 182, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 1	29, 200	32, 120	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	135, 000	139, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 394	
計						182, 300	
単価						182, 300	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	41, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180		
鉄筋工			人	1. 1	29, 200	32, 120		
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2, 350		
計						41, 620		
単価						41, 620	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	41, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	41, 620	41, 620	WB240752 単一 90号	
計						41, 620		
単価						41, 620	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	鉄筋工 加工 SD490 D25		単位	t	数量	1	単価	202, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	25, 900	2, 590		
	鉄筋工		人	1. 7	29, 200	49, 640		
	普通作業員		人	0. 2	19, 700	3, 940		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 4 9 0 D 2 5	t	1. 03	133, 000	136, 990		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 664		
	計					202, 000		
	単価					202, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)		単位	t	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 380		
計						77, 410		
単価						77, 410	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－94号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 181, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 7	29, 200	49, 640	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	113, 000	116, 390	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 664	
計						181, 400	
単価						181, 400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 380		
計						77, 410		
単価						77, 410	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240752 単－ 95号	
計						77, 410		
単価						77, 410	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一97号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180	
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	115, 000	118, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 094	
計						206, 000	
単価						206, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	101, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360		
鉄筋工			人	2. 8	29, 200	81, 760		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 740		
計						101, 800		
単価						101, 800	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	43, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 700	23, 700		
	軽油		L	63	153	9, 639		
	バックホ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	8, 020	10, 265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					43, 610		
	単価					43, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	101	153	15, 453		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 800	14, 278		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						53, 440		
単価						53, 440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	25, 900	56, 980		
	普通作業員		人	5. 4	19, 700	106, 380		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	49, 320	108, 504	WK250550 単一 110号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 136		
	計					280, 000		
	単価					2, 800	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	掘削機運転	100kW以上160kW未満	単位	日	数量	1	単価	408, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
掘削機損料		100kW以上160kW未満	供用日	1. 67	213, 000	355, 710		
軽油			L	190	153	29, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						408, 500		
単価						408, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ[後方超小旋回・クレーン付]運転	バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	36, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 700	18, 960		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 64	8, 020	13, 152		
軽油			L	29	153	4, 437		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						36, 550		
単価						36, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	クローラクレーン運転[油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	57, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
クローラクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力4. 9t吊	供用日	1. 25	24, 100	30, 125		
軽油			L	24	153	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						57, 500		
単価						57, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	119	153	18, 207		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 800	12, 508		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 420		
単価						54, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	45	153	6, 885		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 800	17, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47, 940		
単価						47, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	386	424		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2. 2	513	1, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 552		
単価						1, 552	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	34, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	204	153	31, 212		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 1	3, 260	3, 586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					34, 800		
	単価					34, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	38, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 700	4, 029		
軽油			L	18	153	2, 754		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	時間	1	32, 100	32, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38, 890		
単価						38, 890	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	88	153	13, 464		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 800	12, 154		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49, 320		
単価						49, 320	円／日	