

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号小田地区交安施設工事
工事地名	島根県出雲市多伎町小田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年8月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010015	14) 単価適用年月	2026年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	181日間 自 令和8年9月1日 (当初) 至 令和9年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年6月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計総括表

工事名	令和 8 年度国道 9 号小田地区交安施設工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良							
	式	1		65,804,313			
防護柵工							
	式	1		62,447,100			
中央分離帯防護柵工							
	式	1		62,447,100			
道路付属施設工							
	式	1		525,060			
道路付属物工							
	式	1		525,060			
構造物撤去工							
	式	1		804,153			
道路付属物撤去工							
	式	1		804,153			
仮設工							
	式	1		2,028,000			
交通管理工							
	式	1		2,028,000			
直接工事費							
	式	1		65,804,313			
共通仮設費							
	式	1		7,314,230			
共通仮設費							
	式	1		629,230			
技術管理費							
	式	1		64,230			

設計総括表

工事名	令和 8 年度国道 9 号小田地区交安施設工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）	式	1		565,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		6,685,000			
純工事費	式	1		73,118,543			
現場管理費	式	1		22,084,000			
工事原価	式	1		95,202,543			
一般管理費等	式	1		17,587,457			
工事価格	式	1		112,790,000			
消費税相当額	式	1		11,279,000			
工事費計	式	1		124,069,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号小田地区交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		65,804,313				
防護柵工		式	1		62,447,100				
中央分離帯防護柵工		式	1		62,447,100				
センターポール式防護柵		m	643	95,100	61,149,300			単-1号	
1号端部クッション		箇所	2	648,900	1,297,800			単-2号	
道路付属施設工		式	1		525,060				
道路付属物工		式	1		525,060				
視線誘導標	φ100両面 橙色 親水性処理 構造物取付(ヘースプレート式) 構造物取付 10本以上30本未満	本	18	29,170	525,060			単-3号	
構造物撤去工		式	1		804,153				
道路付属物撤去工		式	1		804,153				
中央帯ポール撤去	B200-L1000-H80	個	257	3,129	804,153			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号小田地区交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2, 028, 000				
交通管理工		式	1		2, 028, 000				
交通誘導警備員		人日	60	18, 200	1, 092, 000			単-5号	
交通誘導警備員		人日	60	15, 600	936, 000			単-6号	
直接工事費		式	1		65, 804, 313				
共通仮設費		式	1		7, 314, 230				
共通仮設費		式	1		629, 230				
技術管理費		式	1		64, 230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		565, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6, 685, 000				
純工事費		式	1		73, 118, 543				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号小田地区交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		22, 084, 000			
工事原価			式	1		95, 202, 543			
一般管理費等			式	1		17, 587, 457			
工事価格			式	1		112, 790, 000			
消費税相当額			式	1		11, 279, 000			
工事費計			式	1		124, 069, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00011 単一 16号
合 計					64, 230			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	センターブロック式防護柵		単位	m	数量	642. 5	単価	95, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
センターブロック設置			m	642. 5	1, 480	950, 900	WYB00024	
標準ブロック		L=2490	組	246	227, 000	55, 842, 000	単一 7号	
(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ボルト4個、								
連結プレート6枚、連結ボルト(六角穴付ボタンボルト								
)24個、連結反射体シート2枚含む/組)								
端部ブロック		土工部用 L=2490	組	1	292, 000	292, 000		
(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ナット6個、								
連結プレート3枚、連結ボルト(六角穴付ボタンボルト								
)12個、連結反射体シート2枚含む/組)								
端部ブロック		構造物用 L=2490	組	1	309, 000	309, 000		
(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ナット6個、								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	センターブロック式防護柵	単位	m	数量	642. 5	単価	95, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート3枚、連結ボルト(六角穴付ボタンボルト							
)12個、連結反射体シート2枚含む/組)							
伸縮ブロック	調整ブロック接続用 L=2490	組	4	335, 000	1, 340, 000		
(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ボルト4個、							
カバープレート2枚、段付き座金12枚、連結ボルト(六							
角穴付ボタンボルト)24個、大座平座金12枚、連結反							
射体シート2枚含む/組)							
調整ブロックA	L=2250	組	1	294, 000	294, 000		
(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ボルト4個、							
連結プレート3枚、カバープレート1枚、連結ボルト(							
六角穴付ボタンボルト)24個、大座平座金12枚、連結							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	センターブロック式防護柵	単位	m	数量	642. 5	単価	95, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射体シート2枚含む/組)							
調整ブロックA	L=1850	組	2	294, 000	588, 000		
(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ボルト4個、							
連結プレート3枚、カバープレート1枚、連結ボルト(							
六角穴付ボタンボルト)24個、大座平座金12枚、連結							
反射体シート2枚含む/組)							
調整ブロックA	L=1650	組	1	294, 000	294, 000		
(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ボルト4個、							
連結プレート3枚、カバープレート1枚、連結ボルト(							
六角穴付ボタンボルト)24個、大座平座金12枚、連結							
反射体シート2枚含む/組)							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	センターポール式防護柵		単位	m	数量	642. 5	単価	95, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整ブロックB	L=1650						
	(壁部材1個、底部鋼板2個、底部鋼板固定ボルト4個、		組	1	283, 000	283, 000		
	連結プレート6枚、連結ボルト(六角穴付ボタンボルト							
	)24個、連結反射体シート2枚含む/組)							
	ロックボルト基礎設置		本	10	52, 630	526, 300	WYB00025	
	ロックボルト基礎						単一	8号
	(ロックボルト1本、異形丸カップラー1個、大型丸ワ		組	10	15, 200	152, 000		
	ッシャー1枚、六角穴付ボタンボルト1個、スペーサー							
	2個含む/組)							
	グラウト注入		m 3	0. 04	187, 700	7, 508	WYB00026	
	グラウト材	無収縮モルタル					単一	9号
			m 3	0. 04	358, 900	14, 356		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	センターポール式防護柵		単位	m	数量	642. 5	単価	95, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー基礎設置			本	10	8, 984	89, 840	WYB00027	
あと施工アンカー基礎			組	10	11, 400	114, 000	単一 10号	
(あと施工アンカー1本、インサートナット1個、六角								
穴付ボタμβルト1個、大型丸ワッシャー1枚含む/組)								
計						61, 096, 904		
単価						95, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	1号端部クッション		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	648, 900
	1号端部クッション設置(L=1600)							摘要
			箇所	1	67, 860	67, 860		WYB00004
	1号端部クッション	L=1600						単一 11号
			組	1	581, 000	581, 000		
	(前衛体1個、後衛体1個、スチール枠(前衛体用)1個、							
	スチール枠(後衛体用)1個、サンドクッション2個、							
	六角穴付ボタンスクリュー9個、インサートアンカー9個							
	含む/組)							
	計					648, 860		
	単価					648, 900		円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	視線誘導標	φ100両面 橙色 親水性処理 構造物取付(ハースプレート式)) 構造物取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	29, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハースプレート式 10本以上30本未満 無 無	本	1	3, 664	3, 664	WB812310 単一 12号	
視線誘導標		φ100 両面 橙色 親水性処理 構造物取付ハースプレート式	本	1	25, 500	25, 500		
計						29, 164		
単価						29, 170	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	中央帯ブロック撤去	B200-L1000-H80	単位	個	数量	1	単価	3, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央帯ブロック撤去(B200-L1000-H80)			個	1	3, 129	3, 129	WYB00009 単一 13号	
計						3, 129		
単価						3, 129	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単一 14号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 15号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	