

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第3下部工事
工事地名	島根県出雲市大津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年9月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010007	14) 単価適用年月	2026年7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	538日間 自 令和8年9月10日 (当初) 至 令和10年2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,047,965
		23) 公告日	令和8年6月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計総括表

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 3 下部工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部							
	式	1		96,381,640			
RC橋脚工 (P8橋脚)	式	1		71,477,361			
場所打杭工	式	1		71,477,361			
構造物撤去工	式	1		15,544,279			
地中障害物撤去工	式	1		15,520,995			
運搬処理工	式	1		23,284			
仮設工	式	1		9,360,000			
交通管理工	式	1		9,360,000			
直接工事費	式	1		96,381,640			
共通仮設費	式	1		17,252,230			
共通仮設費	式	1		7,566,230			
運搬費	式	1		6,749,000			
技術管理費	式	1		64,230			

設計総括表

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 3 下部工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）	式	1		753,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		9,686,000			
純工事費	式	1		113,633,870			
現場管理費	式	1		32,991,000			
工事原価	式	1		146,624,870			
一般管理費等	式	1		25,655,130			
工事価格	式	1		172,280,000			
消費税相当額	式	1		17,228,000			
工事費計	式	1		189,508,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第3下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		96,381,640			
RC橋脚工 (P8橋脚)			式	1		71,477,361			
場所打杭工			式	1		71,477,361			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 43.5m	本	11	6,213,000	68,343,000			単-1号
埋戻し		積込(ルース)	m3	60	855.5	51,330			単-2号
積込(ルース)		土砂	m3	630	232.4	146,412			単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	390.7	23,442			単-4号
整地			m3	60	125.8	7,548			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	570	2,825	1,610,250			単-6号
残土等処分			m3	680	1,500	1,020,000			単-7号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	26	7,681	199,706			単-8号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	26	2,088	54,288			単-9号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 3 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	26	822. 5	21, 385			単-10号
構造物撤去工									
			式	1		15, 544, 279			
地中障害物撤去工			式	1		15, 520, 995			
地中障害物撤去		φ 1000 削孔長L=6. 4m N=17本	m	13	1, 188, 000	15, 444, 000			単-11号
埋戻し		積込(ルース)	m3	90	855. 5	76, 995			単-12号
運搬処理工			式	1		23, 284			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	8	2, 088	16, 704			単-13号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	8	822. 5	6, 580			単-14号
仮設工			式	1		9, 360, 000			
交通管理工			式	1		9, 360, 000			
交通誘導警備員			人日	300	18, 200	5, 460, 000			単-15号
交通誘導警備員			人日	250	15. 600	3. 900. 000			単-16号

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパスからさで大橋第3下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		96,381,640				
共通仮設費		式	1		17,252,230				
共通仮設費		式	1		7,566,230				
運搬費		式	1		6,749,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,678,000	2,678,000			単-17号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,456,000	2,456,000			単-18号	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,615,000	1,615,000			単-19号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		753,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,686,000				
純工事費		式	1		113,633,870				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパスからさで大橋第 3 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		32, 991, 000			
工事原価			式	1		146, 624, 870			
一般管理費等			式	1		25, 655, 130			
工事価格			式	1		172, 280, 000			
消費税相当額			式	1		17, 228, 000			
工事費計			式	1		189, 508, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00014 単一 40号
合 計					64, 230			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 43. 5m	単位	本	数量	1	単価	6, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 50. 31m 0m 0m 0m 0m 0m 43. 5m 生コンクリート各種	本	1	4, 681, 000	4, 681, 000	WB230310 単一 20号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	0. 282	223, 900	63, 139. 8	WB240750 単一 21号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35)			t	2. 61	176, 700	461, 187	WYB00016 単一 22号	
鉄筋工 加工・組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)			t	0. 547	279, 400	152, 831. 8	WYB00007 単一 23号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)			t	0. 656	210, 400	138, 022. 4	WYB00018 単一 24号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1. 399	258, 800	362, 061. 2	WB240750 単一 25号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 021	307, 800	6, 463. 8	WB240750 単一 26号	
杭頭処理		1, 200mm	本	1	25, 570	25, 570	WB230350 単一 27号	
補強リング(L-6×65×65(D35用) 40孔/本)			本	5	13, 090	65, 450	WYB00002 単一 28号	
(補強リング(L-6×65×65(D35用)) 1本当たり)								
等辺山形鋼(中形 SS400 6×65×65) 0. 016t								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 43.5m	単位	本	数量	1	単価	6,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リグ加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リグ加工費(穴あけ加 等辺山形鋼) 40箇所								
補強リング(L-6×65×65(D35用) 20孔/本)			本	3	11,090	33,270	WYB00004 単一 29号	
(補強リング(L-6×65×65(D35用)) 1本当たり)								
等辺山形鋼(中形 SS400 6×65×65) 0.016t								
補強リグ加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								
補強リグ加工費(穴あけ加 等辺山形鋼) 20箇所								
補強リング(L-6×65×65(D25用) 20孔/本)			本	9	11,090	99,810	WYB00006 単一 30号	
(補強リング(L-6×65×65(D25用)) 1本当たり)								
等辺山形鋼(中形 SS400 6×65×65) 0.016t								
補強リグ加工費(曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満) 1本								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 43. 5m	単位	本	数量	1	単価	6, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費(穴あけ加 等辺山形鋼) 20箇所								
補強リング用固定金具 材料費		Uボルト D35用 2N含む	個	120	280	33, 600		
補強リング用固定金具 材料費		Uボルト D25用 2N含む	個	100	260	26, 000		
スぺーサー用固定金具 材料費		Uボルト D35用 2N 裏当材含む	個	56	480	26, 880		
スぺーサー用固定金具 材料費		Uボルト D25用 2N 裏当材含む	個	80	460	36, 800		
計						6, 212, 086		
単価						6, 213, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	埋戻し	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	855.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.4	232.4	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	390.7	390.7	CB210110	
以上、仮置場からの積込・運搬								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.4	232.4	CB210020	
以上、掘削孔埋戻し								
計						855.5		
単価						855.5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	積込 (ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020		
計						232. 4			
単価						232. 4	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	390. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	390. 7	390. 7	CB210110	
計						390. 7		
単価						390. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	整地		単位	m3	数量	1	単価	125. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 8	125. 8	CB210610		
計						125. 8			
単価						125. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 825	2, 825	CB210110	
計						2, 825		
単価						2, 825	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 500	1, 500	WB020051 単一 31号	
計						1, 500		
単価						1, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 681	7, 681	WB824010 単一 32号	
計						7, 681		
単価						7, 681	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010	
計						2, 088		
単価						2, 088	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	822. 5	822. 5	WB020051 単一 33号	
計						822. 5		
単価						822. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	地中障害物撤去	φ 1000 削孔長L=6. 4m N=17本	単位	m	数量	13	単価	1, 188, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地中障害物撤去 (φ 1000 削孔長L=6. 4m N=17本)			m	108. 8	141, 300	15, 373, 440	WYB00022 単一 34号	
以上、地中障害物撤去								
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	8	1, 062	8, 496	CB224260	
以上、コンクリート殻積込み								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	80	232. 4	18, 592	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	80	390. 7	31, 256	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	80	125. 8	10, 064	CB210610	
以上、掘削残土を仮置場へ積込・運搬・整地								
計						15, 441, 848		
単価						1, 188, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	90	単価	855.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	82	232.4	19,056.8	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	82	390.7	32,037.4	CB210110	
以上、仮置場から積込・運搬								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	8	232.4	1,859.2	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	8	390.7	3,125.6	CB210110	
以上、採取土の積込・運搬								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	90	232.4	20,916	CB210020	
以上、掘削孔埋戻し								
計						76,995		
単価						855.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 088	2, 088	CB227010
計						2, 088	
単価						2, 088	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	822. 5	822. 5	WB020051 単一 33号
計						822. 5	
単価						822. 5	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単一 35号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 36号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スケット式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 678, 000	2, 678, 000	単一 37号	WB010350
計						2, 678, 000		
単価						2, 678, 000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 456, 000	2, 456, 000	単一 38号	WB010350
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送費 (リター付ケシク 回転掘削機			回	1	1, 615, 000	1, 615, 000	WYB00029 単一 39号	
計						1, 615, 000		
単価						1, 615, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 50. 31m 0m 0m 0m 0m 0m 43. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 681, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 27	25, 900	84, 693		
とび工			人	3. 27	28, 000	91, 560		
特殊作業員			人	3. 27	24, 100	78, 807		
普通作業員			人	3. 27	19, 700	64, 419		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 50. 31m	日	3. 27	383, 200	1, 253, 064	WK230580 単一 41号	
クローラクレーン運転		1, 200mm 50. 31m	日	3. 27	231, 000	755, 370	WK230070 単一 42号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	3. 27	36, 740	120, 139	WK230570 単一 43号	
生コンクリート		40-18-25(20) 高炉	m 3	53. 625	29, 150	1, 563, 168		
ビット等損耗費 0. 4%			式	1		9, 792		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		659, 988		
計						4, 681, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 50. 31m 0m 0m 0m 0m 0m 43. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	4, 681, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4, 681, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	223, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD490 D35 標準	t	1	182, 300	182, 300	WB240751 単一 44号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	41, 620	41, 620	WB240752 単一 45号	
計						223, 920		
単価						223, 900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35)		単位	t	数量	1	単価	176, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	41, 620	41, 620	WB240750 単一 46号	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 4 9 0 D 3 5	t	1	135, 000	135, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						176, 700		
単価						176, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鉄筋工 加工・組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)		単位	t	数量	1	単価	279, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 SD490 D25			t	1	202, 000	202, 000	WYB00012 単一 47号	
鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)			t	1	77, 410	77, 410	WYB00010 単一 48号	
計						279, 410		
単価						279, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)		単位	t	数量	1	単価	210, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 4 9 0 D 2 5	t	1	133, 000	133, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 370		
計						210, 400		
単価						210, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	258, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	181, 400	181, 400	WB240751 単一 49号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	77, 410	77, 410	WB240752 単一 50号	
計						258, 810		
単価						258, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量		単価	307, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	206, 000	206, 000	WB240751 単一 51号	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	101, 800	101, 800	WB240752 単一 52号	
計						307, 800		
単価						307, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	25, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	25, 900	3, 108		
特殊作業員			人	0. 41	24, 100	9, 881		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	0. 12	92, 800	11, 136		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 445		
計						25, 570		
単価						25, 570	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	補強リング(L-6×65×65(D35用) 40 孔/本)		単位	本	数量	1	単価	13, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	118, 000	1, 888		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	40	100	4, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 090		
単価						13, 090	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	補強リング(L-6×65×65(D35用) 20 孔/本)		単位	本	数量	1	単価	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	118, 000	1, 888		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	20	100	2, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11, 090		
単価						11, 090	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	補強リング(L-6×65×65(D25用) 20 孔/本)		単位	本	数量	1	単価	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0. 016	118, 000	1, 888		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7, 200	7, 200		
補強リング加工費(鉄筋かご無溶接工法用部材)		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	20	100	2, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11, 090		
単価						11, 090	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 ほぐし土量	m 3	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 681	7, 681		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 681		
単価						7, 681	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	822. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822. 5	82, 250		
	計					82, 250		
	単価					822. 5	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	地中障害物撤去（φ1000 削孔長L=6.4m N=17本）		単位	m	数量	6. 4	単価	141, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 362	25, 900	35, 275		
とび工			人	1. 362	28, 000	38, 136		
特殊作業員			人	1. 362	24, 100	32, 824		
普通作業員			人	2. 723	19, 700	53, 643		
掘削機運転		100kW以上160kW未満	日	1. 362	408, 500	556, 377	WYB00023 単－ 53号	
バックホウ[後方超小旋回・クレーン付]運転		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 632	36, 550	59, 649	WYB00024 単－ 54号	
クローラクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力4. 9t吊	日	0. 681	57, 500	39, 157	WYB00025 単－ 55号	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		89, 639		
計						904, 700		
単価						141, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 678, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	24, 100	118, 090		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2 0 1 4年 最大吊能力1 0 0 t 吊	時間	11. 9	38, 890	462, 791	単一 56号	
運搬費等率 361%			式	1		2, 096, 980		
諸雑費 (まるめ)			式	1		139		
計						2, 678, 000		
単価						2, 678, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 456, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 100	272, 330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	103, 000	319, 300		
運搬費等率 315%			式	1		1, 863, 634		
諸雑費（まるめ）			式	1		736		
計						2, 456, 000		
単価						2, 456, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	重建設機械分解組立輸送費(リター付 ケーシング回転掘削機)		単位	回	数量	1	単価	1, 615, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3. 9	24, 100	93, 990		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力1 6 t 吊	日	3. 4	49, 600	168, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 515%			式	1		1, 352, 370		
計						1, 615, 000		
単価						1, 615, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 50. 31m	単位	日	数量	1	単価	383, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	145	153	22, 185		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1. 46	231, 000	337, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						383, 200		
単価						383, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	クローラクレーン運転	1, 200mm 50. 31m	単位	日	数量	1	単価	231, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
軽油			L	119	153	18, 207		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						231, 000		
単価						231, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	36, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 700	18, 960		
軽油			L	35	153	5, 355		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m ³	日	1. 6	7, 760	12, 416		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36, 740		
単価						36, 740	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一44号	鉄筋工 加工	SD490 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 182, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 1	29, 200	32, 120	
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	135, 000	139, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 394	
計						182, 300	
単価						182, 300	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	41, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180		
鉄筋工			人	1. 1	29, 200	32, 120		
普通作業員			人	0. 1	19, 700	1, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2, 350		
計						41, 620		
単価						41, 620	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工 加工・組立	組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	単位	t	数量	1	単価	41, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D35	t	1	41, 620	41, 620	WB240752 単一 45号	
計						41, 620		
単価						41, 620	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工 加工 SD490 D25		単位	t	数量	1	単価	202, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	25, 900	2, 590		
	鉄筋工		人	1. 7	29, 200	49, 640		
	普通作業員		人	0. 2	19, 700	3, 940		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 4 9 0 D 2 5	t	1. 03	133, 000	136, 990		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 664		
	計					202, 000		
	単価					202, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 組立(場所打ち杭の鉄筋かご SD490 D25)		単位	t	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 380		
計						77, 410		
単価						77, 410	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 181, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	25, 900	2, 590	
鉄筋工			人	1. 7	29, 200	49, 640	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	113, 000	116, 390	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 664	
計						181, 400	
単価						181, 400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	77, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	25, 900	7, 770		
鉄筋工			人	2. 1	29, 200	61, 320		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 380		
計						77, 410		
単価						77, 410	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	25, 900	5, 180	
鉄筋工			人	2. 3	29, 200	67, 160	
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	115, 000	118, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 094	
計						206, 000	
単価						206, 000	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	101, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360		
鉄筋工			人	2. 8	29, 200	81, 760		
普通作業員			人	0. 2	19, 700	3, 940		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 740		
計						101, 800		
単価						101, 800	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	掘削機運転	100kW以上160kW未満	単位	日	数量	1	単価	408, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
掘削機損料		100kW以上160kW未満	供用日	1. 67	213, 000	355, 710		
軽油			L	190	153	29, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						408, 500		
単価						408, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	バックホウ[後方超小旋回・クレーン付]運転	バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	単位	日	数量	1	単価	36, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 700	18, 960		
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 64	8, 020	13, 152		
軽油			L	29	153	4, 437		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						36, 550		
単価						36, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	クローラクレーン運転[油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	57, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700		
クローラクレーン運転[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力4. 9t吊	供用日	1. 25	24, 100	30, 125		
軽油			L	24	153	3, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						57, 500		
単価						57, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-56号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	単位	時間	数量	1	単価	38,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	23,700	4,029		
軽油			L	18	153	2,754		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	時間	1	32,100	32,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						38,890		
単価						38,890	円／時間	