

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事
工事地名	島根県出雲市大津町～島根県大田市大屋町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 9月	12) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	松江国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3540010009	14) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182日間 自 令和 8年10月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	大田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処 分 費 等	8,094,648
		23) 公 告 日	令和 8年 6月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計総括表

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当初)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 大屋地区		式	1		157,025,776			
道路土工		式	1		23,093,756			
掘削工		式	1		51,062			
掘削工(ICT)		式	1		1,712,964			
法面整形工(ICT)		式	1		844,050			
残土処理工		式	1		20,485,680			
法面工		式	1		95,154,690			
植生工		式	1		9,998,000			
アンカー工		式	1		45,839,050			
鉄筋挿入工		式	1		16,536,510			
連続繊維補強土工		式	1		22,781,130			
排水構造物工		式	1		1,274,060			
作業土工		式	1		116,960			

設計総括表

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工	式	1		1,157,100			
地下水排除工	式	1		2,515,499			
集排水ボ－リング工	式	1		1,760,679			
流末処理工	式	1		754,820			
道路付属施設工	式	1		407,771			
防草コンクリート	式	1		407,771			
仮設工	式	1		34,580,000			
交通管理工	式	1		34,580,000			
直接工事費	式	1		157,025,776			
共通仮設費	式	1		16,158,230			
共通仮設費	式	1		1,750,230			
技術管理費	式	1		662,230			
現場環境改善費（率計上）	式	1		1,088,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）	式	1		14,408,000			
純工事費	式	1		173,184,006			
現場管理費	式	1		49,176,000			
工事原価	式	1		240,794,178			
一般管理費等	式	1		38,695,822			
工事価格	式	1		279,490,000			
消費税相当額	式	1		27,949,000			
工事費計	式	1		307,439,000			

設計総括表

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)			事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 大津地区		式	1		11,560,172			
道路土工		式	1		266,895			
掘削工(ICT)		式	1		13,756			
路体盛土工		式	1		47,538			
残土処理工		式	1		205,601			
舗装工		式	1		1,268,826			
アスファルト舗装工 県道舗装(A)		式	1		76,160			
アスファルト舗装工 ランプ舗装(A)		式	1		840,586			
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		203,841			
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		148,239			
排水構造物工		式	1		1,464,456			
作業土工		式	1		36,136			
側溝工		式	1		1,278,800			

設計総括表

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工	式	1		45,620			
集水桝・マンホール工	式	1		103,900			
縁石工	式	1		441,712			
作業土工	式	1		10,786			
縁石工	式	1		430,926			
標識工	式	1		514,250			
小型標識工	式	1		514,250			
区画線工	式	1		728,890			
区画線工	式	1		728,890			
道路付属施設工	式	1		592,657			
作業土工	式	1		123,146			
道路付属物工	式	1		386,220			
ケーブル配管工	式	1		62,951			

設計総括表

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明工	式	1		20,340			
構造物撤去工	式	1		1,342,486			
作業土工	式	1		21,040			
構造物取壊し工	式	1		324,825			
道路付属施設撤去工	式	1		907,920			
運搬処理工	式	1		88,701			
仮設工	式	1		4,940,000			
交通管理工	式	1		4,940,000			
直接工事費	式	1		11,560,172			
共通仮設費	式	1		1,969,000			
共通仮設費	式	1		305,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1		305,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		1,664,000			

設計総括表

[illegible]

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 大屋地区			式	1		157, 025, 776			
道路土工			式	1		23, 093, 756			
掘削工			式	1		51, 062			
掘削		土砂	m3	220	232. 1	51, 062			単-1号
掘削工 (ICT)			式	1		1, 712, 964			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	4, 180	409. 8	1, 712, 964			単-2号
法面整形工 (ICT)			式	1		844, 050			
法面整形 (切土部) (ICT)		粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1, 020	827. 5	844, 050			単-3号
残土処理工			式	1		20, 485, 680			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	4, 410	2, 822	12, 445, 020			単-4号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3, 783	75, 660			単-5号
残土等処分			m3	5, 310	1, 500	7, 965, 000			単-6号

設計内訳書

工事名	令和８年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		95,154,690			
植生工			式	1		9,998,000			
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,270	5,000	6,350,000			単-7号
植生基材吹付		3cm 平場	m2	1,140	3,200	3,648,000			単-8号
アンカー工			式	1		45,839,050			
鋼製受圧板			枚	51	413,100	21,068,100			単-9号
アンカー工材料費(アンカー)		Td=358.9kN L=17.0～21.0m	式	1		5,950,000			内-1号
削孔(アンカー)		削孔長 495m 杭径 115mm	m	495	20,960	10,375,200			単-10号
削孔(アンカー)		削孔長 476m 杭径 115mm	m	476	12,110	5,764,360			単-11号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	51	15,130	771,630			単-12号
グラウト注入		普通セメント σ ck=24N/mm ²	m3	32	59,680	1,909,760			単-13号
鉄筋挿入工			式	1		16,536,510			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入		SD345 D19 L=5.0m	本	129	92,030	11,871,870			単-14号
受圧板		900×900×65	枚	129	36,160	4,664,640			単-15号
連続繊維補強土工			式	1		22,781,130			
1号連続繊維補強土		t=20cm	m2	622	16,680	10,374,960			単-16号
2号連続繊維補強土		t=20cm	m2	679	18,090	12,283,110			単-17号
調整コンクリート		18-8-40(高炉) t=13cm	m3	3	41,020	123,060			単-18号
排水構造物工			式	1		1,274,060			
作業土工			式	1		116,960			
床掘り		土砂	m3	50	267	13,350			単-19号
埋戻し		土砂	m3	30	2,797	83,910			単-20号
基面整正			m2	50	394	19,700			単-21号
側溝工			式	1		1,157,100			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		B300-H300	m	95	12,180	1,157,100			単-22号
地下水排除工			式	1		2,515,499			
集排水ホーリング工			式	1		1,760,679			
ホーリング		地表 粘性土・砂質土 径90mm	m	119.5	11,680	1,395,760			単-23号
保孔管		地表VP スレーナ現場加工 無 有孔管 VP40	m	99	768.9	76,121			単-24号
保孔管		地表VP スレーナ現場加工 無 各種 無孔管 VP40	m	21	580.9	12,198			単-25号
ホーリング 仮設機材			回	2	138,300	276,600			単-26号
流末処理工			式	1		754,820			
1号流末処理			箇所	11	48,150	529,650			単-27号
2号流末処理			箇所	3	37,590	112,770			単-28号
3号流末処理			箇所	4	28,100	112,400			単-29号
道路付属施設工			式	1		407,771			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート			式	1		407, 771			
張りコンクリート 1号張コンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m	95	2, 637	250, 515			単-30号
張りコンクリート 防草コンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	44	3, 574	157, 256			単-31号
仮設工			式	1		34, 580, 000			
交通管理工			式	1		34, 580, 000			
交通誘導警備員			人日	700	18, 200	12, 740, 000			単-32号
交通誘導警備員			人日	1, 400	15, 600	21, 840, 000			単-33号
直接工事費			式	1		157, 025, 776			
共通仮設費			式	1		16, 158, 230			
共通仮設費			式	1		1, 750, 230			
技術管理費			式	1		662, 230			
システム初期費 (ICT)			式	1		598, 000			内-2号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,088,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,408,000				
純工事費		式	1		173,184,006				
現場管理費		式	1		49,176,000				
工事原価		式	1		240,794,178				
一般管理費等		式	1		38,695,822				
工事価格		式	1		279,490,000				
消費税相当額		式	1		27,949,000				
工事費計		式	1		307,439,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 大津地区		式	1		11,560,172				
道路土工		式	1		266,895				
掘削工(ICT)		式	1		13,756				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 導入型							単-1号	
		m3	40	343.9	13,756				
路体盛土工		式	1		47,538				
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号	
		m3	9	5,282	47,538				
残土処理工		式	1		205,601				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	9	2,282	20,538				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
		m3	30	2,822	84,660				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	0.1	4,037	403				
残土等処分								単-6号	
		m3	50	2,000	100,000				
舗装工		式	1		1,268,826				

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 県道舗装(A)			式	1		76,160			
下層路盤(車道・路盤部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	8	3,787	30,296			単-7号
上層路盤(車道・路盤部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	8	2,454	19,632			単-8号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	3,279	26,232			単-9号
アスファルト舗装工 ランプ舗装(A)			式	1		840,586			
下層路盤(車道・路盤部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	56	2,733	153,048			単-10号
上層路盤(車道・路盤部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	56	2,928	163,968			単-11号
上層路盤(車道・路肩部)		再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	2	4,500	9,000			単-12号
上層路盤(車道・路肩部)		再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	54	3,502	189,108			単-13号
基層(車道・路肩部)		改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,348	6,696			単-14号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	54	2,546	137,484			単-15号
表層(車道・路肩部)		改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,701	7,402			単-16号
表層(車道・路肩部)		改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	60	2,898	173,880			単-17号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)			式	1		203,841			
下層路盤(歩道部) 路盤		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	65	1,022	66,430			単-18号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	2,713	5,426			単-19号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	63	2,095	131,985			単-20号
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)			式	1		148,239			
下層路盤(歩道部) 路盤		再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	21	1,022	21,462			単-21号
表層(歩道部)		再生密粒度As(13) ベンガラ色 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	21	6,037	126,777			単-22号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,464,456				
作業土工		式	1		36,136				
床掘り	土砂	m3	6	240.1	1,440			単-23号	
床掘り	土砂	m3	4	267	1,068			単-24号	
埋戻し	土砂	m3	6	1,770	10,620			単-25号	
埋戻し	土砂	m3	4	2,797	11,188			単-26号	
基面整正		m2	30	394	11,820			単-27号	
側溝工		式	1		1,278,800				
プレキャストU型側溝 1号側溝	B300 H300	m	24	16,270	390,480			単-28号	
2号側溝	B300 H300	m	21	17,320	363,720			単-29号	
1号側溝蓋	縁石一体型 グレチングタイプ 標準部	枚	7	44,550	311,850			単-30号	
2号側溝蓋	縁石一体型 グレチングタイプ 横断歩道乗入部	枚	5	42,550	212,750			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1		45,620			
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		コンクリート台付管 1種	m	2	22,810	45,620			単-32号
集水桝・マンホール工			式	1		103,900			
プレキャスト集水桝 1号側溝桝		300×300/800 (B300×H 300～800)	箇所	1	103,900	103,900			単-33号
縁石工			式	1		441,712			
作業土工			式	1		10,786			
床掘り		土砂	m3	2	1,975	3,950			単-34号
埋戻し		土砂 土砂	m3	2	3,418	6,836			単-35号
縁石工			式	1		430,926			
歩車道境界ブロック BB-1-2(200)		B種(180/205×250×60 0)	m	25	8,976	224,400			単-36号
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		両面R 乗り入れ 180/2 04×120×600	m	5	10,070	50,350			単-37号
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック		C種 両面R 180/240×3 00×600	m	16	9,761	156,176			単-38号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工			式	1		514,250			
小型標識工			式	1		514,250			
1号標識柱		単柱式 径101.6 柱長さ 5m ダークブラウン	基	1	179,100	179,100			単-39号
標識柱 2号標識柱		単柱式 径60.5 柱長さ 3.6m 2基以下 白	基	1	62,910	62,910			単-40号
標識板		注意喚起標識(逆走防止) 1500×1000 カプセルプラスチック	枚	1	176,400	176,400			単-41号
標識板		規制303(車両進入禁止) 600×720 カプセルプラスチック	枚	1	95,840	95,840			単-42号
区画線工			式	1		728,890			
区画線工			式	1		728,890			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	270	406.6	109,782			単-43号
溶融式区画線		溶融式手動 セグアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	1,048	136,240			単-44号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	16	430.4	6,886			単-45号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	45	881.5	39,667			単-46号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	削取り式	m	699	624. 2	436, 315			単-47号	
道路付属施設工		式	1		592, 657				
作業土工		式	1		123, 146				
床掘り	土砂	m3	53	240. 1	12, 725			単-48号	
床掘り	土砂	m3	7	1, 975	13, 825			単-49号	
埋戻し	土砂	m3	47	1, 770	83, 190			単-50号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	3	3, 418	10, 254			単-51号	
基面整正		m2	8	394	3, 152			単-52号	
道路付属物工		式	1		386, 220				
車線分離標 (流用品)	H=650 可変式(穿孔式・ 1本脚) 10本未満	本	5	6, 284	31, 420			単-53号	
1号基礎		基	1	173, 800	173, 800			単-54号	
2号基礎		基	1	181, 000	181, 000			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル配管工			式	1		62,951			
1号地中管路			m	20	1,731	34,620			単-56号
2号地中管路			m	7	2,462	17,234			単-57号
3号地中管路			m	2	1,510	3,020			単-58号
直線接続材		FEP50用	個	1	1,690	1,690			単-59号
直線接続材		FEP65用	個	1	1,850	1,850			単-60号
直線接続材		FEP80用	個	2	1,940	3,880			単-61号
ベルマウス		FEP80用	個	1	657	657			単-62号
照明工			式	1		20,340			
支柱・基礎移設			基	1	20,340	20,340			単-63号
構造物撤去工			式	1		1,342,486			
作業土工			式	1		21,040			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	2	1, 975	3, 950			単-64号	
埋戻し	土砂 土砂								
		m3	5	3, 418	17, 090			単-65号	
構造物取壊し工		式	1		324, 825				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	9, 985	49, 925			単-66号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工								
		m3	6	17, 530	105, 180			単-67号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	665. 5	86, 515			単-68号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	150	554. 7	83, 205			単-69号	
道路付属施設撤去工									
		式	1		907, 920				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	6	2, 405	14, 430			単-70号	
照明灯撤去									
		基	3	75, 550	226, 650			単-71号	
歩行者信号用支柱撤去		基	1	50, 420	50, 420			単-72号	
車両信号用支柱撤去									
		基	1	50, 420	50, 420			単-73号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩行者用灯器撤去		基	4	141,500	566,000			単-74号	
運搬処理工		式	1		88,701				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)							単-75号	
		m3	5	2,085	10,425				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)							単-76号	
		m3	6	2,567	15,402				
殻運搬	アスファルト殻							単-77号	
		m3	12	2,457	29,484				
殻処分	コンクリート殻(無筋)							単-78号	
		m3	5	822.5	4,112				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)							単-79号	
		m3	6	1,000	6,000				
殻処分	アスファルト殻							単-80号	
		m3	12	1,628	19,536				
現場発生品運搬	車線分離標、照明柱							単-81号	
		t	0.41	9,127	3,742				
仮設工		式	1		4,940,000				
交通管理工		式	1		4,940,000				
交通誘導警備員		人日	100	18,200	1,820,000			単-82号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度出雲バイパス大津地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	200	15,600	3,120,000			単-83号	
直接工事費		式	1		11,560,172				
共通仮設費		式	1		1,969,000				
共通仮設費		式	1		305,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		305,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,664,000				
純工事費		式	1		13,529,172				
現場管理費		式	1		4,905,000				
工事原価		式	1		18,434,172				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー	Td=358. 9kN L=17. 0m 頭部処理材、スベーク含む	本	6	110, 000	660, 000			
アンカー	Td=358. 9kN L=18. 5m 頭部処理材、スベーク含む	本	15	114, 000	1, 710, 000			
アンカー	Td=358. 9kN L=19. 5m 頭部処理材、スベーク含む	本	5	117, 000	585, 000			
アンカー	Td=358. 9kN L=20. 0m 頭部処理材、スベーク含む	本	10	118, 000	1, 180, 000			
アンカー	Td=358. 9kN L=21. 0m 頭部処理材、スベーク含む	本	15	121, 000	1, 815, 000			
合 計					5, 950, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 64号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00019 単一 65号
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		232. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満					CB210020	
			m 3	1	232. 1	232. 1		
計						232. 1		
単価						232. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		409. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満					CB210120	
			m 3	1	409. 8	409. 8		
計						409. 8		
単価						409. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		827. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土					CB220070	
			m 2	1	827. 5	827. 5		
計						827. 5		
単価						827. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下					CB210110	
			m 3	1	2, 822	2, 822		
計						2, 822		
単価						2, 822	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39. 0km以下	m 3	1	3, 783	3, 783	CB210110	
計						3, 783		
単価						3, 783	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 500	1, 500	CB210560	
計						1, 500		
単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	5, 000	5, 000	WB810830 単一 34号	
計						5, 000		
単価						5, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	植生基材吹付	3cm 平場	単位	m2	数量		単価	3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生基材吹付(t=3cm 平場)			m 2	1	3, 200	3, 200	WYB00011 単一 35号	
計						3, 200		
単価						3, 200	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鋼製受圧板		単位	枚	数量	1	単価	413, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製受圧板設置(1980×1980×300)			枚	1	25, 010	25, 010	WYB00001 単一 36号	
鋼製受圧板		1980×1980×300	枚	1	388, 000	388, 000		
計						413, 010		
単価						413, 100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	削孔(アンカー)	削孔長 495m 杭径 115mm	単位	m	数量	1	単価	20, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(ｸﾛｰﾗ型) 115mm 軟岩	m	1	20, 960	20, 960	CB223910	
計						20, 960		
単価						20, 960	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	削孔 (アンカー)	削孔長 476m 杭径 115mm	単位	m	数量	1	単価	12, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し (クローラ型) 115mm 粘性土・砂質土	m	1	12, 110	12, 110	CB223910	
計						12, 110		
単価						12, 110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		単位	本	数量	1	単価	15, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 (工場組立) f<400kN 有り	本	1	15, 130	15, 130	CB223920	
計						15, 130		
単価						15, 130	円／本	

1 次单価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一14号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=5. 0m	単位	本	数量	129	単価 92, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔 (SD345 D19 二重管 削孔径90mm 削孔長L=4. 835m			本	129	61, 500	7, 933, 500	WYB00002 単一 37号
粘性土)							
鉄筋挿入 (SD345 D19 L=5. 0m)			本	129	10, 080	1, 300, 320	WYB00004 単一 38号
注入打設工			m 3	5. 5	245, 600	1, 350, 800	WYB00005 単一 39号
頭部締付工			本	129	3, 998	515, 742	WYB00006 単一 40号
削孔機据付・撤去工			回	2	148, 200	296, 400	WYB00007 単一 41号
削孔機移設工			回	10	47, 440	474, 400	WYB00008 単一 42号
計						11, 871, 162	
単価						92, 030	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	受圧板	900×900×65	単位	枚	数量	1	単価	36, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置 (900×900×65)			枚	1	4, 660	4, 660	WYB00013	
受圧板		900×900×65	枚	1	31, 500	31, 500	単一 43号	
計						36, 160		
単価						36, 160	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	1号連続繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	622. 2	単価	16, 680	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
1号連続繊維補強土造成工			m 3	124. 4	60, 460	7, 521, 224	WYB00064		
保水材 (120×100×65) 含む							単一 44号		
プレート付アンカー工 (挿入工) (SD345 D19 L=1200) (土砂部)			本	188	4, 610	866, 680	WYB00059		
プレート付アンカー工 (注入打設工)			m3	0. 6	383, 500	230, 100	WYB00003		
裏面排水工 (W=300)			m	622. 2	1, 895	1, 179, 069	WYB00061		
アンカーピン (φ 9. 0×200) 含む							単一 47号		
流末処理工 (地下排水工)			m	87. 7	1, 344	117, 868. 8	WYB00062		
排水管 (VP50 有孔、無孔) 含む							単一 48号		
プレート仮設工 (設置・撤去)			回	1	462, 200	462, 200	WYB00063		
計						10, 377, 141. 8			
単価						16, 680	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一17号	2号連続繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	678. 9	単価 18, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号連続繊維補強土造成工			m 2	678. 9	12, 570	8, 533, 773	WYB00091 単一 50号
保水材(T100 W75 L200)含む							
アンカーバー工(エクスパートアンカー SD345 D19 L=800)			本	302	5, 910	1, 784, 820	WYB00096 単一 51号
裏面排水工(W=120)			m	678. 9	1, 971	1, 338, 111. 9	WYB00098 単一 52号
アンカーピン(φ9. 0×200)含む							
基底部排水工(W=170)			m	72. 4	2, 206	159, 714. 4	WYB00099 単一 53号
導水パイプ(VP100 L300 無孔)含む							
プレート仮設工(設置・撤去)			回	1	462, 200	462, 200	WYB00100 単一 49号
計						12, 278, 619. 3	
単価						18, 090	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	調整コンクリート	18-8-40(高炉) t=13cm	単位	m3	数量	1	単価	41, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41, 020	41, 020	CB240010	
計						41, 020		
単価						41, 020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267	267	CB210030	
計						267		
単価						267	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 797	2, 797	CB210410	
計						2, 797		
単価						2, 797	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	394	394	CB210080	
計						394		
単価						394	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	B300-H300	単位	m	数量		1	単価 12, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	12, 180	12, 180	WB821410 単一 54号	
計						12, 180		
単価						12, 180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ボーリング	地表 粘性土・砂質土 径90mm	単位	m	数量		1	単価 11, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	1	11, 680	11, 680	CB340110	
計						11, 680		
単価						11, 680	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工無 有孔管 VP40	単位	m	数量	1	単価	768. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	768. 9	768. 9	CB340120	
計						768. 9		
単価						768. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工無 各種 無孔管 VP40	単位	m	数量	1	単価	580. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	1	580. 9	580. 9	CB340120	
計						580. 9		
単価						580. 9	円／m	

1 次单価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一27号	1号流末処理		単位	箇所	数量	11	単価 48, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号流末処理設置			箇所	11	26, 090	286, 990	WYB00021
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5	m	79. 6	1, 050	83, 580	単一 55号
継手		チース VP75用 TS継手	個	11	1, 460	16, 060	
継手		キャップ VP75用	個	11	666	7, 326	
継手		エルボ 45° VP75用	個	11	210	2, 310	
継手		エルボ 90° VP75用	個	22	242	5, 324	
固定バンド		VP75用 SUS	個	11	1, 860	20, 460	
アンカーピス		φ 5-L25 SUS	本	22	3, 200	70, 400	
ズレ止め鉄筋		SD345 D13 L=780 溶融亜鉛メッキ (HDZT77)	本	22	1, 690	37, 180	
計						529, 630	
単価						48, 150	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－28号	2号流末処理		単位	箇所	数量	3	単価 37, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号流末処理設置			箇所	3	17, 390	52, 170	WYB00014
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5	m	16. 4	1, 050	17, 220	単－ 56号
継手		チース VP75用 TS継手	個	3	1, 460	4, 380	
継手		キャップ VP75用	個	3	666	1, 998	
継手		エルボ 45° VP75用	個	3	210	630	
継手		エルボ 90° VP75用	個	6	242	1, 452	
固定バンド		VP75用 SUS	個	3	1, 860	5, 580	
アンカーピス		φ 5-L25 SUS	本	6	3, 200	19, 200	
ズレ止め鉄筋		SD345 D13 L=780 溶融亜鉛メッキ (HDZT77)	本	6	1, 690	10, 140	
計						112, 770	
単価						37, 590	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－29号	3号流末処理		単位	箇所	数量	1	単価 28, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3号流末処理設置			箇所	1	13, 040	13, 040	WYB00016 単－ 57号
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5	m	4. 25	1, 050	4, 462. 5	
継手		チース VP75用 TS継手	個	1	1, 460	1, 460	
継手		キャップ VP75用	個	1	666	666	
継手		エルボ 45° VP75用	個	1	210	210	
固定バンド		VP75用 SUS	個	1	1, 860	1, 860	
アンカーピース		φ 5-L25 SUS	本	2	3, 200	6, 400	
計						28, 098. 5	
単価						28, 100	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一30号	張りコンクリート 1号張コンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価 2, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	6. 92	3, 219	22, 275. 48	WB240730 単一 58号
養生工		防草コンクリート	m 2	6. 92	86. 06	595. 53	WB240740 単一 59号
型枠工		防草コンクリート	m 2	0. 7	4, 995	3, 496. 5	WB240720 単一 60号
計						26, 367. 51	
単価						2, 637	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	張りコンクリート 防草コンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		単価	
						10		3, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3, 487	34, 870	WB240730 単－ 61号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	86. 06	860. 6	WB240740 単－ 59号	
計						35, 730. 6		
単価						3, 574	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単－ 62号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 63号
計						15, 600	
単価						15, 600	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 3 c m	m 2	1	5, 000	5, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 000		
	単価					5, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	植生基材吹付(t=3cm 平場)		単位	m 2	数量		単価	3, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生基材吹付	t=3cm 平場	m 2	1	3, 200	3, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 200		
	単価					3, 200	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鋼製受圧板設置(1980×1980×300)		単位	枚	数量	10	単価	25, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 429	25, 900	37, 011		
ブロック工			人	2. 857	26, 100	74, 567		
普通作業員			人	2. 857	19, 700	56, 282		
運転手（特殊）			人	1. 429	23, 700	33, 867		
軽油			L	22. 5	152	3, 420		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1. 429	17, 400	24, 864		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		20, 089		
計						250, 100		
単価						25, 010	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	削孔(SD345 D19 二重管 削孔径90mm 削孔長L=4. 835m		単位	本	数量	100	単価	61, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	15. 7	25, 900	406, 630		
特殊作業員			人	15. 7	24, 100	378, 370		
普通作業員			人	31. 4	19, 700	618, 580		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	1. 451	91, 400	132, 621		
クリーニングアダプタ		φ 9 0 mm用	個	0. 967	152, 000	146, 984		
エクステンションロッド		φ 9 0 mm用	個	1. 451	51, 500	74, 726		
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	3. 385	74, 400	251, 844		
インナーロッド		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	4. 352	58, 200	253, 286		
リングビット		φ 9 0 mm用	個	6. 286	76, 300	479, 621		
インナービット		φ 9 0 mm用	個	4. 35	42, 900	186, 615		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 48	171, 000	82, 080		

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.08
步掛使用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－38号	鉄筋挿入 (SD345 D19 L=5. 0m)		単位	本	数量	100	単価 10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 333	25, 900	86, 324	
特殊作業員			人	3. 333	24, 100	80, 325	
普通作業員			人	6. 667	19, 700	131, 339	
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 L=5. 0m メッキ	本	100	6, 100	610, 000	
スベークーサー		D19, D22, D25用 メッキ	個	200	500	100, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		12	
計						1, 008, 000	
単価						10, 080	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	注入打設工		単位	m 3	数量	1	単価	245, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 961	25, 900	50, 789		
特殊作業員			人	1. 961	24, 100	47, 260		
普通作業員			人	3. 922	19, 700	77, 263		
グラウト材		σ ck=24N/mm2	m 3	1. 4	31, 488	44, 083		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		26, 205		
計						245, 600		
単価						245, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単一40号		頭部締付工		単位	本	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.08	25,900	53,872		
特殊作業員				人	2.08	24,100	50,128		
普通作業員				人	4.17	19,700	82,149		
球面ワッシャー		D19, D22, D25用 メッキ		個	100	450	45,000		
球面ナット		D19用 メッキ		個	100	560	56,000		
角座金		150×150×9 メッキ		枚	100	1,080	108,000		
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				式	1		4,651		
計							399,800		
単価							3,998	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一41号	削孔機据付・撤去工		単位	回	数量	1	単価 148, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900	
特殊作業員			人	1	24, 100	24, 100	
普通作業員			人	2	19, 700	39, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1	54, 400	54, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 400	
計						148, 200	
単価						148, 200	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	削孔機移設工		単位	回	数量	10	単価	47, 440
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	3. 2	25, 900	82, 880		
特殊作業員			人	3. 2	24, 100	77, 120		
普通作業員			人	6. 4	19, 700	126, 080		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	3. 2	54, 400	174, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 240		
計						474, 400		
単価						47, 440	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	受圧板設置 (900×900×65)		単位	枚	数量	10	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	25, 900	6, 475		
ブロック工			人	0. 5	26, 100	13, 050		
普通作業員			人	0. 5	19, 700	9, 850		
運転手（特殊）			人	0. 25	23, 700	5, 925		
軽油			L	22. 5	152	3, 420		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 25	17, 400	4, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 530		
計						46, 600		
単価						4, 660	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	1号連続繊維補強土造成工	単位	m 3	数量	1 単価 60, 460
名称		単位	数量	単価	金額 摘要
土木一般世話役		人	0. 125	25, 900	3, 237
法面工		人	0. 375	26, 900	10, 087
特殊作業員		人	0. 125	24, 100	3, 012
普通作業員		人	0. 125	19, 700	2, 462
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 56	6, 200 9, 672
連続繊維補強材		ジオファイバー	k g	4. 125	2, 030 8, 373
保水材		LAグリーン	個	10 200	2, 000
エシクタ損料		4本ノズル	日	0. 125	5, 700 712
エシクタノズル		C型ノズル(ジオファイバー専用)	本	0. 018	28, 000 504
スレッター損料		可搬式 20～28ホビーン	日	0. 125	20, 250 2, 531
モルタル吹付機運転		湿式 モータ駆動 0. 8～1. 2m3/h 所要空気量10～19m3/min	日	0. 125	20, 160 2, 520
					WYB00065 単一 67号

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	1号連続繊維補強土造成工	単位	m 3	数量	1 60, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 排ガス2次 18～19m3/min	日	0. 125	41, 850	5, 231 WYB00066 単一 68号
ホイールローダ（トラクタショベル）運転	普通型 排ガス3次 0. 3～0. 35m3	日	0. 125	32, 070	4, 008 WYB00067 単一 69号
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）排ガス2次 37/45kVA	日	0. 13	10, 880	1, 414 WYB00068 単一 70号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4, 697
計					60, 460
単価					60, 460 円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	プレート付アンカー工(挿入工) (SD345 D19 L=1200) (土砂部)		単位	本	数量	100	単価	4, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 667	25, 900	17, 275		
法面工			人	2. 667	26, 900	71, 742		
普通作業員			人	1. 333	19, 700	26, 260		
プレート付きアンカー		SD345 D19 L=1200	本	100	3, 400	340, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 723		
計						461, 000		
単価						4, 610	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一46号	プレート付アンカー工(注入打設工)		単位	m3	数量	1	単価	383,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5	25,900	64,750				
特殊作業員			人	2.5	24,100	60,250				
普通作業員			人	5	19,700	98,500				
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入	t	3.69	27,600	101,844				
混和剤		高性能AE減水剤	L	36.9	670	24,723				
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		33,433				
計						383,500				
単価						383,500	円／m3			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	裏面排水工 (W=300)		単位	m	数量	100	単価	1, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 833	25, 900	21, 574		
法面工			人	1. 667	26, 900	44, 842		
普通作業員			人	0. 833	19, 700	16, 410		
裏面排水材		W=300	m	105	930	97, 650		
アンカーピン		径9 L = 2 0 0 mm	本	100	49	4, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 124		
計						189, 500		
単価						1, 895	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	流末処理工(地下排水工)		単位	m	数量	100	単価	1, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 435	25, 900	11, 266		
普通作業員			人	1. 304	19, 700	25, 688		
排水管		VP50 有孔	m	101	658	66, 458		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50	m	7. 575	538	4, 075		
継手		チース VP50用 TS継手	個	25	523	13, 075		
吸出し防止材		t=10mm	m ²	20. 41	590	12, 041		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 797		
計						134, 400		
単価						1, 344	円／m	

参考資料（１）

単一49号		単位		回		数量		単価		金額		摘要	
プラント仮設工(設置・撤去)		単位		回		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.5		25,900		64,750			
法面工				人		5		26,900		134,500			
特殊作業員				人		2.5		24,100		60,250			
普通作業員				人		5		19,700		98,500			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力12～13t吊		日		1.5		45,600		68,400			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式		1				35,800			
計										462,200			
単価										462,200		円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一50号	2号連続繊維補強土造成工		単位	m ²	数量	100	単価 12, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	25, 900	64, 750	
法面工			人	5	26, 900	134, 500	
運転手（一般）			人	2. 5	20, 000	50, 000	
特殊作業員			人	2. 5	24, 100	60, 250	
普通作業員			人	5	19, 700	98, 500	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	33. 6	6, 200	208, 320	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0. 42	25, 600	10, 752	
連続繊維補強材		長繊維ジヨープ	kg	85. 4	3, 300	281, 820	
モルタル吹付機運転		湿式 モータ駆動 0. 8～1. 2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	時間	17. 75	2, 830	50, 232	WYB00092 単一 71号
空気圧縮機運転		可搬式 スクリュー型(低騒音型) 排ガス2次 18～19m ³ /min	日	2. 5	34, 710	86, 775	WYB00093 単一 72号
発動発電機運転(ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型))		排ガス2次 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	日	2. 5	10, 760	26, 900	WYB00094 単一 73号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	2号連続繊維補強土造成工		単位	m 2	数量	100	単価	12, 570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
ホイールローダ（トラクタショベル）運転		普通（超低騒音型） 排ガス3次0. 34～0. 35m3（トラクタショベル）					WYB00095	
			日	2. 5	12, 840	32, 100	単一 74号	
高精度給糸装置損料		デジタル重量計算方式						
			日	2. 5	36, 700	91, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		60, 351		
計						1, 257, 000		
単価						12, 570	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一51号	アンカーバー工 (エキスパントアンカー SD345 D19 L=800)		単位	本	数量	100	単価 5,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 111	25,900	28,774	
法面工			人	4. 444	26,900	119,543	
普通作業員			人	2. 222	19,700	43,773	
アンカーバー		エキスパントアンカー SD345 D19 L=800	本	100	3,500	350,000	
保水材		200×100×75	個	100	280	28,000	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0. 251	25,600	6,425	
混和剤		高性能AE減水剤	L	2. 51	670	1,681	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 10kVA	日	1. 111	4,536	5,039	WYB00097
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ38～40mm	日	4. 444	416	1,848	単一 75号
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		5,917	
計						591,000	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	アンカー工 (エキスパートアンカー SD345 D19 L=800)			単位	本	数量	100	単価	5, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						5, 910	円／本		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
単－52号	裏面排水工 (W=120)		単位	m	数量	100	単価
							1, 971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 833	25, 900	21, 574	
法面工			人	1. 667	26, 900	44, 842	
普通作業員			人	0. 833	19, 700	16, 410	
裏面排水材		径20×3本	m	105	1, 040	109, 200	
アンカーピン		径9 L = 2 0 0 mm	本	53	49	2, 597	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 477	
計						197, 100	
単価						1, 971	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	基底部排水工 (W=170)		単位	m	数量	100	単価	2, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 741	25, 900	19, 191		
法面工			人	0. 741	26, 900	19, 932		
普通作業員			人	0. 741	19, 700	14, 597		
基底部排水材		径30×3本	m	105	1, 460	153, 300		
排水材継手		モトレンT字 Mタイプ 用	個	5	900	4, 500		
アンカーピン		径9 L = 2 0 0 mm	本	105	49	5, 145		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－1 0 0	m	1. 5	1, 550	2, 325		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 610		
計						220, 600		
単価						2, 206	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一54号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 12, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 964	59, 640	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	3, 620	59, 730	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	4, 000	2, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						121, 800	
単価						12, 180	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	1号流末処理設置		単位	箇所	数量	10	単価	26, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	25, 900	64, 750		
法面工			人	5	26, 900	134, 500		
普通作業員			人	2. 5	19, 700	49, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 400		
計						260, 900		
単価						26, 090	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	2号流末処理設置		単位	箇所	数量	10	単価	17, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 667	25, 900	43, 175		
法面工			人	3. 333	26, 900	89, 657		
普通作業員			人	1. 667	19, 700	32, 839		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 229		
計						173, 900		
単価						17, 390	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	3号流末処理設置		単位	箇所	数量	10	単価	13, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	25, 900	32, 375		
法面工			人	2. 5	26, 900	67, 250		
普通作業員			人	1. 25	19, 700	24, 625		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 150		
計						130, 400		
単価						13, 040	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900		
普通作業員			人	3. 2	19, 700	63, 040		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	27, 200	230, 384		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 576		
計						321, 900		
単価						3, 219	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	86. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	25, 900	2, 331		
普通作業員			人	0. 31	19, 700	6, 107		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		168		
計						8, 606		
単価						86. 06	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	25, 900	11, 137		
型わく工			人	0. 86	27, 000	23, 220		
普通作業員			人	0. 52	19, 700	10, 244		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 349		
計						49, 950		
単価						4, 995	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	25, 900	15, 540		
特殊作業員			人	1. 1	24, 100	26, 510		
普通作業員			人	1. 9	19, 700	37, 430		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	27, 200	230, 384		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	40, 140	35, 724	WK240050 単一 76号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 112		
計						348, 700		
単価						3, 487	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一66号	ボーリングマシン運転（ロータリーパーカッション式 スキッド型 55kW級）		単位	日	数量	1	単価 195, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 通称5 5 k W級	日	1	162, 000	162, 000	
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量2 0 0 L／m i n	日	1	7, 140	7, 140	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程2 0 m	日	1	471	471	
工事用水中モータポンプ損料		攪拌装置付 水中サンドポンプ 口径80mm 全揚程15m	日	1	3, 510	3, 510	
発動発電機運転（ディーゼルエンジン 100/125kVA 117kW）			日	1	21, 110	21, 110	WYB00018
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]		1 0 m 3	供用日	1	1, 200	1, 200	単一 77号
諸雑費（まるめ）			式	1		69	
計						195, 500	
単価						195, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一67号	モルタル吹付機運転	湿式 モータ駆動 0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	単位	日	数量	1	単価 20, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		モータ駆動 吐出量0. 8～1. 2 m ³ ／h	供用日	1. 6	12, 600	20, 160	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20, 160	
単価						20, 160	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一68号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 排ガス2次 18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価 41, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	180	152	27, 360	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型(第2次) 18～19m3/min	供用日	1. 7	8, 520	14, 484	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						41, 850	
単価						41, 850	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）運転	普通型 排ガス3次 0. 3～0. 35m3	単位	日	数量		1	単価	32, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	20, 000	20, 000				
軽油			L	14	152	2, 128				
ホイールローダ損料		普通（超低騒音型）排ガス3次 0. 3～0. 35m3（トラクタシヨベル）	供用日	1. 6	6, 210	9, 936				
諸雑費（まるめ）			式	1		6				
計						32, 070				
単価						32, 070	円／日			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一70号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型) 排ガス2次 37/45kVA	単位	日	数量	1	単価 10, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	37	152	5, 624	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第2次) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	供用日	1. 3	4, 040	5, 252	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						10, 880	
単価						10, 880	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一71号	モルタル吹付機運転	湿式 モータ駆動 0.8～1.2m ³ /h 所要空気量10～19m ³ /min	単位	時間	数量	1	単価 2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		モータ駆動 吐出量0.8～1.2m ³ /h	時間	1	2,830	2,830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,830	
単価						2,830	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一72号	空気圧縮機運転	可搬式 スクリュー型(低騒音型) 排ガス2次 18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価 34, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	134. 9	152	20, 504	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]		排出ガス対策型(第2次) 18～19m3/min	日	1	14, 200	14, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						34, 710	
単価						34, 710	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一73号	発動発電機運転(ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型))	排ガス2次 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	単位	日	数量	1	単価 10, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	36. 92	152	5, 611	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第2次) 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日	1	5, 140	5, 140	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	
計						10, 760	
単価						10, 760	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一74号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）運転	普通（超低騒音型）排ガス3次0. 34～0. 35m3（トラクタシヨベル）	単位	日	数量	1	単価 12, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	21. 3	152	3, 237	
ホイールローダ損料		普通（超低騒音型）排ガス3次 0. 3～0. 35m3（トラクタシヨベル）	供用日	1. 545	6, 210	9, 594	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						12, 840	
単価						12, 840	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一75号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 10kVA	単位	日	数量	1	単価 4, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	11. 36	152	1, 726	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA	日	1	2, 810	2, 810	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 536	
単価						4, 536	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一76号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 40, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700	
軽油			L	37	152	5, 624	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 760	10, 816	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						40, 140	
単価						40, 140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	発動発電機運転(ディーゼルエンジン 100/125kVA 117kW)		単位	日	数量		単価	
						1		21, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	100. 8	152	15, 321		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A	日	1. 2	4, 820	5, 784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					21, 110		
	単価					21, 110	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 導入型	単位	m3	数量		単価	
						1		343. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オープンカット (ICTバックホウ掘削 導入型)			m 3	1	343. 9	343. 9	WYB00001 単一 84号	
計						343. 9		
単価						343. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 282	5, 282	CB210510	
計						5, 282		
単価						5, 282	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 282	2, 282	CB210110	
計						2, 282		
単価						2, 282	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 5km以下	m 3	1	2, 822	2, 822	CB210110	
計						2, 822		
単価						2, 822	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 0km以下	m 3	1	4, 037	4, 037	CB210110	
計						4, 037		
単価						4, 037	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 000	2, 000	CB210560	
計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(車道・路盤部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	3,787
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部 RC-40 t=300 2層 3.1m未満)		m 2	1	3,787	3,787	WYB00003 単一 85号	
	計					3,787		
	単価					3,787	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	上層路盤(車道・路盤部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	2,454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部 M-30 t=100 1層 3.1m未満)		m 2	1	2,454	2,454	WYB00005 単一 86号	
	計					2,454		
	単価					2,454	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 279	3, 279	CB410260	
計						3, 279		
単価						3, 279	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路盤部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部 RC-40 t=200 1層 3. 1m未満)			m 2	1	2, 733	2, 733	WYB00006 単一 87号	
計						2, 733		
単価						2, 733	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	上層路盤(車道・路盤部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部 M-40 t=150 1層 3.1m未満)			m 2	1	2, 928	2, 928	WYB00008 単－ 88号	
計						2, 928		
単価						2, 928	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 500	4, 500	CB410040	
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m以上3. 0m以下 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 502	3, 502	CB410040	
計						3, 502		
単価						3, 502	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3, 348	3, 348	CB410240	
計						3, 348		
単価						3, 348	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m 以上3. 0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (2 0) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 546	2, 546	CB410240	
計						2, 546		
単価						2, 546	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価 3, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 (2 0) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3, 701	3, 701	CB410260	
計						3, 701		
単価						3, 701	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,898	2,898	CB410260	
計						2,898		
単価						2,898	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価 1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,022	1,022	CB410031	
計						1,022		
単価						1,022	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 713	2, 713	CB410261	
計						2, 713		
単価						2, 713	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 095	2, 095	CB410261	
計						2, 095		
単価						2, 095	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 022	1, 022	CB410031	
計						1, 022		
単価						1, 022	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) ベンガラ色 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	6, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	6, 037	6, 037	CB410261	
計						6, 037		
単価						6, 037	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 240. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 1	240. 1	CB210030
計						240. 1	
単価						240. 1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267	267	CB210030
計						267	
単価						267	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 770	1, 770	CB210410	
計						1, 770		
単価						1, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 797	2, 797	CB210410	
計						2, 797		
単価						2, 797	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	394	394	CB210080	
計						394		
単価						394	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝 1号側溝	B300 H300	単位	m	数量	1	単価	16, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生グラッサラン 40～0 0. 6m3/10m	m	1	16, 270	16, 270	WB821410 単一 89号	
計						16, 270		
単価						16, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	2号側溝	B300 H300	単位	m	数量	1	単価	17, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	17, 320	17, 320	CB222790	
計						17, 320		
単価						17, 320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	1号側溝蓋	縁石一体型 グレチンクタイプ 標準部	単位	枚	数量	1	単価	44, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト側溝蓋設置(170kg/枚超え)			枚	1	44, 550	44, 550	WYB00010 単一 90号	
計						44, 550		
単価						44, 550	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	2号側溝蓋	縁石一体型 グレッチングタイプ 横断歩道乗入部	単位	枚	数量	1	単価	42, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト側溝蓋設置(170kg/枚超え)			枚	1	42, 550	42, 550	WYB00012 単一 91号	
計						42, 550		
単価						42, 550	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	コンクリート台付管 1種	単位	m	数量	10	単価	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	22, 090	220, 900	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 082	86, 710	7, 110. 22	CB240060	
計						228, 010. 22		
単価						22, 810	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	プレキャスト集水桝 1号側溝桝	300×300/800 (B300×H300～800)	単位	箇所	数量	1	単価	103, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6, 428	6, 428	CB222800		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1	97, 400	97, 400	CB222810		
グレーチング蓋含む									
計						103, 828			
単価						103, 900	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	1, 975	1, 975		
計						1, 975		
単価						1, 975	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410	
			m 3	1	3, 418	3, 418		
計						3, 418		
単価						3, 418	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	歩車道境界ブロック BB-1-2(200)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,976	8,976	CB422510	
計						8,976		
単価						8,976	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	両面R 乗り入れ 180/204×120×600	単位	m	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	10,070	10,070	CB422510	
計						10,070		
単価						10,070	円/m	

1 次単価表

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 両面R 180/240×300×600	単位	m	数量	1	単価	9, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	m	1	9, 761	9, 761	CB422510	
計						9, 761		
単価						9, 761	円／m	

1 次単価表

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2026. 08</div> <div>2026. 08</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－39号	1号標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 5m ターグフレーション	単位	基	数量	1	単価	179, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(単柱式 径101.6 土砂)			基	1	76, 150	76, 150	WYB00004		
道路標識柱		STK φ 101. 6×t4. 2 L=5000 ターグフレーション	本	1	88, 100	88, 100	単－ 92号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 275	38, 700	10, 642. 5	CB240010		
スパイラルダクト		t0. 6 φ500	m	1. 4	2, 980	4, 172			
計						179, 064. 5			
単価						179, 100	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	標識柱 2号標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.6m 2基以下 白	単位	基	数量	1	単価	62, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	62, 910	62, 910	WB812110 単一 93号	
計						62, 910		
単価						62, 910	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	標識板	注意喚起標識(逆走防止) 1500×1000 カブセルブリスム	単位	枚	数量	1	単価	176, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	m 2	1. 5	117, 600	176, 400	WB812140 単一 94号	
計						176, 400		
単価						176, 400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	標識板	規制303（車両進入禁止） 600×720 カブ [®] セルフ [®] リズム	単位	枚	数量	1	単価	95, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 2基以下 無 無	基	1	95, 840	95, 840	WB812150 単一 95号	
計						95, 840		
単価						95, 840	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	406. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	406. 6	406. 6	WB821210 単一 96号	
計						406. 6		
単価						406. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 048	1, 048	WB821210 単一 97号	
計						1, 048		
単価						1, 048	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	430. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430. 4	430. 4	WB821210 単一 98号	
計						430. 4		
単価						430. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 881. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	881. 5	881. 5	WB821210 単一 99号	
計						881. 5		
単価						881. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		1	単価 624. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	624. 2	624. 2	WB821220 単一 100号	
計						624. 2		
単価						624. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		240. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 1	240. 1	CB210030	
計						240. 1		
単価						240. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 975	1, 975	CB210030	
計						1, 975		
単価						1, 975	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 770	1, 770	CB210410	
計						1, 770		
単価						1, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 418	3, 418	CB210410	
計						3, 418		
単価						3, 418	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	394	394	CB210080	
計						394		
単価						394	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	車線分離標 (流用品)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	6, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	本	1	6, 284	6, 284	WB812400 単一 101号	
計						6, 284		
単価						6, 284	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	1号基礎		単位	基	数量	1	単価	173, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 571	33, 910	53, 272. 61	CB240010		
スパイラルダクト（亜鉛引き）		直管 ϕ 1 0 0 0 mm×1. 0 t	m	2	10, 600	21, 200			
枠組アンカーボルト		8-M24x1020L □400	組	1	80, 200	80, 200			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1. 131	1, 355	1, 532. 5	CB221110		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	0. 5	506	253	WE110500 単－ 102号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	0. 5	729	364. 5	WE110500 単－ 103号		
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	13, 100	13, 100	WE123800 単－ 104号		
連結式接地棒		ϕ 1 0 ×1 5 0 0 mm	本	1	1, 980	1, 980			
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 ϕ用8×5 0 0	本	1	580	580			
硬質ビニル電線管		VE16	m	1. 1	860	946			
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	3	106	318			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	1号基礎		単位	基	数量	1	単価	173, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						173, 746. 61		
単価						173, 800	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	2号基礎			単位	基	数量	1	単価	181, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	1. 728	33, 910	58, 596. 48	CB240010
スパイラルダクト（亜鉛引き）			直管 φ 1 0 0 0 mm×1. 0 t		m	2. 2	10, 600	23, 320	
枠組アンカーボルト			8-M24x1020L □400		組	1	80, 200	80, 200	
基礎碎石			7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2	1. 131	1, 355	1, 532. 5	CB221110
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設			道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%		m	0. 5	729	364. 5	WE110500
接地設置			D種接地 補正なし		極	1	13, 100	13, 100	単－ 103号
連結式接地棒			φ 1 0 ×1 5 0 0 mm		本	1	1, 980	1, 980	WE123800
接地棒用リード端子			E－B 1 0 1 0 φ用 8×5 0 0		本	1	580	580	単－ 104号
硬質ビニル電線管			VE16		m	1. 1	860	946	
6 0 0 Vビニル絶縁電線			I V 3. 5 mm 2		m	3	106	318	
計								180, 937. 48	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	2号基礎		単位	基	数量	1	単価	181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						181, 000	円／基	

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	1号地中管路	単位	m	数量	10 単価 1, 731
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	729	7, 290 WE110500 単一 103号
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	10	99. 2	992 WE122200 単一 105号
埋設標識シート(W=150 2倍)材料費		m	10	193	1, 930 WYB00011 単一 106号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 726	3, 418	2, 481. 46 CB210410
砂	クッション用	m 3	0. 871	5, 300	4, 616. 3
材料ロス率20%含む					
計					17, 309. 76
単価					1, 731 円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	2号地中管路		単位	m	数量	10	単価	2, 462	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	10	506	5, 060	WE110500 単－ 102号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	m	10	729	7, 290	WE110500 単－ 103号		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	10	99. 2	992	WE122200 単－ 105号		
埋設標識シート(W=150 2倍)材料費			m	10	193	1, 930	WYB00014 単－ 106号		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 956	3, 418	3, 267. 6	CB210410		
砂		クッション用	m 3	1. 147	5, 300	6, 079. 1			
材料ロス率20%含む									
計						24, 618. 7			
単価						2, 462	円／m		

1 次単価表

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	
						2026. 08	
						2026. 08	
						1. 000-00-00-2-0	
単－58号	3号地中管路		単位	m	数量	10	単価
							1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条					WE110500
		0%	m	10	586	5, 860	単－ 107号
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設					WE122200
			m	10	99. 2	992	単－ 105号
埋設標識シート(W=150 2倍)材料費							WYB00016
			m	10	193	1, 930	単－ 106号
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					CB210410
			m 3	0. 646	3, 418	2, 208. 02	
砂		クッション用					
			m 3	0. 775	5, 300	4, 107. 5	
材料ロス率20%含む							
計						15, 097. 52	
単価						1, 510	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	直線接続材	FEP50用	単位	個	数量	1	単価	1, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		直線接続材料（テーピング） 5 0 mm	組	1	1, 690	1, 690		
計						1, 690		
単価						1, 690	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	直線接続材	FEP65用	単位	個	数量	1	単価	1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		直線接続材料（テーピング） 6 5 mm	組	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
単価						1, 850	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	直線接続材	FEP80用	単位	個	数量	1	単価	1, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		直線接続材料（テーピング） 8 0 m m	組	1	1, 940	1, 940		
計						1, 940		
単価						1, 940	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ベルマウス	FEP80用	単位	個	数量	1	単価	657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（F E P用）		ベルマウス 8 0 m m	個	1	657	657		
計						657		
単価						657	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	支柱・基礎移設		単位	基	数量	1	単価	20, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱・基礎移設			基	1	20, 340	20, 340	WYB00013 単－ 108号	
計						20, 340		
単価						20, 340	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 975	1, 975	CB210030	
計						1, 975		
単価						1, 975	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 418	3, 418	CB210410	
計						3, 418		
単価						3, 418	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 985	9, 985	WB824010 単一 109号	
計						9, 985		
単価						9, 985	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17, 530	17, 530	WB824010 単－ 110号	
計						17, 530		
単価						17, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	665. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	665. 5	665. 5	CB430510	
計						665. 5		
単価						665. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		554. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	554. 7	554. 7	CB430310	
計						554. 7		
単価						554. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量		単価	
						1		2, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2, 405	2, 405	WB812410 単一 111号	
計						2, 405		
単価						2, 405	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	照明灯撤去		単位	基	数量	1	単価	75, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱撤去(基礎含む)			基	1	20, 340	20, 340	WYB00015 単一 112号	
照明器具撤去			基	1	55, 210	55, 210	WYB00017 単一 113号	
計						75, 550		
単価						75, 550	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	歩行者信号用支柱撤去		単位	基	数量	1	単価	50, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩行者信号用支柱撤去			基	1	50, 420	50, 420	WYB00020 単一 114号	
計						50, 420		
単価						50, 420	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	車両信号用支柱撤去		単位	基	数量	1	単価	50, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両信号用支柱撤去			基	1	50, 420	50, 420	WYB00022 単一 115号	
計						50, 420		
単価						50, 420	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	歩行者用灯器撤去		単位	基	数量	1	単価	141, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩行者用灯器撤去			基	1	141, 500	141, 500	WYB00024 単一 116号	
計						141, 500		
単価						141, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 085	2, 085	CB227010	
計						2, 085		
単価						2, 085	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 567	2, 567	CB227010	
計						2, 567		
単価						2, 567	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 457	2, 457	CB227010	
計						2, 457		
単価						2, 457	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	822. 5	822. 5	WB020051 単一 117号	
計						822. 5		
単価						822. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－79号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 000	1, 000	WB020051 単－ 118号	
計						1, 000		
単価						1, 000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	12	単価	1, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	10	1, 645	16, 450	WB020051 単－ 119号	
【以上、車道部】								
処分費（m 3）			m 3	2	1, 540	3, 080	WB020051 単－ 120号	
【以上、歩道部】								
計						19, 530		
単価						1, 628	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	現場発生産品運搬	車線分離標、照明柱	単位	t	数量		単価	
						1		9, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下	t	1	723. 1	723. 1	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 403	8, 403	CB010420	
計						9, 126. 1		
単価						9, 127	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単一 121号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単－ 122号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	下層路盤(車道・路肩部 RC-40 t=30 0 2層 3. 1m未満)		単位	m 2	数量	100	単価	3, 787	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1. 2	25, 900	31, 080		
特殊作業員				人	2. 4	24, 100	57, 840		
普通作業員				人	4. 8	19, 700	94, 560		
運転手（特殊）				人	1. 2	23, 700	28, 440		
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕			超低騒音型 排ガス型（第3次） 容量0. 0 9 m 3	供用日	1. 2	5, 630	6, 756		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕			運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 2	4, 420	5, 304		
再生クラッシャーラン			R C － 4 0	m 3	38. 1	3, 350	127, 635		
軽油				L	39	152	5, 928		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				式	1		21, 157		
計							378, 700		
単価							3, 787	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一86号	上層路盤(車道・路肩部 M-30 t=100 1層 3. 1m未満)		単位	m 2	数量	100	単価 2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 8	25, 900	20, 720	
特殊作業員			人	1. 6	24, 100	38, 560	
普通作業員			人	3. 2	19, 700	63, 040	
運転手（特殊）			人	1. 6	23, 700	37, 920	
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 容量0. 0 9 m 3	供用日	0. 8	5, 630	4, 504	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	0. 8	4, 420	3, 536	
粒度調整碎石		M- 3 0	m 3	12. 7	4, 500	57, 150	
軽油			L	26	152	3, 952	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		16, 018	
計						245, 400	
単価						2, 454	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	下層路盤(車道・路肩部 RC-40 t=20 0 1層 3. 1m未満)		単位	m 2	数量	100	単価	2, 733	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0. 8	25, 900	20, 720		
特殊作業員				人	1. 6	24, 100	38, 560		
普通作業員				人	3. 2	19, 700	63, 040		
運転手（特殊）				人	1. 6	23, 700	37, 920		
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕			超低騒音型 排ガス型（第3次） 容量0. 0 9 m 3	供用日	0. 8	5, 630	4, 504		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕			運転質量 3～4 t	日	0. 8	4, 420	3, 536		
再生クラッシャーラン			R C－4 0	m 3	25. 4	3, 350	85, 090		
軽油				L	26	152	3, 952		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				式	1		15, 978		
計							273, 300		
単価							2, 733	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0			
単一88号	上層路盤(車道・路肩部 M-40 t=150 1層 3.1m未満)		単位	m ²	数量	100	単価 2,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.88	25,900	22,792	
特殊作業員			人	1.76	24,100	42,416	
普通作業員			人	3.52	19,700	69,344	
運転手（特殊）			人	1.76	23,700	41,712	
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 容量0.09m ³	供用日	0.88	5,630	4,954	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4t	日	0.88	4,420	3,889	
粒度調整碎石		M-40	m ³	19.05	4,500	85,725	
軽油			L	29	152	4,408	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		17,560	
計						292,800	
単価						2,928	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛使用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－89号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 769	37, 690		
プレキャスト側溝		B300 H300	個	5	24, 500	122, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 72	3, 350	2, 412		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						162, 700		
単価						16, 270	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	プレキャスト側溝蓋設置(170kg/枚 超え)		単位	枚	数量	10	単価	44, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	25, 900	10, 360			
特殊作業員			人	0. 4	24, 100	9, 640			
普通作業員			人	0. 8	19, 700	15, 760			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 4	38, 000	15, 200			
プレキャスト側溝蓋		縁石一体型 標準部 両面 L=2000 H200 <i>グレーチング</i> 含む	枚	10	39, 100	391, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 540			
計						445, 500			
単価						44, 550	円／枚		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一91号	プレキャスト側溝蓋設置(170kg/枚 超え)	単位	枚	数量	10	単価	42, 550
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 4	25, 900	10, 360		
特殊作業員		人	0. 4	24, 100	9, 640		
普通作業員		人	0. 8	19, 700	15, 760		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		日	0. 4	38, 000	15, 200		
プレキャスト側溝蓋		枚	10	37, 100	371, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3, 540		
計					425, 500		
単価					42, 550	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	標識柱設置(単柱式 径101.6 土砂)			単位	基	数量	1	単価	76,150
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.357	25,900	9,246		
特殊作業員				人	0.714	24,100	17,207		
普通作業員				人	1.071	19,700	21,098		
トラック(クレーン装置付)運転(4～4.5t 2.9t吊)				日	0.214	31,200	6,676	WYB00007 単－ 124号	
バックホウ(クローラ型)運転(排ガス2次 山積0.28m3)				日	0.286	41,530	11,877	WYB00018 単－ 125号	
ダンプトラック運転(4t積級)				日	0.143	37,000	5,291	WYB00009 単－ 126号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				式	1		4,755		
計							76,150		
単価							76,150	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	62, 910	62, 910		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62, 910		
	単価					62, 910	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルプロリズム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルプロリズム・カブセルレンズ2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117, 600	117, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					117, 600		
	単価					117, 600	円／m 2	

参考資料（１）

単－95号		標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規制標識(303)		600×720 カプセルブリズム	基	1	90,200	90,200			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5,637.5	5,637			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						95,840			
単価						95,840	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-96号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 406. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	213	213, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000	
軽油			L	47	152	7, 144	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 216	
計						406, 600	
単価						406. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	476	476, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	267	453, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	202	15, 150		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	800	60, 000		
軽油			L	106	152	16, 112		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		26, 838		
計						1, 048, 000		
単価						1, 048	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-98号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 430. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	236	236, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000	
軽油			L	52	152	7, 904	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 256	
計						430, 400	
単価						430. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0
単-99号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 881.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	530	636,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	267	182,628	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	202	6,060	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	800	24,000	
軽油			L	139.2	152	21,158	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,654	
計						881,500	
単価						881.5	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	624. 2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無		m	1, 000	606	606, 000		
軽油				L	71	152	10, 792		
ガソリン		レギュラー		L	49	151	7, 399		
諸雑費（まるめ）				式	1		9		
計							624, 200		
単価							624. 2	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一101号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 6, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	25, 784	25, 784	
車線分離標（ラバーボール）		可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19, 500	-19, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 284	
単価						6, 284	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 5	24, 800	12, 400			
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	382	38, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						50, 600			
単価						506	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量		100	単価	729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 5	24, 800	12, 400			
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	100	605	60, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						72, 900			
単価						729	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	24, 800	6, 200		
普通作業員			人	0. 35	19, 700	6, 895		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		99. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	24, 800	9, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 920		
単価						99. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	埋設標識シート(W=150 2倍)材料費		単位	m	数量		単価	
						50		193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	9, 650	9, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 650		
単価						193	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
単－107号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 5	24, 800	12, 400	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 6 5 mm	m	100	462	46, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						58, 600	
単価						586	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－108号	支柱・基礎移設			単位	基	数量	10	単価	20, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 5	25, 900	64, 750			
普通作業員			人	2	19, 700	39, 400			
電工			人	2. 5	24, 800	62, 000			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 85	38, 000	32, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4, 950			
計						203, 400			
単価						20, 340	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物			昼間 機械施工 制約無					
			m 3	1	9, 985. 3	9, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 985		
単価						9, 985	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物			昼間 機械施工 制約無					
			m 3	1	17, 527. 5	17, 527		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 530		
単価						17, 530	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2, 405	2, 405			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 405			
単価						2, 405	円／本		

参考資料（１）

単一112号		支柱撤去(基礎含む)		単位	基	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
名称		規格		単位	数量	単価	10 金額	20, 340 摘要
土木一般世話役				人	2. 5	25, 900	64, 750	
普通作業員				人	2	19, 700	39, 400	
電工				人	2. 5	24, 800	62, 000	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊		日	0. 85	38, 000	32, 300	
諸雑費 (率+まるめ) 3%				式	1		4, 950	
計							203, 400	
単価							20, 340	円／基

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	照明器具撤去		
		単位	基
		数量	
		1	単価
		金額	55, 210
名称	規格	単位	数量
土木一般世話役		人	0. 5
			25, 900
普通作業員		人	0. 5
			19, 700
電気		人	1
			24, 800
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1
			7, 610
計			55, 210
単価			55, 210
			円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	歩行者信号用支柱撤去		単位	基	数量	1	単価	50, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 25	25, 900	6, 475			
普通作業員			人	0. 25	19, 700	4, 925			
電工			人	0. 25	24, 800	6, 200			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4． 9 t 吊	日	0. 85	38, 000	32, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		520			
計						50, 420			
単価						50, 420	円／基		

参考資料（１）

単一115号		車両信号用支柱撤去		単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.25	25,900	6,475		
普通作業員				人	0.25	19,700	4,925		
電工				人	0.25	24,800	6,200		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊		日	0.85	38,000	32,300		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				式	1		520		
計							50,420		
単価							50,420	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	歩行者用灯器撤去		単位	基	数量	1	単価	141, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25, 900	25, 900			
普通作業員			人	1	19, 700	19, 700			
電工			人	2	24, 800	49, 600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力1 6 t 吊	日	0. 5	49, 600	24, 800			
高所作業車運転(トラック架装 標準デッキ フォーム型 12m)			日	0. 5	37, 450	18, 725	WYB00021		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 775	単－ 127号		
計						141, 500			
単価						141, 500	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	822. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	822. 5	82, 250		
計						82, 250		
単価						822. 5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道部)	m 3	100	1, 645	164, 500		
計						164, 500		
単価						1, 645	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道部)	m 3	100	1, 540	154, 000		
計						154, 000		
単価						1, 540	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一123号	バックホウ運転(後方超小旋回 山積0. 45 m3 排ガス第3次)			単位	日	数量	1	単価	58, 280	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					人	1	23, 700	23, 700		
軽油					L	44	152	6, 688		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕			排出ガス対策型（第3次）バケット容量0. 4 5 m 3							
					供用日	1. 33	15, 500	20, 615		
ICT建設機械経費損料加算額			バックホウ							
					供用日	1. 33	5, 470	7, 275		
諸雑費（まるめ）					式	1		2		
計								58, 280		
単価								58, 280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	トラック(クレーン装置付)運転(4～4.5t 2.9t吊)		単位	日	数量	1	単価	31, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 7	23, 700	16, 590		
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 06	11, 200	11, 872		
軽油			L	18	152	2, 736		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						31, 200		
単価						31, 200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－125号	バックホウ(クローラ型)運転(排ガス2次 山積0.28m3		単位	日	数量	1	単価 41, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 700	23, 700	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3	供用日	1. 57	7, 480	11, 743	
軽油			L	40	152	6, 080	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						41, 530	
単価						41, 530	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	ダンプトラック運転(4t積級)		単位	日	数量	1	単価	37, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	20, 000	20, 000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 18	9, 760	11, 516			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 18	268	316			
軽油			L	34	152	5, 168			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						37, 000			
単価						37, 000	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	高所作業車運転(トラック架装 標準デッキ ブーム型 12m)			単位	日	数量	1	単価	37, 450	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				人	1	23, 700	23, 700			
高所作業車（トラック架装リフト車）			[ブーム型・標準デッキタイプ] 最大地上高12m	日	1	10, 400	10, 400			
軽油				L	22	152	3, 344			
諸雑費（まるめ）				式	1		6			
計							37, 450			
単価							37, 450	円／日		

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0