

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号・54号出雲・頓原維持管内交安施設工事
工事地名	島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年9月	12) 設計年月	令和8年8月
2) 事務所名	松江国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3551010018	14) 単価適用年月	2026年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	155日間 自 令和8年9月25日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	島根県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出雲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年8月3日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号出雲・頓原維持管内交安施設工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 [出雲工区]			式	1		9,936,746			
防護柵工			式	1		3,482,600			
路側防護柵工			式	1		2,437,000			
ガードレール	Gr-B-2B ダークブラウン 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	80	16,130	1,290,400				単-1号
ガードハーフ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	60	19,110	1,146,600				単-2号
防止柵工			式	1		1,045,600			
転落(横断)防止柵		P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ダークブラウン	m	80	13,070	1,045,600			単-3号
標識工			式	1		2,470,800			
小型標識工			式	1		2,113,560			
標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ4.3m 曲柱 ダークブラウン 5基以上	基	6	87,880	527,280				単-4号
標識柱 2号	単柱式 径89.1 柱長さ5m 曲柱 ダークブラウン 5基以上	基	6	87,880	527,280				単-5号
標識板		警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装有	枚	6	50,700	304,200			単-6号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号出雲・ 頓原維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板		案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ 裏面塗装有	枚	6	125,800	754,800			単-7号
大型標識工			式	1		357,240			
標識板 (移設) (夜間)		案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ	枚	6	59,540	357,240			単-8号
道路付属施設工			式	1		2,333,950			
道路付属物工			式	1		2,333,950			
視線誘導標		両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	本	20	14,310	286,200			単-9号
視線誘導標		両面 φ100 防護柵取付 30本以上	本	20	5,220	104,400			単-10号
視線誘導標		片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 30本以上	本	15	16,170	242,550			単-11号
車線分離標		φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	10	21,640	216,400			単-12号
車線分離標		φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	23,440	703,200			単-13号
車線分離標		φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	26,040	781,200			単-14号
構造物撤去工			式	1		466,396			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号 ・ 5 4 号出雲 ・ 頓原維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		358, 100				
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-2B	m	180	1, 620	291, 600			単-15号	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去	P種4段 H=1100 コンクリート 建込	m	100	665	66, 500			単-16号	
運搬処理工		式	1		108, 296				
現場発生品運搬		t	4. 97	21, 790	108, 296			単-17号	
仮設工		式	1		1, 183, 000				
交通管理工		式	1		1, 183, 000				
交通誘導警備員		人日	20	18, 200	364, 000			単-18号	
交通誘導警備員		人日	20	15, 600	312, 000			単-19号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	27, 300	273, 000			単-20号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	10	23, 400	234, 000			単-21号	
直接工事費		式	1		9, 936, 746				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号出雲・ 頓原維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2, 221, 230				
共通仮設費		式	1		336, 230				
技術管理費		式	1		64, 230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		272, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 885, 000				
純工事費		式	1		12, 157, 976				
現場管理費		式	1		6, 568, 000				
工事原価		式	1		27, 313, 669				
一般管理費等		式	1		5, 466, 331				
工事価格		式	1		32, 780, 000				
消費税相当額		式	1		3, 278, 000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号 ・ 5 4 号出雲・ 頓原維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		36, 058, 000			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号出雲・頓原維持管内交安施設工事（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 [頓原工区]			式	1		4,165,693			
防護柵工			式	1		1,258,200			
路側防護柵工			式	1		866,100			
ガードレール	Gr-B-2B ダークブラウン 21 m以上100m未満 曲線部 補正無	m	30	16,130	483,900				単-1号
ガードハーフ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 2 0m以上100m未満 曲線 部補正無	m	20	19,110	382,200				単-2号
防止柵工			式	1		392,100			
転落(横断)防止柵		P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ダークブラウン	m	30	13,070	392,100			単-3号
標識工			式	1		1,058,820			
小型標識工			式	1		1,058,820			
標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ダークブラウ ン 5基以上	基	3	87,880	263,640				単-4号
標識柱 2号	単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ダークブラウン 5基以上	基	3	87,880	263,640				単-5号
標識板		警戒標識 202 720×72 0 カプセルレンズ 裏面塗装 有	枚	3	51,380	154,140			単-6号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号 ・ 5 4 号出雲 ・ 頓原維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板		案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ 裏面塗装有	枚	3	125, 800	377, 400			単-7号
道路付属施設工			式	1		911, 856			
道路付属物工			式	1		911, 856			
視線誘導標		両面 φ100 支柱径 φ60.5 コンクリート建込(穿孔含む) 10本以上30本未満	本	8	15, 750	126, 000			単-8号
視線誘導標		両面 φ100 防護柵取付 10本以上30本未満	本	8	5, 742	45, 936			単-9号
視線誘導標		片面 φ300 支柱径 φ60.5 土中建込 10本以上30本未満	本	8	17, 790	142, 320			単-10号
車線分離標		φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	8	22, 730	181, 840			単-11号
車線分離標		φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	8	24, 620	196, 960			単-12号
車線分離標		φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	8	27, 350	218, 800			単-13号
構造物撤去工			式	1		429, 817			
防護柵撤去工			式	1		358, 100			

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号・54号出雲・頓原維持管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	180	1,620	291,600			単-14号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 H=1100 コンクリート 建込	m	100	665	66,500			単-15号	
運搬処理工		式	1		71,717				
現場発生品運搬		t	4.97	14,430	71,717			単-16号	
仮設工		式	1		507,000				
交通管理工		式	1		507,000				
交通誘導警備員		人日	15	18,200	273,000			単-17号	
交通誘導警備員		人日	15	15,600	234,000			単-18号	
直接工事費		式	1		4,165,693				
共通仮設費		式	1		1,137,000				
共通仮設費		式	1		62,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		62,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号・ 5 4 号出雲・ 頓原維持管内交安施設工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		1, 075, 000				
純工事費		式	1		5, 302, 693				
現場管理費		式	1		3, 285, 000				
工事原価		式	1		8, 587, 693				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00005 単一 42号
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ガードレール	Gr-B-2B ダークブラウン 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	16, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4, 830	4, 830	WB810540 単一 22号	
ガードレール		Gr-B-2B ダークブラウン	m	1	11, 300	11, 300		
計						16, 130		
単価						16, 130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	m	1	5, 908	5, 908	WB810620 単一 23号	
ガードパイプ		Gp-Bp-2B ダークブラウン	m	1	13, 200	13, 200		
計						19, 108		
単価						19, 110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	転落(横断)防止柵	P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ターコアラウン	単位	m	数量	1	単価	13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	13, 070	13, 070	WB810760 単一 24号	
計						13, 070		
単価						13, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ターコアラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	87, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	87, 880	87, 880	WB812110 単一 25号	
計						87, 880		
単価						87, 880	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	標識柱 2号	単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ターグラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	基	1	87,880	87,880	WB812110 単一 25号	
計						87,880		
単価						87,880	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	標識板	警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	50,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	50,700	50,700	WB812150 単一 26号	
計						50,700		
単価						50,700	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	標識板	案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	125, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2未満 カブセルレンズ・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m 2	0. 96	131, 000	125, 760	単一 27号	WB812140
計						125, 760		
単価						125, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	標識板 (移設)(夜間)	案内標識 108の2-B 2000×1500 カブセルレンズ	単位	枚	数量	1	単価	59, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	3	8, 505	25, 515	単一 28号	WB812220
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	3	11, 340	34, 020	単一 29号	WB812140
計						59, 535		
単価						59, 540	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	視線誘導標	両面 φ 100 支柱径 φ 60. 5 コンクリート建込(穿孔含む) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14, 310	14, 310	WB812310 単一 30号	
計						14, 310		
単価						14, 310	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	視線誘導標	両面 φ 100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径 φ 100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5, 220	5, 220	WB812310 単一 31号	
計						5, 220		
単価						5, 220	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	視線誘導標	片面 φ 300 支柱径 φ 60. 5 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60. 5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16, 170	16, 170	WB812310 単一 32号	
計						16, 170		
単価						16, 170	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	車線分離標	φ 80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	21, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 φ 80 へース径 φ 250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	21, 640	21, 640	WB812400 単一 33号	
計						21, 640		
単価						21, 640	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一13号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,440	23,440	WB812400 単一 34号
計						23,440	
単価						23,440	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一14号	車線分離標	φ80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 26,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,040	26,040	WB812400 単一 35号
計						26,040	
単価						26,040	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量		単価	
						1		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無					WB810530	
			m	1	1, 620	1, 620	単－ 36号	
計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去	P種4段 H=1100 コンクリート建込	単位	m	数量		単価	
						1		665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無					WB810770	
			m	1	665	665	単－ 37号	
計						665		
単価						665	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一17号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価 21, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下	t	1	13, 380	13, 380	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 403	8, 403	CB010420
計						21, 783	
単価						21, 790	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価 18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単一 38号
計						18, 200	
単価						18, 200	円／人日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 39号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	27, 300	27, 300	WB010211 単一 40号	
計						27, 300		
単価						27, 300	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B			人 日	1	23, 400	23, 400	WB010212 単一 41号	
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月		2026. 08						
歩掛使用年月		2026. 08						
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0						
単-22号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B 塗装	m	1	14, 640	14, 640		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-9, 810	-9, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 830		
単価						4, 830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-23号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 5, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	17, 508	17, 508	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-11, 600	-11, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 908	
単価						5, 908	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13, 070
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 566	156, 600		
転落防止柵		縦格子 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11, 500	1, 150, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 307, 000		
単価						13, 070	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
単一25号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	1	82,720	82,720	
道路標識設置工 加算額		曲げ支柱 φ89. 1	本	1	5,160	5,160	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						87,880	
単価						87,880	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	50,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識(取付金具含む)		720×720 カプセルレンズ 裏面塗装	基	1	46,190	46,190			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4,510	4,510			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						50,700			
単価						50,700	円／基		

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一27号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価 131, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117, 600	117, 600	
道路標識設置工 加算額		標識板の裏面塗装	m 2	1	13, 400	13, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						131, 000	
単価						131, 000	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一28号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2. 0 m 2 以上	m 2	1	8,505	8,505		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,505		
	単価					8,505	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一29号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	11,340	11,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11,340		
	単価					11,340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一30号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	14,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	14,310	14,310		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					14,310		
	単価					14,310	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一31号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	5,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,220	5,220		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,220		
	単価					5,220	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一32号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,170	16,170		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一33号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	単価 21,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	21,640	21,640		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						21,640		
単価						21,640	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,440	23,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,440		
単価						23,440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,040	26,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,040		
単価						26,040	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単-36号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,620	1,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,620		
	単価					1,620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単-37号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	665	66,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					66,500		
	単価					665	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一40号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 300	27, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 300		
単価						27, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ガードレール	Gr-B-2B ダークブラウン 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	16, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4, 830	4, 830	WB810540 単一 19号	
ガードレール		Gr-B-2B ダークブラウン	m	1	11, 300	11, 300		
計						16, 130		
単価						16, 130	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B ダークブラウン 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	m	1	5, 908	5, 908	WB810620 単一 20号	
ガードパイプ		Gp-Bp-2B ダークブラウン	m	1	13, 200	13, 200		
計						19, 108		
単価						19, 110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	転落(横断)防止柵	P種 縦格子型 H=1100 コンクリート建込 ターコアラウン	単位	m	数量	1	単価	13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	13, 070	13, 070	WB810760 単一 21号	
計						13, 070		
単価						13, 070	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 曲柱 ターコアラウン 5基以上	単位	基	数量	1	単価	87, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	87, 880	87, 880	WB812110 単一 22号	
計						87, 880		
単価						87, 880	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一5号	標識柱 2号	単柱式 径89.1 柱長さ 5m 曲柱 ターコアラカン 5基以上	単位	基	数量	1	単価 87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	87,880	87,880	WB812110 単一 22号
計						87,880	
単価						87,880	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一6号	標識板	警戒標識 202 720×720 カプセルレンズ 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価 51,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 3～4基 無 無	基	1	51,380	51,380	WB812150 単一 23号
計						51,380	
単価						51,380	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	標識板	案内標識 108の2-B 600×1600 カブセルレンズ 裏面塗装有	単位	枚	数量	1	単価	125, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2未満 カブセルレンズ・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	m 2	0. 96	131, 000	125, 760	WB812140 単一 24号	
計						125, 760		
単価						125, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	視線誘導標	両面 φ100 支柱径 φ60. 5 コンクリート建込(穿孔含む) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	15, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ60. 5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	15, 750	15, 750	WB812310 単一 25号	
計						15, 750		
単価						15, 750	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	視線誘導標	両面 φ 100 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径 φ 100以下 ハンコ式 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	5, 742	5, 742	WB812310	単一 26号
計						5, 742		
単価						5, 742	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	視線誘導標	片面 φ 300 支柱径 φ 60. 5 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	17, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60. 5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	17, 790	17, 790	WB812310	単一 27号
計						17, 790		
単価						17, 790	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	車線分離標	φ80×H400 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	22, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	22, 730	22, 730	WB812400 単一 28号	
計						22, 730		
単価						22, 730	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	車線分離標	φ80×H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24, 620	24, 620	WB812400 単一 29号	
計						24, 620		
単価						24, 620	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	車線分離標	φ 80×H800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	27, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーホール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ 80 ベース径φ 250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27, 350	27, 350	WB812400 単一 30号	
計						27, 350		
単価						27, 350	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1, 620	1, 620	WB810530 単一 31号	
計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一15号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P種4段 H=1100 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	665	665	WB810770 単一 32号
計						665	
単価						665	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一16号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価 14, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	1	6, 026	6, 026	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 403	8, 403	CB010420
計						14, 429	
単価						14, 430	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 200	18, 200	WB010211 単一 33号	
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600	WB010212 単一 34号	
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－19号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 4,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－B－2 B 塗装	m	1	14,640	14,640	
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r－B－2 B 塗装	m	1	-9,810	-9,810	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,830	
単価						4,830	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0
単-20号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 5,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	17,508	17,508	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-11,600	-11,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,908	
単価						5,908	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一21号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 566	156, 600	
転落防止柵		縦格子 コンクリート建込 H=1100 ダークブラウン	m	100	11, 500	1, 150, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		400	
計						1, 307, 000	
単価						13, 070	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0
単一22号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 有 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 87,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ89.1	基	1	82,720	82,720	
道路標識設置工 加算額		曲げ支柱 φ89.1	本	1	5,160	5,160	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						87,880	
単価						87,880	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	51,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識(取付金具含む)		720×720 カプセルレンズ 裏面塗装	基	1	46,190	46,190		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5,186.5	5,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						51,380		
単価						51,380	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一24号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価 131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600	
道路標識設置工 加算額		標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						131,000	
単価						131,000	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一25号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	15,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	15,741	15,741		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					15,750		
	単価					15,750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一26号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	5,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,742	5,742		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,742		
	単価					5,742	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一27号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	17,787	17,787		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						17,790		
単価						17,790	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一28号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	1	22,722	22,722		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						22,730		
単価						22,730	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一29号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価 24,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,612	24,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,620		
単価						24,620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一30号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価 27,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,342	27,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27,350		
単価						27,350	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単－31号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,620	1,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,620		
単価						1,620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単－32号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	665	66,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66,500		
単価						665	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 200		
単価						18, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	