

# 単 価 合 意 書

令和7年3月11日に契約した令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月15日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県出雲市神西沖町2334番地3

氏名 山陰建設工業株式会社

代表取締役 磯田 真左一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		53,194,849	
道路土工		式	1		132,195	
残土処理工		式	1		132,195	
舗装工		式	1		47,123,562	
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		15,587,210	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm	m	410	1,581	648,210	
舗装版破砕(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm<t≤30cm	m <sup>2</sup>	1,000	1,312	1,312,000	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	250	2,235	558,750	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	250	6,237	1,559,250	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚100mm	m <sup>2</sup>	1,000	4,146	4,146,000	
基層 (夜間)	再生粗粒度Asホ <sup>レ</sup> リマ <sup>ー</sup> 改質II型(20) DS5000 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1,000	2,406	2,406,000	
中間層 (夜間)	再生粗粒度Asホ <sup>レ</sup> リマ <sup>ー</sup> 改質II型(20) DS5000 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1,000	2,406	2,406,000	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ホ <sup>レ</sup> ラスAs(13) DS5000 舗装厚50mm 2.4m以上	m <sup>2</sup>	1,000	2,551	2,551,000	
舗装打換え工 舗装打換え(B)		式	1		4,826,952	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断 (夜間)	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm<t≤30cm	m	18	3,423	61,614	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm<t≤30cm	m <sup>2</sup>	263	1,526	401,338	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	74	7,781	575,794	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	74	1,421	105,154	
下層路盤 (夜間)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	263	1,583	416,329	
上層路盤 (夜間)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	263	1,243	326,909	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	263	3,817	1,003,871	
基層 (夜間)	再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	263	2,405	632,515	
中間層 (夜間)	再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	263	2,405	632,515	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポ <sup>リ</sup> ラスAs(13) DS5000 舗装厚50mm 2.4m以上	m <sup>2</sup>	263	2,551	670,913	
切削オーバーレイ工		式	1		26,709,400	
切削オーバーレイ (A)(夜間)	7cm<t≤12cm 二層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マー改質Ⅱ型(20) DS5000 ポ <sup>リ</sup> ラスAs(13) DS5000	m <sup>2</sup>	4,150	5,730	23,779,500	
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m <sup>3</sup>	415	5,389	2,236,435	
殻処分 (夜間)	切削屑	m <sup>3</sup>	415	1,671	693,465	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		33,135	
縁石工		式	1		33,135	
歩車道境界ブロック BB-1-1(200)(夜間)	B種(180/205×250×600)	m	5	6,627	33,135	
区画線工		式	1		335,120	
区画線工		式	1		335,120	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装有	m	400	489	195,600	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 20cm 加 熱	m	800	174.4	139,520	
道路付属施設工		式	1		20,854	
道路付属物工		式	1		20,854	
施工標示板		個	2	10,427	20,854	
仮設工		式	1		5,549,983	
交通管理工		式	1		5,549,983	
直接工事費		式	1		53,194,849	
共通仮設費		式	1		10,311,736	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,163,267	
運搬費		式	1		154,134	
建設機械運搬費		式	1		154,134	1台
技術管理費		式	1		707,615	
CBR試験 (夜間)		式	1		107,401	1箇所
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,890	
道路工事完成図等作成費		式	1		540,324	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,301,518	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,148,469	
純工事費		式	1		63,506,585	
現場管理費		式	1		21,839,530	
工事原価		式	1		85,346,115	
一般管理費等		式	1		14,613,885	
工事価格		式	1		99,960,000	

