

単 価 合 意 書

令和7年4月24日に契約した令和7年度三刀屋拡幅舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年06月20日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県安来市安来町763番地3

氏名 平井建設株式会社

代表取締役 平井 徹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		44,617,858	
道路土工						
		式	1		1,284,148	
掘削工						
		式	1		173,394	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	570	304.2	173,394	
路体盛土工						
		式	1		234,860	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	40	5,131	205,240	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	40	740.5	29,620	
路床盛土工						
		式	1		52,180	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	10	5,218	52,180	
残土処理工						
		式	1		823,714	
舗装工						
		式	1		29,413,029	
舗装準備工						
		式	1		392,039	
不陸整正	補足材無し					
		m2	3,070	127.7	392,039	
アスファルト舗装工						
車道舗装(C)						
		式	1		3,207,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-40 平均仕上り厚 127mm	m2	336	1,355	455,280	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	336	2,037	684,432	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm 3.0m超	m2	360	1,954	703,440	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	336	2,003	673,008	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	360	1,921	691,560	
アスファルト舗装工 市道舗装(A)		式	1		127,000	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	25	1,194	29,850	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	25	1,164	29,100	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	25	2,722	68,050	
排水性舗装工 車道舗装(A)		式	1		17,689,990	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,930	996	1,922,280	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,930	1,051	2,028,430	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm 3.0m超	m2	1,840	2,932	5,394,880	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホッパー改質I型(20)DS 3000以上 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,840	2,131	3,921,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスAs(13)DS3000以上 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,840	2,404	4,423,360	
排水性舗装工						
車道舗装(B)		式	1		7,996,280	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ-リマー改質I型(20)DS3000 平均舗装厚 53mm 3.0m超	m2	1,720	2,245	3,861,400	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスAs(13)DS3000以上 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,720	2,404	4,134,880	
区画線工		式	1		921,007	
区画線工		式	1		921,007	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	240	389.5	93,480	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	140	505.8	70,812	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	240	409.2	98,208	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	300	1,023	306,900	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	32	789.8	25,273	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	510	132.8	67,728	
区画線消去	削取り式	m	540	478.9	258,606	
構造物撤去工		式	1		3,635,985	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		2,871,021	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	51	9,167	467,517	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	570	613.3	349,581	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	3,910	525.3	2,053,923	
運搬処理工		式	1		764,964	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	51	1,641	83,691	
殻運搬	アスファルト殻	m3	191	2,206	421,346	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	51	902.1	46,007	
殻処分	アスファルト殻	m3	191	1,120	213,920	
仮設工		式	1		9,363,689	
交通管理工		式	1		9,363,689	
直接工事費		式	1		44,617,858	
共通仮設費		式	1		7,763,099	
共通仮設費		式	1		570,228	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		60,633	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		60,633	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		509,595	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		7,192,871	
純工事費						
		式	1		52,380,957	
現場管理費						
		式	1		18,978,817	
工事原価						
		式	1		71,359,774	
一般管理費等						
		式	1		12,680,226	
工事価格						
		式	1		84,040,000	
消費税相当額						
		式	1		8,404,000	
工事費計						
		式	1		92,444,000	