

単 価 合 意 書

令和7年6月3日に契約した令和7年度出雲湖陵道路外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 7 月 3 日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県出雲市枝大津町2番地7

氏名 大福工業株式会社

代表取締役 福代 忠

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		32,732,612	
道路土工						
		式	1		14,132,196	
残土処理工						
		式	1		14,132,196	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,535,040	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		5,852,250	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		682,506	
残土等処分						
		式	1		6,062,400	
地盤改良工						
		式	1		5,913,000	
自走式土質改良工						
		式	1		5,913,000	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰					
土質改良(A)		m3	3,000	1,971	5,913,000	
擁壁工						
		式	1		7,928,631	
作業土工						
		式	1		205,398	
ジオキスタル補強土壁工						
1号補強土壁						
		式	1		7,636,841	
ジオキスタル壁面材組立・設置	鋼製ユニット					
(支給品)		m2	261	1,366	356,526	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ジオテキスタイル敷設 (支給品)		m2	3,547	209	741,323	
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	3,000	908	2,724,000	
水平排水材 (支給品)		m	851	0	0	
天端排水材 (支給品)		m2	721	162	116,802	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		599,778	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,098,412	
運搬処理工		式	1		86,392	
現場発成品運搬 支給品運搬	1号補強土壁資材	式	1		86,392	
排水構造物工		式	1		1,409,425	
側溝工		式	1		148,036	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	14	10,574	148,036	
集水桝・マンホール工		式	1		99,370	
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	2	49,685	99,370	
排水工		式	1		1,162,019	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	49	22,287	1,092,063	
縦排水 1号縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	4	17,489	69,956	
舗装工		式	1		2,686,040	
切削オーバーレイ工		式	1		2,686,040	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(20)	m2	1,000	2,586	2,586,000	
殻運搬(路面切削)	切削殻	m3	40	1,326	53,040	
殻処分	切削殻	m3	40	1,175	47,000	
道路付属施設工		式	1		315,500	
道路付属物工		式	1		315,500	
張りコンクリート 1号張りコンクリート	コンクリート(1号) コンクリート夜間割増無	m2	100	3,155	315,500	
仮設工		式	1		347,820	
交通管理工		式	1		347,820	
直接工事費		式	1		32,732,612	
共通仮設費		式	1		4,114,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		739,170	
運搬費						
		式	1		173,000	
建設機械運搬費						
		式	1		173,000	
技術管理費						
		式	1		63,170	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		63,170	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		503,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,375,000	
純工事費						
		式	1		36,846,782	
現場管理費						
		式	1		17,231,000	
工事原価						
		式	1		54,077,782	
一般管理費等						
		式	1		8,622,218	
工事価格						
		式	1		62,700,000	
消費税相当額						
		式	1		6,270,000	
工事費計						
		式	1		68,970,000	