

# 単 価 合 意 書

令和07年07月31日に契約した令和7年度国道9号安来地区舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年08月20日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所 三浦倫秀

受注者 住所 島根県松江市学園南二丁目3番5号

氏名 松江土建株式会社

代表取締役社長 平塚智朗

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 安来地区A 荒島工区		式	1		32,683,255	
舗装工		式	1		26,919,972	
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		5,257,872	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	170	1,704	289,680	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m <sup>2</sup>	400	1,460	584,000	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	72	3,378	243,216	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	72	6,358	457,776	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m <sup>2</sup>	400	3,878	1,551,200	
基層 (夜間)	再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m	m <sup>2</sup>	400	2,695	1,078,000	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポ <sup>リ</sup> ラスAs(13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m <sup>2</sup>	400	2,635	1,054,000	
切削オーバーレイ工		式	1		21,662,100	
切削オーバーレイ (A)(夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マー改質Ⅱ型(20) DS5000 ポ <sup>リ</sup> ラスAs(13) DS3000	m <sup>2</sup>	3,000	6,411	19,233,000	
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m <sup>3</sup>	300	5,827	1,748,100	
殻処分 (夜間)	切削屑	m <sup>3</sup>	300	2,270	681,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		193,920	
区画線工		式	1		193,920	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m 排水性舗装有	m	200	628	125,600	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加 熱	m	400	170.8	68,320	
道路付属施設工		式	1		21,258	
道路付属物工		式	1		21,258	
施工標示板		個	2	10,629	21,258	
仮設工		式	1		5,548,105	
交通管理工		式	1		5,548,105	
直接工事費		式	1		32,683,255	
共通仮設費		式	1		6,620,483	
共通仮設費		式	1		1,071,991	
運搬費		式	1		78,560	
建設機械運搬費		式	1		78,560	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		605,945	
CBR試験 (夜間)		式	1		110,061	
道路施設基本データ作成費用		式	1		61,050	
道路工事完成図等作成費		式	1		434,834	
現場環境改善費(率計上)		式	1		387,486	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,548,492	
純工事費		式	1		39,303,738	
現場管理費		式	1		14,493,527	
工事原価		式	1		100,439,415	
一般管理費等		式	1		16,260,585	
工事価格		式	1		116,700,000	
消費税相当額		式	1		11,670,000	
工事費計		式	1		128,370,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 安来地区B 黒井田工区		式	1		27,932,178	
舗装工		式	1		24,981,732	
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		5,321,952	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	170	1,704	289,680	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m <sup>2</sup>	400	1,460	584,000	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	72	8,356	601,632	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	72	2,270	163,440	
上層路盤 (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m <sup>2</sup>	400	3,878	1,551,200	
基層 (夜間)	再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マー改質Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m	m <sup>2</sup>	400	2,695	1,078,000	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間)	ポ <sup>リ</sup> ラスAs(13) DS3000 舗装厚50mm 2.4m以上	m <sup>2</sup>	400	2,635	1,054,000	
切削オーバーレイ工		式	1		19,659,780	
切削オーバーレイ (A)(夜間)	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度Asポ <sup>リ</sup> マー改質Ⅱ型(20) DS5000 ポ <sup>リ</sup> ラスAs(13) DS3000	m <sup>2</sup>	2,700	6,411	17,309,700	
殻運搬(路面切削) (夜間)	切削屑	m <sup>3</sup>	270	6,434	1,737,180	
殻処分 (夜間)	切削屑	m <sup>3</sup>	270	2,270	612,900	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		155,136	
区画線工		式	1		155,136	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m 排水性舗装有	m	160	628	100,480	
ペイント式区画線 (夜間)	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加 熱	m	320	170.8	54,656	
道路付属施設工		式	1		21,258	
道路付属物工		式	1		21,258	
施工標示板		個	2	10,629	21,258	
仮設工		式	1		2,774,052	
交通管理工		式	1		2,774,052	
直接工事費		式	1		27,932,178	
共通仮設費		式	1		5,844,660	
共通仮設費		式	1		920,398	
運搬費		式	1		157,120	
建設機械運搬費		式	1		157,120	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		419,276	
CBR試験 (夜間)		式	1		110,061	
道路工事完成図等作成費		式	1		309,215	
現場環境改善費(率計上)		式	1		344,002	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,924,262	
純工事費		式	1		33,776,838	
現場管理費		式	1		12,865,312	
工事原価		式	1		46,642,150	