

単 価 合 意 書

令和7年10月1日に契約した令和7年度三刀屋拡幅整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月14日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県雲南市三刀屋町給下622番地1

氏名 株式会社都間土建

代表取締役 都間 清隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		87,071,481	
道路土工						
		式	1		4,004,806	
掘削工(ICT)						
		m3	1		88,928	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 土工量1,000m3未満					
		m3	280	317.6	88,928	
路体盛土工						
		式	1		29,226	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	6	4,871	29,226	
埋土工						
		式	1		39,620	
埋土	2.5m以上					
		m3	350	113.2	39,620	
防草コンクリート						
		式	1		3,029,056	
張りコンクリート 1号	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無					
		m2	1,007	3,008	3,029,056	
残土処理工						
		式	1		817,976	
排水構造物工						
		式	1		30,594,234	
作業土工						
		式	1		1,377,573	
側溝工						
		式	1		25,530,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 1号	B300×H300	m	90	14,473	1,302,570	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 2号	B300×H400	m	84	17,316	1,454,544	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 3号	B300×H500	m	59	19,712	1,163,008	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 4号	B300×H600	m	66	22,843	1,507,638	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 5号	B300×H700	m	69	26,801	1,849,269	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 6号	B300×H800	m	65	28,928	1,880,320	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 7号	B300×H900	m	75	32,309	2,423,175	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 8号	B300×H1000	m	70	35,431	2,480,170	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝 9号	B300×H1100	m	84	43,030	3,614,520	
1号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝蓋		m	310	14,018	4,345,580	
2号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝蓋		m	24	14,845	356,280	
3号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝蓋		m	13	14,928	194,064	
4号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝蓋		m	240	9,466	2,271,840	
5号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝蓋		m	30	10,255	307,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋						
6号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋		m	19	9,109	173,071	
7号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋		m	14	8,946	125,244	
8号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋		m	5	9,577	47,885	
側溝蓋						
9号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝蓋		m	4	8,431	33,724	
管渠工						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		式	1		258,160	
CP-PH-D300		m	14	18,440	258,160	
集水柵・マンホール工						
		式	1		3,427,949	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
G1-B400-L600-H900		箇所	1	59,482	59,482	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
G1-B500-L800-H1200		箇所	1	109,433	109,433	
1号街渠柵						
		箇所	1	34,892	34,892	
2号街渠柵						
		箇所	4	39,816	159,264	
3号街渠柵						
		箇所	3	45,947	137,841	
4号街渠柵						
		箇所	4	55,199	220,796	
5号街渠柵						
		箇所	3	59,473	178,419	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
6号街渠柵		箇所	4	68,196	272,784	
7号街渠柵		箇所	3	74,513	223,539	
8号街渠柵		箇所	4	85,661	342,644	
9号街渠柵		箇所	4	90,305	361,220	
蓋 グレーチング蓋	400×600用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無	枚	1	61,879	61,879	
蓋 グレーチング蓋	500×800用 T-25 ボルト固定 並目 滑止無	枚	1	104,324	104,324	
1号街渠柵蓋		枚	30	38,459	1,153,770	
足掛金具	W300 φ19	本	3	2,554	7,662	
舗装工		式	1		29,214,539	
排水性舗装工 車道舗装(A)		式	1		5,561,952	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	506	1,322	668,932	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	506	1,357	686,642	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m ²	506	3,820	1,932,920	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asホリマ改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	506	2,172	1,099,032	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	506	2,321	1,174,426	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		6,307,360	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,580	1,072	1,693,760	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,580	931	1,470,980	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,580	1,989	3,142,620	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		4,210,776	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	932	1,072	999,104	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	932	1,127	1,050,364	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	932	2,319	2,161,308	
切削オーバーレイ工		式	1		6,978,794	
切削オーバーレイ (A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As改質II型(20)DS5000	m2	2,150	3,119	6,705,850	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	112	1,346	150,752	
殻処分	切削屑	m3	112	1,091	122,192	
路面切削工		式	1		237,107	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削6cm以下(400m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	399	472.1	188,367	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	20	1,346	26,920	
殻処分	切削屑	m3	20	1,091	21,820	
オーバーレイ工 オーバーレイ(A)		式	1		5,918,550	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポラスAs(13)DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	2,550	2,321	5,918,550	
縁石工		式	1		8,694,009	
作業土工		式	1		261,340	
縁石工		式	1		8,432,669	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	752	7,819	5,879,888	
地先境界ブロック 1号	C種(150×150×600)	m	473	5,397	2,552,781	
区画線工		式	1		1,686,586	
区画線工		式	1		1,686,586	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	410	390.2	159,982	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	600	409.9	245,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セラフ 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	550	422.3	232,265	
溶融式区画線	溶融式手動 セラフ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	560	1,026	574,560	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	340	789.6	268,464	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	1,550	132.5	205,375	
構造物撤去工		式	1		3,986,058	
構造物取壊し工		式	1		3,016,004	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	92	9,020	829,840	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	16	15,857	253,712	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	380	586.3	222,794	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	3,420	499.9	1,709,658	
排水構造物撤去工		式	1		11,248	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 40kg以下	枚	61	184.4	11,248	
運搬処理工		式	1		958,806	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	92	1,562	143,704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	1,929	30,864	
殻運搬	アスファルト殻	m3	210	2,100	441,000	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	92	873.2	80,334	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	1,161	18,576	
殻処分	アスファルト殻	m3	210	1,068	224,280	
現場発生品運搬		式	1		20,048	1.69t
仮設工		式	1		8,891,249	
交通管理工		式	1		8,891,249	
直接工事費		式	1		87,071,481	
共通仮設費		式	1		12,765,809	
共通仮設費		式	1		1,419,271	
運搬費		式	1		151,051	
建設機械運搬費		式	1		151,051	1台
技術管理費		式	1		402,413	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本デザイン作成費用		式	1		58,692	
道路工事完成図等作成費		式	1		343,721	
現場環境改善費（率計上）		式	1		865,807	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,346,538	
純工事費		式	1		99,837,290	
現場管理費		式	1		33,414,414	
工事原価		式	1		133,251,704	
一般管理費等		式	1		21,748,296	
工事価格		式	1		155,000,000	
消費税相当額		式	1		15,500,000	
工事費計		式	1		170,500,000	