

単 価 合 意 書

2025年9月16日に契約した令和7年度湖陵多伎道路外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2025年9月24日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県松江市学園南2丁目3番5号

氏名 松江土建株式会社

代表取締役社長 平塚 智朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		28,378,169	
道路土工		式	1		1,692,118	
掘削工(ICT)		式	1		175,728	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	480	366.1	175,728	
路体盛土工		式	1		47,390	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	4,739	47,390	
路体盛土工(ICT)		式	1		768,950	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,500	219.7	768,950	
法面整形工(ICT)		式	1		700,050	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,500	466.7	700,050	
法面工		式	1		1,533,600	
植生工		式	1		234,000	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,000	234	234,000	
かご工		式	1		1,299,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ふとんかご 1号ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	100	12,996	1,299,600	
排水構造物工		式	1		9,543,382	
作業土工		式	1		804,818	
側溝工		式	1		1,391,108	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	62	9,959	617,458	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	50	9,743	487,150	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	幅30cm 高さ30cm	m	25	11,460	286,500	
管渠工		式	1		4,277,942	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300	外圧管1種	m	8	17,172	137,376	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	54	35,266	1,904,364	
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	m	73	4,740	346,020	
暗渠排水管 2号暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	m	12	8,949	107,388	
暗渠排水管 3号暗渠排水管	据付 波状管 450~600mm	m	13	18,202	236,626	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400	重圧管(1種)	m	12	24,682	296,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管(1種)	m	32	39,062	1,249,984	
集水桝・マンホール工		式	1		2,116,189	
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	4	49,410	197,640	
現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	86,177	86,177	
現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	152,742	305,484	
現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	177,778	355,556	
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	3	47,594	142,782	
現場打ち集水桝 G2-B600-L600-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	57,129	114,258	
現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	3	82,092	246,276	
現場打ち集水桝 G2-B900-L900-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	3	138,372	415,116	
蓋 GC-B500-L500	GC-B500-L500	枚	4	15,373	61,492	
蓋 GC-B800-L800	GC-B800-L800	枚	2	23,869	47,738	
蓋 グレーチング蓋	500×500用 T-25 鎖付 並目 滑止無	枚	2	25,767	51,534	
足掛金具	W300 φ19	本	33	2,792	92,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水工						
		式	1		953,325	
TH-1-1						
		m	45	21,185	953,325	
舗装工						
		式	1		10,635,623	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		3,750,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 110 mm					
		m ²	1,250	682.6	853,250	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70 mm					
		m ²	1,250	623.8	779,750	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m ²	1,250	1,694	2,117,500	
アスファルト舗装工						
車道舗装(B)		式	1		5,516,550	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m ²	1,150	1,105	1,270,750	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm					
		m ²	1,150	1,044	1,200,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m ²	1,150	2,648	3,045,200	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		222,253	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m ²	59	1,105	65,195	
表層(歩道部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m ²	59	2,662	157,058	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砕石舗装工						
砕石舗装(A)		式	1		1,146,320	
路盤	RC-40 t=100	m2	1,780	644	1,146,320	
縁石工		式	1		265,603	
作業土工		式	1		21,106	
縁石工		式	1		244,497	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	33	7,409	244,497	
防護柵工		式	1		1,342,050	
路側防護柵工		式	1		1,342,050	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無	m	150	8,947	1,342,050	
道路付属施設工		式	1		1,158,300	
道路付属物工		式	1		1,158,300	
張りコンクリート 1号張りコンクリート		m2	300	3,861	1,158,300	
構造物撤去工		式	1		1,657,287	
構造物取壊し工		式	1		341,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	34	8,775	298,350	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	78	486.1	37,915	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	11	486.1	5,347	
排水構造物撤去工						
		式	1		678,415	
U型側溝撤去 PU3-B300-H300	再利用撤去					
		m	372	1,636	608,592	
U型側溝撤去 B240-H240	再利用撤去					
		m	41	1,703	69,823	
かご撤去工						
		式	1		546,128	
ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm					
		m	214	2,552	546,128	
運搬処理工						
		式	1		91,132	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	34	1,518	51,612	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	4	2,501	10,004	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	34	743.3	25,272	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	4	1,061	4,244	
仮設工						
		式	1		550,206	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設土工		式	1		406,973	
工事用道路工		式	1		3,054	
交通管理工		式	1		140,179	
直接工事費		式	1		28,378,169	
共通仮設費		式	1		3,993,908	
共通仮設費		式	1		1,386,434	
技術管理費		式	1		1,035,759	
システム初期費(ICT)		式	1		1,035,759	
現場環境改善費(率計上)		式	1		350,675	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,607,474	
純工事費		式	1		32,372,077	
現場管理費		式	1		12,687,598	
工事原価		式	1		45,059,675	
一般管理費等		式	1		8,400,325	

