

# 単 価 合 意 書

令和7年11月18日に契約した令和7年度国道9号福光交差点改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年11月28日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県松江市玉湯町布志名767番地52

氏名 まるなか建設株式会社

代表取締役 内藤 忠

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		32,963,659	
道路土工		式	1		1,036,671	
掘削工(ICT)		式	1		23,289	
掘削(ICT)	土砂 オープン 障害無し 土工量1,000m3未満	m3	70	332.7	23,289	
路体盛土工		式	1		124,119	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,100	102,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	737.3	22,119	
路床盛土工		式	1		160,622	
路床盛土	2.5m未満	m3	30	5,187	155,610	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,353	3m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		659	3m3
法面整形工(ICT)		式	1		51,601	
法面整形(盛土部)(ICT)	1,000m2未満 削取り整形	m2	110	469.1	51,601	
防草コンクリート		式	1		677,040	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート 1号	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	186	3,640	677,040	
法面工		式	1		74,460	
植生工		式	1		74,460	
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	60	1,241	74,460	
舗装工		式	1		11,640,357	
舗装準備工		式	1		48,494	
不陸整正	補足材無し	m2	329	147.4	48,494	
路面切削工		式	1		778,404	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,170	494.7	578,799	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	35	4,561	159,635	
殻処分	切削屑	m3	35	1,142	39,970	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		664,554	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	68	1,558	105,944	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	68	1,403	95,404	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	61	3,941	240,401	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度Asポ リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	54	2,132	115,128	
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asポ リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	47	2,291	107,677	
アスファルト舗装工 県道舗装(A)		式	1		1,031,156	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	165	1,023	168,795	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	164	840.3	137,809	
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	164	2,079	340,956	
表層(車道・路肩部)	密粒度Asポ リマー改質II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	164	2,339	383,596	
アスファルト舗装工 路肩舗装(A)		式	1		1,023,988	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	278	1,310	364,180	
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asポ リマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	288	2,291	659,808	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		122,766	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	37	1,521	56,277	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	37	1,797	66,489	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホ-パ-レイ工 ホ-パ-レイ(A)		式	1		5,985,787	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 平均仕上り厚 89mm	m2	208	4,136	860,288	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒Asポ-リマ-改質II型(20)DS5000 平均舗装厚 30mm 3.0m超	m2	813	1,373	1,116,249	
表層(車道・路肩部)	粗粒度Asポ-リマ-改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,750	2,291	4,009,250	
ホ-パ-レイ工 ホ-パ-レイ(B)		式	1		1,985,208	
基層(車道・路肩部) レ-パ-リ-ンク層	粗粒度Asコン(20) 平均舗装厚 54mm 3.0m超	m2	128	2,227	285,056	
基層(車道・路肩部)	粗粒度Asコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	370	2,079	769,230	
表層(車道・路肩部)	密粒度Asポ-リマ-改質II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	398	2,339	930,922	
擁壁工		式	1		2,566,587	
作業土工		式	1		95,109	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		178,958	
小型擁壁 1号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	2	89,479	178,958	
プレキャスト擁壁工 1号プレキャストL型擁壁		式	1		2,292,520	
プレキャスト擁壁 I種 H=800	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	21,958	87,832	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁 I種 H=900	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	2	24,195	48,390	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁 II種 H=1000	0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	30,769	123,076	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁 II種 H=1100	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	37,684	150,736	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁 II種 H=1200	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	6	39,084	234,504	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁 II種 H=1300	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	6	44,657	267,942	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁 II種 H=1400	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	12	48,070	576,840	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁 II種 H=1500	1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	16	50,200	803,200	
石・ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ積(張)工		式	1		686,842	
作業土工		式	1		12,347	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ積工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ積)		式	1		674,495	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	11	8,934	98,274	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ積 1号	粗面 控350	m <sup>2</sup>	17	29,038	493,646	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	4	9,248	36,992	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.7	64,612	45,228	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板 天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,551	355	
排水構造物工		式	1		980,299	
作業土工		式	1		64,800	
側溝工		式	1		667,778	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	B300-H300	m	23	12,370	284,510	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400	B300-H400	m	7	14,110	98,770	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	45	3,156	142,020	
側溝蓋 グレーチング蓋	B300 嵩上げ用 T-25 L=1000	枚	7	20,354	142,478	
集水柵・マンホール工		式	1		200,897	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	86,435	86,435	
蓋 グレーチング蓋	800×500用 T-25 ボルト固定	枚	1	99,389	99,389	
オイル阻集器壁復旧		箇所	1	15,073	15,073	
場所打水路工		式	1		46,824	
水路復旧		m	3	15,608	46,824	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		131,568	
縁石工		式	1		131,568	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種(180/210×300×600)	m	16	8,223	131,568	
防護柵工		式	1		940,740	
路側防護柵工		式	1		940,740	
カーブレール	Gr-B-4E ターグレーション 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	51	12,185	621,435	
カーブパイプ	Gp-Bp-2B ターグレーション 20m未満 曲線部補正無	m	15	21,287	319,305	
標識工		式	1		156,902	
小型標識工		式	1		156,902	
標識柱 1号	単柱式 径89.1 柱長さ 4.3m 2基以下	基	1	107,169	107,169	
標識板	警戒標識202 720×720 ガブセルレンズ 2.0m2未満 裏面塗装	枚	1	49,733	49,733	
区画線工		式	1		1,038,827	
区画線工		式	1		1,038,827	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	470	331.3	155,711	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	851.2	195,776	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	420	717.9	301,518	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	740	138.7	102,638	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱	m	43	153.7	6,609	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 黄 15cm	m	260	764.9	198,874	
区画線消去	削取り式	m	155	501.3	77,701	
道路付属施設工		式	1		111,600	
道路付属物工		式	1		111,600	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	4	27,900	111,600	
構造物撤去工		式	1		846,696	
構造物取壊し工		式	1		403,698	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	9,442	113,304	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	340	524.9	178,466	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	84	736.6	61,874	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	68	736.1	50,054	
道路付属施設撤去工		式	1		9,024	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	4	2,256	9,024	
運搬処理工		式	1		433,974	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19	5,986	113,734	
殻運搬	アスファルト殻	m3	39	6,674	260,286	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	19	800.3	15,205	
殻処分	アスファルト殻	m3	39	1,142	44,538	
現場発生品運搬		式	1		211	0.01t
組立歩道工		式	1		5,144,108	
作業土工		式	1		34,520	
組立歩道工		式	1		5,109,588	
1号組立歩道	鋼製支柱式 プレキャストコンクリート製 支柱間隔3.0m 幅員2.0m 支柱L=200～1500	m	19	261,212	4,963,028	
1号支柱基礎		箇所	8	17,290	138,320	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号間詰コンクリート		m	4	2,060	8,240	
仮設工		式	1		7,608,002	
交通対策工		式	1		33,289	
運搬処理工		式	1		25,417	
交通管理工		式	1		7,549,296	
直接工事費		式	1		32,963,659	
共通仮設費		式	1		6,447,047	
共通仮設費		式	1		826,990	
運搬費		式	1		209,281	
建設機械運搬費		式	1		209,281	1台
技術管理費		式	1		217,041	
道路施設基本データ作成費用		式	1		61,442	
道路工事完成図等作成費		式	1		155,599	
現場環境改善費(率計上)		式	1		400,668	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,620,057	
純工事費		式	1		39,410,706	
現場管理費		式	1		14,677,890	
工事原価		式	1		54,088,596	
一般管理費等		式	1		9,911,404	
工事価格		式	1		64,000,000	
消費税相当額		式	1		6,400,000	
工事費計		式	1		70,400,000	