

単 価 合 意 書

令和8年2月13日に契約した令和7年度松江国道事務所管内橋梁保全工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年02月20日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 三浦 倫秀

受注者 住所 島根県出雲市神西沖町2334番地3

氏名 山陰建設工業株式会社

代表取締役 磯田 真左一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 飯南地区A 上来島橋		式	1		48,573,306	
舗装工		式	1		1,976,459	
路面切削工		式	1		125,891	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	166	463.2	76,891	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	10	3,830	38,300	
殻処分	切削屑	m3	10	1,070	10,700	
橋面防水工		式	1		1,399,214	
橋面防水(A)		m2	166	8,429	1,399,214	
オーバーレイ工 橋面舗装(A)		式	1		451,354	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	166	2,719	451,354	
区画線工		式	1		13,514	
区画線工		式	1		13,514	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	21	383.8	8,059	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	42	129.9	5,455	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁支承工		式	1		1,478,967	
鋼橋支承工		式	1		1,478,967	
ナット取替(A)		個	1	137,879	137,879	
ナット取替(B)		個	1	69,231	69,231	
ボルトキャップ(A)		個	2	7,699	15,398	
ボルトキャップ(B)		個	2	7,882	15,764	
モルタル充填(A)		m3	0.001	1,188,463	1,188	
モルタル充填(B)		m3	0.05	1,188,463	59,423	
支承防錆(A)	10基未満 30t以下 線支承	基	2	590,042	1,180,084	
橋梁付属物工		式	1		5,032,581	
伸縮継手工		式	1		4,501,725	
伸縮装置補修(A)	荷重支持型 車道用 伸縮量25.2mm 遊間27mm	m	9.2	254,540	2,341,768	
伸縮装置補修(B)	荷重支持型 車道用 伸縮量17.8mm 遊間27mm	m	9.2	234,778	2,159,957	
排水施設工		式	1		530,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版水抜きパイプ(A)		箇所	2	69,905	139,810	
床版水抜きパイプ(B)		箇所	2	70,251	140,502	
排水柵孔明(A)		孔	8	31,318	250,544	
橋梁補修工		式	1		22,140,825	
補修工		式	1		20,441,661	
横桁取替(A)		橋	1	18,396,139	18,396,139	
ブケット補修(A)		橋	1	178,588	178,588	
ブケット補修(B)		橋	1	1,866,934	1,866,934	
ひび割れ補修工		式	1		254,722	
低圧注入工法 クラック処理(A)	25m未満 球形樹脂注入材Ⅲ種	m	3	129,046	129,046	
低圧注入工法 クラック処理(B)	25m未満 球形樹脂注入材Ⅰ種	m	0.6	125,676	125,676	
断面修復工		式	1		1,388,817	
左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 0.486m ³ 3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有	m ²	18	1,388,817	1,388,817	
表面保護工		式	1		55,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート表面清掃		m2	0.2	278,127	55,625	
現場塗装工		式	1		4,950,407	
橋梁塗装工 橋梁塗装(A)		式	1		4,915,407	
素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ケレン	m2	110	29,788	3,276,680	
下塗	有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	110	1,356	149,160	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	110	1,381	151,910	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	633.7	69,707	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	1,076	118,360	
足場		式	1		961,220	
防護		式	1		188,370	
橋梁塗装工 橋梁塗装(B)		式	1		35,000	
素地調整	動力工具処理	m2	3	3,827	11,481	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	3	892.7	2,678	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	3	4,274	12,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,044	3,132	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1 回	m2	3	1,629	4,887	
構造物撤去工		式	1		19,653	
運搬処理工		式	1		19,653	
現場発生品運搬		式	1		19,653	
仮設工		式	1		12,960,900	
交通管理工		式	1		12,960,900	
橋梁保全工事 上来島橋側道橋(下り)		式	1		677,422	
橋梁支承工		式	1		154,829	
鋼橋支承工		式	1		154,829	
ナット取替(B)		個	1	69,231	69,231	
ボルトキャップ(B)		個	8	7,882	63,056	
足場		式	1		21,955	
防護		式	1		587	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工		式	1		357,085	
目地補修工		式	1		357,085	
縦目地補修(A)		m2	1	357,085	357,085	
現場塗装工		式	1		114	
橋梁塗装工 橋梁塗装(B)		式	1		114	
素地調整	動力工具処理	m2	0.01	3,827	38	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.01	892.7	8	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 2回	m2	0.01	4,274	42	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.01	1,044	10	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1 回	m2	0.01	1,629	16	
構造物撤去工		式	1		11	
運搬処理工		式	1		11	
現場発生品運搬		式	1		11	
仮設工		式	1		165,383	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		165,383	
直接工事費		式	1		49,250,728	
共通仮設費		式	1		11,229,792	
共通仮設費		式	1		2,595,446	
運搬費		式	1		74,039	
建設機械運搬費		式	1		74,039	
安全費		式	1		1,807,874	
安全衛生保護具		式	1		1,807,874	
技術管理費		式	1		177,131	
鉄筋探查費		式	1		119,593	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,538	
現場環境改善費(率計上)		式	1		536,402	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,634,346	
純工事費		式	1		60,480,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
松江地区A 布志名若山		式	1		22,572,745	
橋梁附属物工		式	1		13,575,151	
伸縮継手工		式	1		12,857,521	
伸縮装置止水(A)		m	13.5	494,874	6,680,799	
伸縮装置止水(B)		m	13.5	457,535	6,176,722	
排水施設工		式	1		717,630	
排水管補修(A)		箇所	5	143,526	717,630	
橋梁補修工		式	1		3,617,196	
補修工		式	1		3,617,196	
亀裂補修(A)		箇所	4	200,445	801,780	
ボルト取替(A)		本	14	22,430	314,020	
足場		式	1		1,468,460	
防護		式	1		122,604	
登り栈橋		式	1		910,332	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		1,933,934	
橋梁塗装工						
橋梁塗装(A)		式	1		657,326	
素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ケレン					
		m2	1	652,880	652,880	
下塗	有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	1	1,356	1,356	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回					
		m2	1	1,381	1,381	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	1	633.7	633	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	1	1,076	1,076	
橋梁塗装工						
橋梁塗装(B)		式	1		3,996	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)					
		m2	0.2	2,494	498	
素地調整	動力工具処理					
		m2	0.3	3,827	1,148	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回					
		m2	0.3	892.7	267	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回					
		m2	0.3	4,274	1,282	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	0.3	1,044	313	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	0.3	1,629	488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面被覆工		式	1		1,272,612	
防食テープ貼付	環境遮断型テープ	m2	6	212,102	1,272,612	
構造物撤去工		式	1		3,142,958	
橋梁付属物撤去工		式	1		3,050,823	
ブラケットカハ撤去(A)		t	11.1	274,849	3,050,823	
運搬処理工		式	1		92,135	
現場発生品運搬		式	1		92,135	
仮設工		式	1		303,506	
作業ヤード整備工		式	1		152,604	
交通管理工		式	1		150,902	
直接工事費		式	1		22,572,745	
共通仮設費		式	1		6,546,547	
共通仮設費		式	1		1,232,613	
安全費		式	1		940,279	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 飯南地区B 頓原橋		式	1		9,848,627	
舗装工		式	1		3,226,090	
路面切削工		式	1		428,197	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	623	463.2	288,573	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	31	3,434	106,454	
殻処分	切削屑	m3	31	1,070	33,170	
橋面防水工		式	1		1,369,354	
橋面防水 (B)	塗膜防水	m2	623	2,198	1,369,354	
オーバーレイ工		式	1		1,428,539	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	623	2,293	1,428,539	
区画線工		式	1		30,892	
区画線工		式	1		30,892	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	48	383.8	18,422	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	96	129.9	12,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		3,573,586	
断面修復工		式	1		3,573,586	
左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 1.25m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m2	25	3,573,586	3,573,586	
仮設工		式	1		3,018,059	
交通管理工		式	1		3,018,059	
直接工事費		式	1		9,848,627	
共通仮設費		式	1		3,413,848	
共通仮設費		式	1		298,344	
運搬費		式	1		148,079	
建設機械運搬費		式	1		148,079	
現場環境改善費(率計上)		式	1		150,265	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,115,504	
純工事費		式	1		13,262,475	
現場管理費		式	1		9,350,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		22,612,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
出雲地区A 田儀跨線橋		式	1		13,524,235	
橋梁付属物工		式	1		12,299,819	
伸縮継手工		式	1		12,299,819	
伸縮装置補修(C)	荷重支持型 車道用 伸縮量28.9mm 遊間35mm	m	17.7	259,913	4,600,460	
伸縮装置補修(D)	荷重支持型 車道用 伸縮量18mm 遊間35mm	m	21.1	234,414	4,946,135	
伸縮装置補修(E)	突き合わせ型 歩道用 伸縮量28.9 mm 遊間35mm	m	4	344,153	1,376,612	
伸縮装置補修(F)	突き合わせ型 歩道用 伸縮量18mm 遊間35mm	m	4	344,153	1,376,612	
構造物撤去工		式	1		46,153	
運搬処理工		式	1		46,153	
現場発生品運搬		式	1		46,153	
仮設工		式	1		1,178,263	
交通管理工		式	1		1,178,263	
直接工事費		式	1		13,524,235	
共通仮設費		式	1		4,015,276	

