

# 単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約した令和7年度里方電線共同溝第3工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月29日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 島根県出雲市神西沖町2334番地3

氏名 山陰建設工業株式会社

代表取締役 磯田 真左一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝						
		式	1		28,571,718	
仮設工						
		式	1		6,310,518	
仮舗装工						
仮舗装(A)		式	1		364,212	
仮舗装工						
仮舗装(B)		式	1		697,118	
土留・仮締切工						
		式	1		1,603,303	
交通管理工						
		式	1		3,645,885	
舗装版撤去工						
		式	1		942,519	
舗装版破碎工						
		式	1		942,519	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	8	2,503	20,024	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	16	2,498	39,968	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	24	1,036	24,864	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	120	1,272	152,640	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	700	582.1	407,470	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下					
		m2	43	697.3	29,983	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	270	991	267,570	
開削土工		式	1		4,512,713	
掘削工		式	1		1,511,395	
埋戻し工		式	1		2,631,215	
残土処理工		式	1		370,103	
電線共同溝工		式	1		16,451,149	
管路工(管路部)		式	1		13,576,847	
埋設管路	角型FEP管 径 130mm	m	370	3,713	1,373,810	
埋設管路	角型FEP管 径 100mm	m	363	3,145	1,141,635	
埋設管路	角型FEP管 径 75mm	m	746	2,237	1,668,802	
埋設管路	角型FEP管 径 50mm	m	172	2,023	347,956	
埋設管路	VP管 直管 径 150mm	m	143	4,876	697,268	
埋設管路	VP管 直管 径 250mm	m	130	15,305	1,989,650	
埋設管路	PV管 直管 径 50mm	m	143	2,229	318,747	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	PV管 直管 径 75mm	m	143	3,189	456,027	
埋設管路	VP管 曲管(10R) 径 150mm	m	60	13,542	812,520	
埋設管路	VP管 曲管(10R) 径 250mm	m	60	37,500	2,250,000	
埋設管路	PV管 曲管(10R) 径 50mm	m	60	4,145	248,700	
埋設管路	PV管 曲管(10R) 径 75mm	m	60	6,447	386,820	
埋設管路	VP管 曲管(5R) 径 150mm	m	8	13,922	111,376	
埋設管路	VP管 曲管(5R) 径 250mm	m	8	37,500	300,000	
埋設管路	PV管 曲管(5R) 径 50mm	m	8	4,183	33,464	
埋設管路	PV管 曲管(5R) 径 75mm	m	8	6,589	52,712	
中間継手	角型FEP φ 130用	個	6	5,894	35,364	
中間継手	角型FEP φ 100用	個	6	2,404	14,424	
中間継手	角型FEP φ 75用	個	13	1,708	22,204	
中間継手	角型FEP φ 50用	個	2	1,256	2,512	
中間継手	VP φ 150用	個	5	8,245	41,225	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間継手	PVφ75用	個	5	2,169	10,845	
中間継手	PVφ50用	個	5	810.9	4,054	
中間継手	VPφ250用	個	5	35,891	179,455	
鞘管固定管(起点用)	VP管 φ250用	個	4	84,809	339,236	
鞘管固定管(終点用)	VP管 φ250用	個	5	84,475	422,375	
埋設表示シート	W=300 2倍	m	389	346.7	134,866	
敷砂		m <sup>3</sup>	16	11,300	180,800	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		2,874,302	
プレキャストボックス マンホール(A)	4.5mタイプ S型 沈下埋設型 内幅 1.35m 内高 1.80m RC-40	個	1	540,084	540,084	
プレキャストボックス マンホール(B)	4.5mタイプ 地上機器部 沈下埋設型 内幅 1.35m 内高 1.5m RC-40	個	1	442,174	442,174	
プレキャストボックス 通信基点柵(A)	2.2mタイプ S型 沈下埋設型 内幅 1.00m 内高 1.50m RC-40	個	2	267,962	535,924	
プレキャストボックス 通信基点柵(B)	2.2mタイプ S型 沈下埋設型 内幅 1.00m 内高 1.50m RC-40	個	1	266,516	266,516	
プレキャストボックス 分岐柵(A)	1.2mタイプ 内幅 0.60m 内高 1.20m RC-40	個	3	76,519	229,557	
プレキャストボックス 分岐柵(B)	1.2mタイプ 内幅 0.60m 内高 1.00m RC-40	個	1	69,160	69,160	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストボックス 分岐柵(C)	1.2mタイプ 内幅 0.60m 内高 0.90 m RC-40	個	1	69,160	69,160	
支給品積込運搬取卸し		式	1		721,727	
構造物撤去工		式	1		354,819	
構造物取壊し工		式	1		272,986	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	31	8,806	272,986	
運搬処理工		式	1		81,833	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	31	1,790	55,490	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	849.8	26,343	
直接工事費		式	1		28,571,718	
共通仮設費		式	1		6,517,973	
共通仮設費		式	1		678,662	
運搬費		式	1		66,408	
仮設材運搬費		式	1		66,408	
技術管理費		式	1		58,067	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,067	
現場環境改善費（率計上）		式	1		554,187	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,839,311	
純工事費		式	1		35,089,691	
現場管理費		式	1		26,099,253	
工事原価		式	1		61,188,944	
一般管理費等		式	1		10,991,056	
工事価格		式	1		72,180,000	
消費税相当額		式	1		7,218,000	
工事費計		式	1		79,398,000	