

単 価 合 意 書

令和 8 年 5 月 7 日に契約した令和 8 年度松江国道事務所管内道路照明設備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年07月14日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目 6 番 2 8 号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 松江国道事務所長

草野 真一

受注者 住所 島根県松江市東本町五丁目 6 3 番地

氏名 島根電工株式会社 代表取締役

野津 廣一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		4,531,532	
トンネル照明設備 雲南地区						
		式	1		4,531,532	
トンネル照明設備						
		式	1		4,531,532	
照明分電盤	SUS 屋外防水ポール取付型					
		面	1	3,697,418	3,697,418	
自動調光装置	照度計式(制御部・受光部)					
		組	1	834,114	834,114	
機器単体費						
		式	1		4,531,532	
電気設備						
		式	1		22,249,214	
トンネル照明設備工						
		式	1		20,371,072	
トンネル照明設備設置工						
		式	1		10,474,650	
照明分電盤取付	ポール取付					
		面	1	23,560	23,560	
自動調光装置取付	トンネル用受光部					
		台	1	13,394	13,394	
トンネル照明器具設置	KAE060BLS-J-D相当 AC200V					
		台	19	117,751	2,237,269	
トンネル照明器具設置	KAEP060BLS-J-D相当(蓄電池内蔵) AC200V					
		台	4	181,651	726,604	
トンネル照明器具設置	KAE035BS-J相当 AC200V					
		台	1	106,434	106,434	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル照明器具設置	KAE070BS-J相当 AC200V					
		台	13	115,800	1,505,400	
トンネル照明器具設置	KAE100BS-J相当 AC200V					
		台	5	128,970	644,850	
トンネル照明器具設置	KAE150BS-J相当 AC200V					
		台	14	144,677	2,025,478	
トンネル照明器具設置	KAE200BS-J相当 AC200V					
		台	12	160,188	1,922,256	
トンネル照明器具設置	KAE250BS-J相当 AC200V					
		台	1	171,895	171,895	
トンネル照明器具設置	KAE030BLS-J-D相当 AC200V					
		台	10	109,751	1,097,510	
配管・配線工						
		式	1		6,532,027	
管内配線	VVR5.5mm2-2C					
		m	9	1,695	15,255	
管内配線	CV2mm2-2C					
		m	41	1,511	61,951	
管内配線	CV-D38mm2					
		m	9	4,369	39,321	
管内配線	FCPEV-S0.9-3P					
		m	8	775.3	6,202	
管内配線	複合CV14mm2-4C, 3.5mm2-2C, 2mm2-3C					
		m	107	5,197	556,079	
管内配線	複合CV5.5mm2-2C, 3.5mm2-4C, 2mm2-3C					
		m	60	2,787	167,220	
管内配線	複合CV2mm2-9C					
		m	107	2,294	245,458	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
露出配線	複合CV14mm2-4C, 3.5mm2-2C, 2mm2-3C	m	253	5,691	1,439,823	
露出配線	複合CV5.5mm2-2C, 3.5mm2-4C, 2mm2-3C	m	149	3,601	536,549	
露出配線	複合CV2mm2-9C	m	95	3,109	295,355	
露出配線	複合CV2mm2-7C	m	32	2,898	92,736	
露出配線	複合CV2mm2-5C	m	285	2,687	765,795	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-3C, 2m)	CV14mm2-4C, 3.5mm2-2C, 2mm2-3C	組	22	15,804	347,688	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 2m)	CV14mm2-4C, 3.5mm2-2C, 2mm2-3C	組	10	19,316	193,160	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-3C, 2m)	CV5.5mm2-2C, 3.5mm2-4C, 2mm2-3C	組	11	14,926	164,186	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-3C, 4m)	CV5.5mm2-2C, 3.5mm2-4C, 2mm2-3C	組	11	15,414	169,554	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 2m)	CV5.5mm2-2C, 3.5mm2-4C, 2mm2-3C	組	2	18,340	36,680	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 3m)	CV5.5mm2-2C, 3.5mm2-4C, 2mm2-3C	組	3	18,730	56,190	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 4m)	CV5.5mm2-2C, 3.5mm2-4C, 2mm2-3C	組	1	19,121	19,121	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 2m)	CV2mm2-9C	組	4	18,340	73,360	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-3C, 2m)	CV2mm2-7C	組	2	13,658	27,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 2m)	CV2mm2-7C	組	1	17,072	17,072	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 2m)	CV2mm2-5C	組	9	15,706	141,354	
分岐処理(コネクタ接続CV2mm2-5C, 3m)	CV2mm2-5C	組	3	16,096	48,288	
端末処理	CV2mm2-5C	組	3	4,975	14,925	
ケーブル支持架台	S-CTK1SN2相当	個	936	729.7	682,999	
ケーブル支持金具	S-K25-1AN相当	個	280	308.2	86,296	
ケーブル支持金具	S-K20-1AN相当	個	274	298.5	81,789	
ケーブル支持金具	S-K15-1AN相当	個	382	263.4	100,618	
端末処理材	CV-D38mm2	組	2	14,243	28,486	
電線管敷設(高さ2m以上)	G22	m	6	2,686	16,116	
金属製可とう電線管	#24	m	1	786.3	786	
配管付属品		式	1		4,299	
トンネル照明設備撤去工		式	1		1,047,471	
照明分電盤撤去(不使用)	ポール取付	面	1	9,853	9,853	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自動調光装置撤去（不使用）	受光部					
		台	1	6,169	6,169	
トンネル照明器具撤去（不使用）	KPFHP0451B					
		台	31	6,387	197,997	
トンネル照明器具撤去（不使用）	KPFHPP0451B(電池内蔵形)					
		台	11	6,387	70,257	
トンネル照明器具撤去（不使用）	KPH110B					
		台	48	8,601	412,848	
トンネル照明器具撤去（不使用）	KPH180B					
		台	36	8,601	309,636	
トンネル照明器具撤去（不使用）	FHF32W-1灯					
		台	11	3,701	40,711	
配管・配線撤去工						
		式	1		2,313,223	
管内配線撤去（不使用）	CV3.5mm2-2C					
		m	41	678.7	27,826	
管内配線撤去（不使用）	CV60mm2-3C					
		m	9	1,234	11,106	
管内配線撤去（不使用）	CPEV-S0.65-5P					
		m	8	283.7	2,269	
管内配線撤去（不使用）	複合CV14mm2-4C, 3.5mm2-3C					
		m	217	1,234	267,778	
管内配線撤去（不使用）	複合CV8mm2-4C, 3.5mm2-3C					
		m	62	1,234	76,508	
管内配線撤去（不使用）	複合CV8mm2-2C, 5.5mm2-2C, 3.5mm2-3C					
		m	60	678.7	40,722	
管内配線撤去（不使用）	複合CV3.5mm2-1C, 2mm2-8C					
		m	107	678.7	72,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
露出配線撤去（不使用）	複合CV14mm2-4C, 3.5mm2-3C	m	523	1,480	774,040	
露出配線撤去（不使用）	複合CV8mm2-4C, 3.5mm2-3C	m	284	1,480	420,320	
露出配線撤去（不使用）	複合CV8mm2-2C, 5.5mm2-2C, 3.5mm2-3C	m	298	1,086	323,628	
露出配線撤去（不使用）	複合CV3.5mm2-1C, 2mm2-8C	m	261	1,086	283,446	
電線管撤去（不使用）（高さ2m以上）	G54	m	5	2,592	12,960	
ブルボックス撤去工		式	1		3,701	
ブルボックス撤去(不使用)	200×200×200(SUS)	個	1	3,701	3,701	
道路照明設備工		式	1		572,356	
道路照明設備設置工		式	1		537,344	
LED道路照明器具設置	タイプk	台	1	173,456	173,456	
LED道路照明器具設置	タイプk 自動点滅器含む	台	2	181,944	363,888	
道路照明設備撤去工		式	1		35,012	
道路照明器具撤去（不使用）	KSH-2	台	1	10,682	10,682	
道路照明器具撤去（不使用）	KSH-2 自動点滅器含む	台	2	12,165	24,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		81,877	
運搬処理工		式	1		81,877	
撤去品運搬処理		式	1		81,877	
工場製品輸送工		式	1		114,141	
輸送工		式	1		114,141	
輸送(電気)		式	1		114,141	
仮設工		式	1		1,109,768	
交通管理工		式	1		1,079,331	
交通誘導警備員A		式	1		380,436	21人日
交通誘導警備員B		式	1		698,895	45人日
移動足場工		式	1		30,437	
移動足場		式	1		30,437	
直接工事費		式	1		22,249,214	
共通仮設費		式	1		3,553,032	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		359,009	
技術管理費		式	1		65,362	
道路施設基本データ作成費		式	1		62,656	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		2,706	
現場環境改善費（率計上）		式	1		293,647	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,194,023	
純工事費		式	1		25,802,246	
現場管理費		式	1		12,664,879	
機器間接費		式	1		825,334	
機器管理費		式	1		825,334	
工事原価		式	1		106,520,378	
一般管理費等		式	1		15,948,090	
工事価格		式	1		127,000,000	
消費税相当額		式	1		12,700,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		139,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		1,191,583	
道路照明設備工 安来地区1						
		式	1		1,001,644	
道路照明設備設置工						
		式	1		938,986	
LED道路照明器具設置(夜間)	タイプf					
		台	2	193,358	386,716	
LED道路照明器具設置	タイプf					
		台	3	184,090	552,270	
道路照明設備撤去工						
		式	1		62,658	
道路照明器具撤去(不使用)夜間						
		台	2	15,306	30,612	
道路照明器具撤去(不使用)						
		台	3	10,682	32,046	
運搬処理工						
		式	1		1,055	
運搬処理工						
		式	1		1,055	
撤去品運搬処理						
		式	1		1,055	
仮設工						
		式	1		188,884	
交通管理工						
		式	1		188,884	
交通誘導警備員A						1人日
		式	1		18,116	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A(夜間)		式	1		54,338	2人日
交通誘導警備員B(夜間)		式	1		116,430	5人日
直接工事費		式	1		1,191,583	
共通仮設費		式	1		435,104	
共通仮設費		式	1		28,291	
現場環境改善費（率計上）		式	1		28,291	
共通仮設費（率計上）		式	1		406,813	
純工事費		式	1		1,626,687	
現場管理費		式	1		1,212,636	
工事原価		式	1		2,839,323	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		17,483,533	
道路照明設備工 安来地区2						
		式	1		16,800,461	
道路照明設備設置工						
		式	1		15,945,393	
A-2多目的柱設置(夜間) 自動点滅器付	段付テーパー10.3mハース式 塗装 LED器具タイプq(交差点用)					
		基	3	1,602,865	4,808,595	
A-2多目的柱設置(夜間)	段付テーパー10.3mハース式 塗装 LED器具タイプq(交差点用)					
		基	2	1,590,182	3,180,364	
A-3多目的柱設置(夜間)	段付テーパー10.3mハース式 塗装 LED器具タイプq(交差点用)					
		基	3	1,679,935	5,039,805	
A-4多目的柱設置(夜間)	段付テーパー10.3mハース式 塗装 LED器具タイプq(交差点用)					
		基	1	1,300,437	1,300,437	
B-1照明柱設置(夜間)	直線形テーパー10.3mハース式 塗装 LED器具タイプq(交差点用)					
		基	2	626,122	1,252,244	
A-2無収縮モルタル巻	650×650×300					
		箇所	5	36,622	183,110	
A-3無収縮モルタル巻	650×650×300					
		箇所	3	36,622	109,866	
A-4無収縮モルタル巻	600×600×300					
		箇所	1	32,808	32,808	
B-1無収縮モルタル巻	450×450×300					
		箇所	2	19,082	38,164	
配管・配線工						
		式	1		704,010	
管内配線(夜間)	CV3.5mm2-2C					
		m	310	2,271	704,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明設備撤去工						
		式	1		95,555	
照明柱撤去(夜間)	12m以下					
		基	3	19,111	57,333	
照明柱撤去(夜間)	共架式					
		基	2	19,111	38,222	
運搬処理工						
		式	1		55,503	
現場発生品運搬(夜間)						
		式	1		19,032	
照明器具取り外し						
		台	5	7,115	35,575	
撤去品運搬処理						
		式	1		896	
仮設工						
		式	1		683,072	
交通管理工						
		式	1		683,072	
交通誘導警備員A(夜間)						8人日
		式	1		217,352	
交通誘導警備員B(夜間)						20人日
		式	1		465,720	
直接工事費						
		式	1		17,483,533	
共通仮設費						
		式	1		1,477,016	
共通仮設費						
		式	1		202,919	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		202,919	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,274,097	
純工事費		式	1		18,960,549	
現場管理費		式	1		4,154,962	
工事原価		式	1		23,115,511	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		9,109,371	
道路照明設備工 松江地区1						
		式	1		8,530,480	
道路照明設備設置工						
		式	1		7,883,593	
1号多目的柱設置(夜間) 自動 点滅器付	段付テ-ハ°-10.3mハ°-ス式 塗装仕上 げ LED器具タイプ°q(交差点用)					
		基	1	1,869,196	1,869,196	
5号多目的柱設置(夜間) 自動 点滅器付	段付テ-ハ°-10.3mハ°-ス式 塗装仕上 げ LED器具タイプ°q(交差点用)					
		基	1	2,214,549	2,214,549	
6号多目的柱設置(夜間) 自動 点滅器付	段付テ-ハ°-10.3mハ°-ス式 塗装仕上 げ LED器具タイプ°q(交差点用)					
		基	1	1,268,243	1,268,243	
7号照明柱設置(夜間) 自動点 滅器付	直線テ-ハ°-10.3mハ°-ス式 塗装仕上 げ LED器具タイプ°q(交差点用)					
		基	1	646,023	646,023	
8号多目的柱設置(夜間)	段付テ-ハ°-10.3mハ°-ス式 塗装仕上 げ LED器具タイプ°q(交差点用)					
		基	1	1,683,837	1,683,837	
接地設置	D種					
		箇所	2	16,243	32,486	
舗装版破砕						
		式	1		10,547	
無収縮モルタル巻	1号照明柱					
		箇所	1	36,622	36,622	
無収縮モルタル巻	5号照明柱					
		箇所	1	36,622	36,622	
無収縮モルタル巻	6号照明柱					
		箇所	1	29,764	29,764	
無収縮モルタル巻	7号照明柱					
		箇所	1	19,082	19,082	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
無収縮モルタル巻	8号照明柱					
		箇所	1	36,622	36,622	
配管・配線工						
		式	1		518,154	
管内配線(夜間)	CV3.5mm2-3C					
		m	219	2,366	518,154	
道路照明設備撤去工						
		式	1		128,733	
照明柱撤去(夜間)	8～12m					
		基	5	19,111	95,555	
添架式照明柱撤去(夜間)						
		基	1	19,111	19,111	
引込鋼管柱撤去(夜間)						
		本	1	14,067	14,067	
運搬処理工						
		式	1		66,587	
運搬処理工						
		式	1		66,587	
現場発生品運搬(夜間)						
		式	1		21,734	
照明器具取り外し						
		台	6	7,115	42,690	
撤去品運搬処理						
		式	1		1,100	
殻運搬処理						
		式	1		1,063	
仮設工						
		式	1		512,304	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		512,304	
交通誘導警備員A（夜間）						6人日
		式	1		163,014	
交通誘導警備員B（夜間）						15人日
		式	1		349,290	
直接工事費						
		式	1		9,109,371	
共通仮設費						
		式	1		950,206	
共通仮設費						
		式	1		59,509	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		59,509	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		890,697	
純工事費						
		式	1		10,059,577	
現場管理費						
		式	1		2,664,287	
工事原価						
		式	1		12,723,864	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		4,244,582	
道路照明設備工 松江地区2						
		式	1		3,931,259	
道路照明設備設置工						
		式	1		3,052,565	
A-1照明柱設置(夜間)	IA10B-C(塗装仕上げ),LED照明タイプ					
	°e	基	5	610,513	3,052,565	
照明灯基礎設置工						
		式	1		639,049	
照明プレキャスト基礎設置(夜間)	φ500-L1700					
		基	5	125,946	629,730	
作業土工(夜間)						
		式	1		9,319	
道路照明設備撤去工						
		式	1		95,555	
照明柱撤去(夜間)	GL8～12m					
		基	5	19,111	95,555	
照明灯基礎撤去工						
		式	1		144,090	
照明柱基礎撤去(夜間)						
		基	5	28,818	144,090	
運搬処理工						
		式	1		64,931	
運搬処理工						
		式	1		64,931	
現場発生品運搬(夜間)						
		式	1		14,421	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明器具取り外し		台	5	7,115	35,575	
撤去品運搬処理		式	1		917	
殻運搬処理		式	1		14,018	
仮設工		式	1		248,392	
交通管理工		式	1		248,392	
交通誘導警備員A(夜間)		式	1		108,676	4人日
交通誘導警備員B(夜間)		式	1		139,716	6人日
直接工事費		式	1		4,244,582	
共通仮設費		式	1		1,179,466	
共通仮設費		式	1		78,045	
現場環境改善費(率計上)		式	1		78,045	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,101,421	
純工事費		式	1		5,424,048	
現場管理費		式	1		3,434,990	

单 侧 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		8,859,038	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		6,723,888	
道路照明設備工 出雲地区						
		式	1		6,386,150	
道路照明設備設置工						
		式	1		5,924,743	
A-2照明柱設置(夜間)	IA10B-C(塗装仕上げ),LED照明タイプ					
		基	9	589,050	5,301,450	
B-1照明柱設置	IA10.3B-S(塗装仕上げ),LED照明 KCE070-2C相当					
		基	1	623,293	623,293	
歩道照明設備設置工						
		式	1		94,230	
LED歩道照明器具設置	平均路面照度10(1x)タイプ					
		台	1	94,230	94,230	
照明灯基礎設置工						
		式	1		147,783	
照明プレキャスト基礎設置	φ500-L1700					
		基	1	118,532	118,532	
無収縮モルタル巻	450×450×300					
		箇所	1	19,082	19,082	
作業土工						
		式	1		10,169	
道路照明設備撤去工						
		式	1		185,247	
照明柱撤去(夜間)	GL8～12m					
		基	9	19,111	171,999	
照明柱撤去	GL8～12m					
		基	1	13,248	13,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩道照明設備撤去工						
		式	1		10,682	
歩道照明器具撤去(不使用)						
		台	1	10,682	10,682	
照明灯基礎撤去工						
		式	1		23,465	
照明柱基礎撤去						
		基	1	21,345	21,345	
作業土工						
		式	1		2,120	
運搬処理工						
		式	1		97,059	
運搬処理工						
		式	1		97,059	
現場発生品運搬(夜間)						
		式	1		20,236	
現場発生品運搬						
		式	1		3,361	
照明器具取り外し						
		台	10	7,115	71,150	
撤去品運搬処理						
		式	1		998	
殻運搬処理						
		式	1		1,314	
仮設工						
		式	1		240,679	
交通管理工						
		式	1		240,679	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A						3人日
		式	1		54,348	
交通誘導警備員B						5人日
		式	1		77,655	
交通誘導警備員A(夜間)						4人日
		式	1		108,676	
直接工事費						
		式	1		6,723,888	
共通仮設費						
		式	1		1,726,762	
共通仮設費						
		式	1		245,844	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		245,844	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,480,918	
純工事費						
		式	1		8,450,650	
現場管理費						
		式	1		4,985,174	
工事原価						
		式	1		13,435,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		936,762	
道路照明設備工 大田地区						
		式	1		807,830	
道路照明設備設置工						
		式	1		623,293	
B-2照明柱設置	IA10.3B-S(塗装仕上げ),LED照明灯					
		基	1	623,293	623,293	
照明灯基礎設置工						
		式	1		147,824	
照明プレキャスト基礎設置	φ500-L1700					
		基	1	118,532	118,532	
無収縮モルタル	450×450×300					
		箇所	1	19,082	19,082	
作業土工						
		式	1		10,210	
道路照明設備撤去工						
		式	1		13,248	
照明柱撤去	GL8～12m					
		基	1	13,248	13,248	
照明灯基礎撤去工						
		式	1		23,465	
照明柱基礎撤去						
		基	1	21,345	21,345	
作業土工						
		式	1		2,120	
運搬処理工						
		式	1		15,045	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		15,045	
現場発生品運搬						
		式	1		6,146	
照明器具取り外し						
		台	1	7,115	7,115	
撤去品運搬処理						
		式	1		98	
殻運搬処理						
		式	1		1,686	
仮設工						
		式	1		113,887	
交通管理工						
		式	1		113,887	
交通誘導警備員A						2人日
		式	1		36,232	
交通誘導警備員B						5人日
		式	1		77,655	
直接工事費						
		式	1		936,762	
共通仮設費						
		式	1		342,425	
共通仮設費						
		式	1		22,438	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		22,438	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		319,987	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		1,279,187	
現場管理費		式	1		953,134	
工事原価		式	1		2,232,321	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		843,489	
道路照明設備工 飯南地区						
		式	1		807,867	
道路照明設備設置工						
		式	1		623,293	
B-1照明柱設置	IA10.3B-S(塗装仕上げ),LED照明 KCE070-2C相当					
		基	1	623,293	623,293	
照明灯基礎設置工						
		式	1		147,861	
照明プレキャスト基礎設置	φ500-L1700					
		基	1	118,532	118,532	
無収縮モルタル	450×450×300					
		箇所	1	19,082	19,082	
作業土工						
		式	1		10,247	
道路照明設備撤去工						
		式	1		13,248	
照明柱撤去						
		基	1	13,248	13,248	
照明灯基礎撤去工						
		式	1		23,465	
照明柱基礎撤去						
		基	1	21,345	21,345	
作業土工						
		式	1		2,120	
運搬処理工						
		式	1		17,506	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		17,506	
現場発生品運搬						
		式	1		3,951	
照明器具取り外し						
		台	1	7,115	7,115	
撤去品運搬処理						
		式	1		364	
殻運搬処理						
		式	1		6,076	
仮設工						
		式	1		18,116	
交通管理工						
		式	1		18,116	
交通誘導警備員A						1人日
		式	1		18,116	
直接工事費						
		式	1		843,489	
共通仮設費						
		式	1		309,255	
共通仮設費						
		式	1		21,462	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		21,462	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		287,793	
純工事費						
		式	1		1,152,744	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		859,479	
工事原価		式	1		2,012,223	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備						
		式	1		842,057	
道路照明設備工 掛合地区						
		式	1		807,850	
道路照明設備設置工						
		式	1		623,293	
B-2照明柱設置	IA10.3B-S(塗装仕上げ),LED照明灯					
		基	1	623,293	623,293	
照明灯基礎設置工						
		式	1		147,844	
照明プレキャスト基礎設置	φ500-L1700					
		基	1	118,532	118,532	
無収縮モルタル	450×450×300					
		箇所	1	19,082	19,082	
作業土工						
		式	1		10,230	
道路照明設備撤去工						
		式	1		13,248	
照明柱撤去						
		基	1	13,248	13,248	
照明灯基礎撤去工						
		式	1		23,465	
照明柱基礎撤去						
		基	1	21,345	21,345	
作業土工						
		式	1		2,120	
運搬処理工						
		式	1		16,091	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		16,091	
現場発生品運搬						
		式	1		3,361	
照明器具取り外し						
		台	1	7,115	7,115	
撤去品運搬処理						
		式	1		364	
殻運搬処理						
		式	1		5,251	
仮設工						
		式	1		18,116	
交通管理工						
		式	1		18,116	
交通誘導警備員A						1人日
		式	1		18,116	
直接工事費						
		式	1		842,057	
共通仮設費						
		式	1		309,255	
共通仮設費						
		式	1		21,462	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		21,462	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		287,793	
純工事費						
		式	1		1,151,312	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		858,503	
工事原価		式	1		2,009,815	