

単 価 合 意 書

令和8年7月16日に契約した令和8年度国道54号東下歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月07日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所 草野 真一

受注者 住所 島根県雲南市三刀屋町給下622番地1

氏名 株式会社都間土建

代表取締役 都間 清隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		73,498,173	
道路土工						
		式	1		722,515	
掘削工(ICT)						
		式	1		108,810	
掘削(ICT)	土砂 導入型 小規模					
		m3	90	1,209	108,810	
路体盛土工						
		式	1		568,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	110	5,164	568,040	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		2,373	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	10	237.3	2,373	
法面整形工(ICT)						
		式	1		43,292	
法面整形(切土)(ICT)	土砂 導入型					
		m2	20	742.3	14,846	
法面整形(盛土)(ICT)	土砂 導入型					
		m2	60	474.1	28,446	
法面工						
		式	1		2,051	
植生工						
		式	1		2,051	
種子散布	肥料無し 100m2未満					
		m2	5	410.3	2,051	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		3,835,229	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		1,329,502	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	76	3,017	229,292	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	76	2,828	214,928	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	74	4,642	343,508	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	71	3,434	243,814	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	78	3,820	297,960	
アスファルト舗装工						
路肩舗装(A)		式	1		677,175	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	99	2,789	276,111	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	102	3,932	401,064	
アスファルト舗装工						
バス停舗装(A)		式	1		538,800	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	56	3,017	168,952	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,546	35,460	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	46	2,760	126,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13	3,820	49,660	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	52	3,034	157,768	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		1,105,774	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	334	1,069	357,046	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	31	2,772	85,932	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	306	2,166	662,796	
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		105,084	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	27	1,314	35,478	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	27	2,578	69,606	
アスファルト舗装工 駐車場舗装復旧		式	1		20,020	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	4	1,778	7,112	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	3,227	12,908	
コンクリート舗装工 取付道路舗装(A)		式	1		58,874	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	14	777.3	10,882	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	18-8-40(高炉) t=100	m2	14	3,428	47,992	
擁壁工		式	1		9,585,958	
作業土工		式	1		522,069	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		8,562,536	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	16	91,121	1,457,936	
2号重力式擁壁		m3	5	97,410	487,050	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	20	69,107	1,382,140	
6号重力式擁壁		m3	14	69,107	967,498	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	69,107	760,177	
1号重力式擁壁		m3	55	63,777	3,507,735	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5	23,240	116,200	
3号重力式擁壁		m	4	20,929	83,716	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m	4	36,644	146,576	
4号重力式擁壁		m	4	36,644	146,576	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	55	63,777	3,507,735	
5号重力式擁壁		m3	55	63,777	3,507,735	
場所打擁壁工		式	1		501,353	
1号嵩上擁壁		m	5	23,240	116,200	
2号嵩上擁壁		m	4	20,929	83,716	
1号取付擁壁		m	4	36,644	146,576	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号取付擁壁		m	4	35,848	143,392	
足場	安全ネット必要	式	1		11,469	
石・ブロック積(張)工		式	1		88,277	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		88,277	
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 23 c m	m	2	7,562	15,124	
現場打小口止コンクリート 3号小口止	18-8-40(高炉)	m3	0.1	70,248	7,024	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	粗面 控え35cm	m2	2	28,868	57,736	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0.2	9,248	1,849	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	65,445	6,544	
カルパート工		式	1		5,720,147	
作業土工		式	1		105,543	
プレキャストカルパート工		式	1		5,614,604	
1号基礎		m	2	35,790	71,580	
2号基礎		m	2	35,790	71,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号門型カルバート	W3000×H1800	m	2	2,567,574	5,135,148	
1号底張コンクリート		m3	2	61,821	123,642	
1号小口止		箇所	1	106,423	106,423	
2号小口止		箇所	1	106,231	106,231	
排水構造物工		式	1		14,936,428	
作業土工		式	1		597,045	
側溝工		式	1		11,990,008	
プレキャストU型側溝 1号水路	幅60cm 高さ38cm	m	40	18,734	749,360	
プレキャストU型側溝 1号スリット側溝	幅30cm 高さ30cm	m	76	16,874	1,282,424	
自由勾配側溝 1号	B500-H700～900	m	140	47,123	6,597,220	
自由勾配側溝 2号	B300-H400(横断用)	m	1	37,880	37,880	
自由勾配側溝 3号	B400-H400～500	m	20	23,413	468,260	
自由勾配側溝 4号	B300-H300	m	2	17,574	35,148	
側溝蓋 コンクリート蓋	自由勾配側溝 縦断用 B500用	枚	82	4,994	409,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 コンクリート蓋	自由勾配側溝 縦断用 B400用	枚	16	4,045	64,720	
側溝蓋 コンクリート蓋	自由勾配側溝 縦断用 B300用	枚	2	2,534	5,068	
側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝 縦断用 B500用 T-6 細目 滑止有	枚	10	52,147	521,470	
側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝 横断用 B500用 T-6 細目 滑止有	枚	19	81,581	1,550,039	
側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝 横断用 B300用 T-6 細目 滑止有	枚	1	45,771	45,771	
側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝 縦断用 B400用 T-6 細目 滑止有	枚	2	38,916	77,832	
側溝蓋 グレーチング蓋	B500用 T-6 細目 滑止有	枚	4	36,327	145,308	
管渠工		式	1		664,576	
暗渠排水管 1号排水管 VU100	据付 直管 50～150mm	m	2	857.3	1,714	
暗渠排水管 2号排水管 VU200	据付 直管 200～400mm	m	21	2,941	61,761	
暗渠排水管 3号排水管 シングルφ300	据付 波状管 シングル構造 無孔 呼 径300mm	m	11	5,730	63,030	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D200	重圧管(1種)	m	2	16,634	33,268	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	重圧管(1種)	m	4	21,965	87,860	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	重圧管(1種)	m	9	46,327	416,943	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,661,588	
現場打ち集水桝 1号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	112,175	112,175	
現場打ち集水桝 2号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	70,267	70,267	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	58,043	58,043	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	49,376	49,376	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	53,451	53,451	
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	134,994	134,994	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	76,384	76,384	
現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	85,023	85,023	
現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	53,451	53,451	
現場打ち集水桝 1号分水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	128,091	128,091	
現場打ち集水桝 1号合流桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	166,537	166,537	
プレキャスト街渠桝 3号街渠桝	300×300/500	箇所	4	39,568	158,272	
マンホール嵩上		箇所	1	40,670	40,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 グレーチング蓋	B500-L500用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有	枚	3	30,958	92,874	
蓋 グレーチング蓋	B600-L600用 T-6 ボルト固定 細目 滑止有	枚	1	45,244	45,244	
蓋 グレーチング蓋	B700-L700用 T-25 ボルト固定 細目 滑止有	枚	1	78,417	78,417	
蓋 グレーチング蓋	B800-L800用 T-6 110° 開閉 クリップ ° 固定 細目 滑止有	枚	1	54,256	54,256	
蓋 グレーチング蓋	B800-L800用 T-25 ボルト固定 細目 滑止有	枚	1	97,698	97,698	
蓋 縞鋼板蓋	B800-L800用 t=3.2	枚	1	81,821	81,821	
足掛金具	W300 φ19	本	8	3,068	24,544	
排水工		式	1		23,211	
1号取水分水溝	B600用	箇所	1	23,211	23,211	
縁石工		式	1		3,529,777	
作業土工		式	1		41,153	
縁石工		式	1		3,488,624	
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	片面R B種 180/205×250×600 寒 冷地仕様	m	105	10,939	1,148,595	
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)基礎材無	片面R B種 180/205×250×600 寒 冷地仕様	m	54	10,383	560,682	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-2-3(200)	両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様	m	122	12,003	1,464,366	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-2-3(200)基礎材無	両面R C種 180/240×300×600 寒冷地仕様	m	3	11,447	34,341	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-2-3(300)	片面R D種 180/215×350×600 寒冷地仕様	m	10	13,700	137,000	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 1号	C種 150×150×600 寒冷地仕様	m	21	6,840	143,640	
区画線工		式	1		453,521	
区画線工		式	1		453,521	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無	m	6	924.6	5,547	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無	m	22	810.1	17,822	
ｹﾞｲﾝﾄ式区画線	ｹﾞｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白 加熱	m	220	153.8	33,836	
ｹﾞｲﾝﾄ式区画線	ｹﾞｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白 加熱	m	26	171.7	4,464	
貼付式区画線	自転車ﾋﾞｰﾏｰｸ 白	枚	4	29,721	118,884	
貼付式区画線	自転車ﾋﾞｰﾗｲﾝ 白	枚	11	15,090	165,990	
区画線消去	削取り式	m	177	604.4	106,978	
防護柵工		式	1		1,345,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		1,345,340	
転落(横断)防止柵	P種 H=1100 縦格子 ダークブラウン コンクリート建込	m	109	12,166	1,326,094	
フェンス撤去・再設置 (流用品)	柵高 1.1m コンクリート建込	m	3	6,052	18,156	
箱抜き	φ 100 L=0.2m	本	8	136.3	1,090	
道路付属施設工		式	1		678,942	
防草コンクリート		式	1		547,112	
1号張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=70	m	53	9,466	501,698	
2号張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=70	m	18	2,523	45,414	
道路付属物工		式	1		131,830	
1号階段		箇所	1	131,830	131,830	
組立歩道工		式	1		13,069,630	
作業土工		式	1		125,989	
組立歩道工		式	1		12,943,641	
1号組立歩道	鋼製支柱式 プレキャストコンクリート製 幅員2.00m 支柱L=2700	m	57	188,397	10,738,629	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号支柱基礎 ^{ﾌﾞﾛｯｸ}	700×700×400					
		箇所	19	17,535	333,165	
2号支柱基礎 ^{ﾌﾞﾛｯｸ}	830×600×400					
		箇所	2	17,612	35,224	
1号基礎 ^{ﾌﾞﾛｯｸ}						
		m	57	29,175	1,662,975	
1号場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ						
		箇所	1	15,781	15,781	
1号端部基礎						
		箇所	1	1,144	1,144	
2号端部基礎						
		箇所	1	4,712	4,712	
3号端部基礎						
		箇所	1	93,805	93,805	
4号端部基礎						
		箇所	1	58,206	58,206	
構造物撤去工						
		式	1		3,692,835	
防護柵撤去工						
		式	1		70,882	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込					
		m	108	650.3	70,232	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=700 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込					
		m	1	650.3	650	
構造物取壊し工						
		式	1		2,179,696	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	168	9,580	1,609,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.4	16,835	6,734	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	44	644.6	28,362	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	210	1,394	292,740	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,178	1,178	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	200	538	107,600	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	160	755.1	120,816	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	17	754.5	12,826	
排水構造物撤去工		式	1		77,080	
U型側溝撤去 B300-H200	再利用撤去	m	11	1,880	20,680	
U型側溝撤去 B600-H400	再利用撤去	m	30	1,880	56,400	
運搬処理工		式	1		1,365,177	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	170	4,445	755,650	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	5,479	2,191	
殻運搬	アスファルト殻	m3	38	3,598	136,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	170	1,126	191,420	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	1,438	575	
殻処分	アスファルト殻	m3	38	4,445	168,910	
現場発生品運搬	転落防止柵、U型側溝	式	1		109,707	
仮設工		式	1		15,837,523	
作業土工		式	1		24,843	
土留・仮締切工		式	1		3,214,561	
仮水路工		式	1		1,852,933	
作業ヤード整備工		式	1		315,731	
交通管理工		式	1		10,429,455	
直接工事費		式	1		73,498,173	
共通仮設費		式	1		10,726,914	
共通仮設費		式	1		1,724,103	
運搬費		式	1		348,056	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		164,140	
仮設材運搬費		式	1		183,916	
技術管理費		式	1		769,149	
システム初期費(ICT)		式	1		525,403	
道路施設基本データ作成費用		式	1		61,581	
道路工事完成図等作成費		式	1		182,165	
現場環境改善費(率計上)		式	1		606,898	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,002,811	
純工事費		式	1		84,225,087	
現場管理費		式	1		28,503,150	
工事原価		式	1		112,728,237	
一般管理費等		式	1		20,271,763	
工事価格		式	1		133,000,000	
消費税相当額		式	1		13,300,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		146,300,000	