

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 2 1 日に契約した令和 8 年度松江国道事務所管内橋梁他補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年09月08日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目 6 番 2 8 号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所 草野 真一

受注者 住所 島根県松江市学園南二丁目 3 番 5 号

氏名 松江土建株式会社

代表取締役社長 平塚 智朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
安来地区A		式	1		32,004,780	
舗装工		式	1		2,211,552	
橋面防水工		式	1		327,936	
橋面防水(A)	塗膜防水 無溶剤形エポキシ樹脂塗膜系防水材料	m2	64	5,124	327,936	
薄層カー舗装工		式	1		1,883,616	
薄層舗装(A)	緑 樹脂モルタル舗装 t=8	m2	64	8,347	534,208	
セメントモルタル	1:3 高炉	m3	3	141,569	424,707	
ノンスリップ [°]	w=35mm t=18mm ステンレス	m	97	9,533	924,701	
橋梁付属物工		式	1		313,888	
排水施設工		式	1		313,888	
水抜き孔	φ 20	箇所	32	9,809	313,888	
橋梁補修工		式	1		4,324,733	
断面修復工		式	1		263,243	
左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理有	m2	0.2	263,243	263,243	
断面修復(A)						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
シート補修工						
		式	1		4,054,860	
FRPシート補修						
		m2	40.5	100,120	4,054,860	
沓座モルタル補修工						
		式	1		6,630	
沓座モルタル補修(A)						
		箇所	1	6,630	6,630	
現場塗装工						
		式	1		19,162,070	
橋梁塗装工						
橋梁塗装(A)						
		式	1		19,162,070	
素地調整	1種ｸﾚﾝ 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (1回塗り)					
		m2	260	23,358	6,073,080	
素地調整 (夜間)	1種ｸﾚﾝ 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (1回塗り)					
		m2	180	31,546	5,678,280	
下塗	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾊﾟﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗 装回数 1回					
		m2	260	1,614	419,640	
下塗 (夜間)	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾊﾟﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗 装回数 1回					
		m2	180	1,876	337,680	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾞｷﾞｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回					
		m2	260	1,657	430,820	
下塗 (夜間)	弱溶剤形変性ﾎﾞｷﾞｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回					
		m2	180	2,074	373,320	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	260	761.9	198,094	
中塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	180	970	174,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	260	1,281	333,060	
上塗 (夜間)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	180	1,489	268,020	
足場 (夜間)		式	1		541,020	
足場	安全ネット必要	式	1		280,320	
スライ°式移動足場 (夜間)		式	1		2,903,136	
防護 (夜間)		式	1		43,880	
防護 (夜間)		式	1		1,107,120	
構造物撤去工		式	1		2,183,428	
構造物取壊し工		式	1		768,519	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.005	47,591	237	
既設舗装はぎ取り		m2	64	4,581	293,184	
ノスリッ°撤去		m	97	423.4	41,069	
FRPシート撤去		m2	31.4	11,605	364,397	
FRPシート撤去 (夜間)		m2	4	17,408	69,632	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		1,414,909	
特別管理産業廃棄物運搬	汚泥・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(鉛・PCB含有)					
		回	1	202,636	202,636	
特別管理産業廃棄物処分	汚泥(鉛・PCB含有)					
		kg	657	1,105	725,985	
特別管理産業廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(鉛・PCB含有)					
		缶	44	11,052	486,288	
仮設工						
		式	1		3,809,109	
付属物工						
		式	1		300,275	
交通管理工						
		式	1		3,508,834	
直接工事費						
		式	1		32,004,780	
共通仮設費						
		式	1		10,682,358	
共通仮設費						
		式	1		4,061,672	
安全費						
		式	1		3,703,163	
安全衛生保護具						
		式	1		3,703,163	
技術管理費						
		式	1		59,160	
道路施設基本ﾾﾃﾞｰﾀ作成費用						
		式	1		59,160	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		299,349	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,620,686	
純工事費		式	1		42,687,138	
現場管理費		式	1		23,731,495	
工事原価		式	1		237,461,246	
一般管理費等		式	1		34,338,754	
工事価格		式	1		271,800,000	
消費税相当額		式	1		27,180,000	
工事費計		式	1		298,980,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
松江地区A 門型標識		式	1		2,188,170	
標識補修工		式	1		1,005,198	
作業土工		式	1		2,021	
炭素繊維シート補強工		式	1		1,003,177	
下地処理 (夜間)	2種ケレン	m2	0.6	393,759	236,255	
炭素繊維シート貼付 (夜間)	すだれ状 t=0.333	m2	0.9	468,090	421,281	
仕上塗装 (夜間)	アクリルウレタン樹脂系	m2	0.6	457,129	274,277	
無収縮モルタル(A) (夜間)	t=40	m3	0.04	1,784,122	71,364	
構造物撤去工		式	1		10,352	
構造物取壊し工		式	1		10,352	
コンクリートはつり (夜間)	3cmを超え6cm以下	m2	1	10,352	10,352	
仮設工		式	1		1,172,620	
交通管理工		式	1		1,172,620	
直接工事費		式	1		2,188,170	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		780,150	
共通仮設費		式	1		76,449	
現場環境改善費（率計上）		式	1		76,449	
共通仮設費（率計上）		式	1		703,701	
純工事費		式	1		2,968,320	
現場管理費		式	1		2,050,312	
工事原価		式	1		5,018,632	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
飯南地区A 赤名トンネル		式	1		13,995,516	
トンネル工		式	1		7,118,116	
はく落防止工		式	1		2,295,735	
はく落防止(A)		m2	14	131,437	1,840,118	
はく落防止(B)		m2	2	64,235	128,470	
鋼板接着(A)		m2	0.7	467,353	327,147	
漏水対策工		式	1		4,822,381	
線導水	100型	m	18	33,877	609,786	
線導水	150型	m	14	45,160	632,240	
線導水	210型	m	0.5	57,125	28,562	
導水樋	B160 耐寒型	m	0.5	78,991	39,495	
導水樋	B300 耐寒型	m	14	22,290	312,060	
導水樋	B360 耐寒型	m	8	24,574	196,592	
導水樋	B460 耐寒型	m	6	25,771	154,626	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導水樋	B560 耐寒型	m	4	29,630	118,520	
導水樋	B760 耐寒型	m	4	36,815	147,260	
止水コーキング [*] (A)	シリコン系 導水樋	m	21	20,042	420,882	
止水コーキング [*] (B)	エポキシ樹脂系 鋼板	m	15	16,828	252,420	
ひび割れ止水(A)	t=60	m	3	636,646	1,909,938	
構造物撤去工		式	1		1,501,086	
排水構造物撤去工		式	1		1,501,038	
導水樋撤去	導水幅300mm以下	m	24	19,895	477,480	
導水樋撤去	導水幅300mm超500mm以下	m	16	22,317	357,072	
導水樋撤去	導水幅500mm超700mm以下	m	4	23,579	94,316	
導水樋撤去	導水幅700mm超1,000mm以下	m	4	29,990	119,960	
鋼板撤去		m ²	0.4	422,036	168,814	
モルタル撤去		m ²	0.4	708,490	283,396	
運搬処理工		式	1		48	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	鋼板					
		式	1		48	
仮設工						
		式	1		5,376,314	
交通管理工						
		式	1		5,376,314	
直接工事費						
		式	1		13,995,516	
共通仮設費						
		式	1		2,489,665	
共通仮設費						
		式	1		160,267	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		160,267	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2,329,398	
純工事費						
		式	1		16,485,181	
現場管理費						
		式	1		8,660,867	
工事原価						
		式	1		25,146,048	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
掛合地区A 上出来山橋		式	1		36,566,973	
現場塗装工		式	1		32,328,730	
橋梁塗装工						
橋梁塗装(B)		式	1		32,328,730	
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	1,180	21,682	25,584,760	
下塗	無溶剤形変性ﾎﾞﾙｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 2回					
		m2	1,180	4,368	5,154,240	
足場	単管足場 箱桁内部作業通路有り					
		式	1		1,589,730	
仮設工						
		式	1		4,238,243	
環境対策工						
		式	1		4,238,243	
直接工事費						
		式	1		36,566,973	
共通仮設費						
		式	1		16,341,314	
共通仮設費						
		式	1		9,057,454	
安全費						
		式	1		8,710,209	
安全衛生保護具						
		式	1		8,710,209	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		347,245	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		7,283,860	
純工事費		式	1		52,908,287	
現場管理費		式	1		28,475,031	
工事原価		式	1		81,383,318	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
掛合地区B 上舟津橋		式	1		30,009,517	
舗装工		式	1		2,088,437	
路面切削工		式	1		242,692	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	407	489.6	199,267	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	15	1,164	17,460	
殻処分	切削屑	m3	15	1,731	25,965	
橋面防水工		式	1		1,010,174	
橋面防水 (B)	塗膜防水	m2	407	2,482	1,010,174	
オーバーレイ工						
橋面舗装(A)		式	1		835,571	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 37mm 3.0m超	m2	407	2,053	835,571	
区画線工		式	1		39,013	
区画線工		式	1		39,013	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	54	421.4	22,755	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱	m	110	147.8	16,258	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工						
		式	1		13,181,611	
伸縮継手工						
		式	1		11,884,098	
伸縮装置止水(A)						
		m	17	191,859	3,261,603	
伸縮装置止水(B)						
		m	21.3	404,812	8,622,495	
排水施設工						
		式	1		1,062,916	
床版水抜きパイプ(A)						
		箇所	3	83,836	251,508	
床版水抜きパイプ(B)						
		箇所	3	198,307	594,921	
排水樹孔明(A)						
		孔	6	16,708	100,248	
排水樹蓋取替(A)						
		枚	1	116,239	116,239	
点検施設工						
		式	1		234,597	
点検施設取替(A)						
		箇所	1	234,597	234,597	
橋梁補修工						
		式	1		8,794,206	
断面修復工						
		式	1		8,794,206	
断面修復(B)						
		m2	42	166,898	7,009,716	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
断面修復(C)		m2	3	594,830	1,784,490	
現場塗装工		式	1		2,679,584	
橋梁塗装工						
橋梁塗装(A)		式	1		1,805,636	
素地調整	塗膜剥離剤塗布 1種ケレン	m2	2	114,029	228,058	
下塗	有機シンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	2	1,391	2,782	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	2	1,428	2,856	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	656.8	1,313	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	1,104	2,208	
足場		式	1		1,337,400	
防護		式	1		104,740	
登り栈橋		式	1		126,279	
橋梁塗装工						
橋梁塗装(C)		式	1		470,520	
素地調整	3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	m2	5	1,062	5,310	
下塗り	脱脂洗浄剤 錆転換型特殊エポキシ樹脂系塗料 塗布回数1回	m2	5	91,094	455,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	772.1	3,860	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	1,176	5,880	
表面被覆工		式	1		403,428	
防食テープ 貼付	環境遮断型テープ	m2	3	134,476	403,428	
構造物撤去工		式	1		878	
運搬処理工		式	1		878	
現場発生産品運搬		式	1		878	
仮設工		式	1		3,225,788	
交通管理工		式	1		3,225,788	
直接工事費		式	1		30,009,517	
共通仮設費		式	1		7,800,232	
共通仮設費		式	1		1,400,604	
運搬費		式	1		150,135	
建設機械運搬費		式	1		150,135	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費		式	1		776,853	
安全衛生保護具		式	1		776,853	
技術管理費		式	1		177,951	
鉄筋探查費		式	1		177,951	
現場環境改善費（率計上）		式	1		295,665	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,399,628	
純工事費		式	1		37,809,749	
現場管理費		式	1		21,684,866	
工事原価		式	1		59,494,615	