

単 価 合 意 書

令和8年7月23日に契約した令和8年度国道9号安来地区舗装他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月07日

発注者 住所 島根県松江市西津田二丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所 草野 真一

受注者 住所 島根県松江市玉湯町布志名767番地52

氏名 まるなか建設株式会社

代表取締役社長 大筒 晃一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		54,359,814	
道路土工						
		式	1		121,935	
掘削工						
		式	1		6,712	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	20	335.6	6,712	
残土処理工						
		式	1		115,223	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		21,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		72,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		20,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		343	
舗装工						
		式	1		16,707,387	
アスファルト舗装工						
車道舗装復旧(A)		式	1		68,979	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 110mm 3.1m未満					
		m2	0.3	113,483	34,044	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm 3.1m未満					
		m2	0.3	113,483	34,044	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	0.3	2,973	891	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工						
車道舗装(A)		式	1		3,376,912	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 30mm 3.1m未満	m2	176	3,330	586,080	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm 3.1m未満	m2	176	4,232	744,832	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	176	4,986	877,536	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度As 改質II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当	m2	176	3,736	657,536	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) (夜間)	ポーラスAs(13) DS3000 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	176	2,903	510,928	
透水性舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		3,890,537	
フィルター層 (夜間)	砂 仕上り厚 50mm	m2	763	1,302	993,426	
下層路盤(歩道部) 路盤 (夜間)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	763	1,296	988,848	
表層 (夜間)	透水性As (13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	763	2,501	1,908,263	
透水性舗装工						
歩道舗装(B)		式	1		1,234,138	
フィルター層 (夜間)	砂 仕上り厚 50mm	m2	214	1,302	278,628	
下層路盤(歩道部) 路盤 (夜間)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	214	1,526	326,564	
表層 (夜間)	透水性As (13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm	m2	214	2,939	628,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 管理道舗装(A)		式	1		485,210	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	110	983	108,130	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	110	1,049	115,390	
表層	透水性As (13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	110	2,379	261,690	
切削オーバーレイ工		式	1		7,651,611	
切削オーバーレイ(A)(夜間)	6cm以下 一層 ボーラスAs(13)DS3000	m2	1,980	3,474	6,878,520	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト	m3	99	6,164	610,236	
殻処分 (夜間)	切削屑	m3	99	1,645	162,855	
排水構造物工		式	1		14,318,813	
作業土工		式	1		571,200	
側溝工		式	1		10,187,865	
1号側溝 (夜間)		m	171	23,658	4,045,518	
2号側溝 (夜間)		m	29	21,603	626,487	
3号側溝 (夜間)		m	73	26,460	1,931,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
4号側溝 (夜間)		m	51	27,245	1,389,495	
5号側溝 (夜間)		m	9	38,659	347,931	
6号側溝 (夜間)		m	10	38,659	386,590	
1号鋼製排水 (夜間)		m	53	24,490	1,297,970	
2号鋼製排水 (夜間)		箇所	6	27,049	162,294	
管渠工		式	1		232,320	
暗渠排水管 1号暗渠排水(夜間)	据付 直管 200～400mm	m	48	4,840	232,320	
集水桝・マンホール工		式	1		2,176,785	
1号集水桝 (夜間)		箇所	19	104,703	1,989,357	
2号集水桝 (夜間)		箇所	3	62,476	187,428	
排水工		式	1		1,150,643	
1号水路嵩上 (夜間)		m	11	14,617	160,787	
2号水路嵩上 (夜間)		m	72	13,748	989,856	
縁石工		式	1		783,728	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		49,027	
縁石工						
		式	1		734,701	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)					
1号(夜間)		m	43	10,115	434,945	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)					
2号(夜間)		m	6	9,872	59,232	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)					
3号(夜間)		m	16	9,872	157,952	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(150×150×600)					
1号		m	14	5,898	82,572	
防護柵工						
		式	1		937,221	
路側防護柵工						
		式	1		115,497	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4Eﾀｰｸﾌﾟﾗｳﾝ 21m未満 曲線部補正無					
		m	9	12,833	115,497	
防止柵工						
		式	1		716,546	
転落(横断)防止柵	H=1100 縦格子 コンクリート建込ﾀｰｸﾌﾟﾗｳﾝ					
		m	7	12,207	85,449	
転落(横断)防止柵	H=1100 縦格子 ｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ﾀｰｸﾌﾟﾗｳﾝ					
		m	3	31,289	93,867	
転落(横断)防止柵(流用品)	H=800 P種 3段 土中建込					
(夜間)		m	6	2,948	17,688	
転落(横断)防止柵	H=800 P種 3段 ｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ﾀｰｸﾌﾟﾗｳﾝ					
(夜間)		m	17	22,743	386,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落防止柵用門扉	H=1100 W=1000 ヘースプレート式 ダーク ブラウン	箇所	1	132,911	132,911	
車止め		式	1		105,178	
車止め	門型 φ60.5 W=750 H=800 塗装黄	基	1	50,838	50,838	
車止め(流用品)	門型 φ60.5 W=750 H=800 塗装黄	基	2	27,170	54,340	
区画線工		式	1		704,240	
区画線工		式	1		704,240	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	580	515	298,700	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 白 45cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	160	1,197	191,520	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	14	548.2	7,674	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5m m 排水性舗装有	m	2	967	1,934	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セブラ 白 15cm 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	75	571.2	42,840	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セブラ 白 45cm 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	17	1,316	22,372	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 白 1 5cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	120	1,160	139,200	
道路付属施設工		式	1		709,853	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		175,102	
道路付属物工		式	1		322,640	
車線分離標	φ80 H=650 固定式 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	本	16	20,165	322,640	
ケーブル配管工		式	1		212,111	
1号地中配管 (夜間)		m	2	1,619	3,238	
2号地中配管 (夜間)		m	41	1,731	70,971	
3号地中配管 (夜間)		m	34	2,121	72,114	
4号地中配管 (夜間)		m	24	2,404	57,696	
5号地中配管 (夜間)		m	2	4,046	8,092	
構造物撤去工		式	1		2,276,076	
作業土工		式	1		2,703	
防護柵撤去工		式	1		54,945	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (夜間)	H=800 P種 3段 土中建込	m	37	1,485	54,945	
構造物取壊し工		式	1		1,425,303	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.8	9,241	7,392	
コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	34.2	12,366	422,917	
コンクリート構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	22,136	88,544	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	420	780.3	327,726	
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	870	665.2	578,724	
道路付属施設撤去工		式	1		69,952	
車止め撤去		基	2	6,709	13,418	
バケット・ブロック撤去		基	6	562.5	3,375	
バケット・ブロック撤去 (夜間)		基	63	843.8	53,159	
運搬処理工		式	1		723,173	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	2,299	1,839	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	34.2	2,729	93,331	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	9,732	38,928	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	35	8,106	283,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	4,389	3,511	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	34.2	6,145	210,159	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	1,401	5,604	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(歩道部)	m3	35	1,541	53,935	
現場発生品運搬		式	1		1,563	
現場発生品運搬 (夜間)		式	1		30,593	
仮設工		式	1		17,800,561	
交通管理工		式	1		17,800,561	
直接工事費		式	1		54,359,814	
共通仮設費		式	1		10,167,959	
共通仮設費		式	1		2,046,652	
運搬費		式	1		152,245	
建設機械運搬費		式	1		152,245	
技術管理費		式	1		810,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		610,849	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,992	
道路工事完成図書等作成費		式	1		140,103	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,083,463	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,121,307	
純工事費		式	1		64,527,773	
現場管理費		式	1		21,186,385	
工事原価		式	1		85,714,158	
一般管理費等		式	1		15,785,842	
工事価格		式	1		101,500,000	
消費税相当額		式	1		10,150,000	
工事費計		式	1		111,650,000	