

単 価 合 意 書

令和8年8月7日に契約した令和8年度湖陵多伎道路外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月17日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 島根県出雲市神西沖町2334番地3

氏名 山陰建設工業株式会社

代表取締役 磯田 真左一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		57,147,286	
道路土工						
		式	1		14,884,450	
残土処理工						
		式	1		14,884,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					3,500m3
		式	1		7,269,500	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					3,500m3
		式	1		739,550	
残土等処分						4,200m3
		式	1		6,875,400	
舗装工						
		式	1		19,650,400	
切削オーバーレイ工						
		式	1		19,650,400	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(20)					
		m2	7,000	2,677	18,739,000	
殻運搬(路面切削)						
		m3	280	2,187	612,360	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	280	1,068	299,040	
法面工						
		式	1		482,000	
植生工						
		式	1		482,000	
種子散布	肥料無し 1000m2以上					
		m2	2,000	241	482,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		2,090,740	
側溝工						
		式	1		1,104,200	
プレキャストU型側溝	幅30cm 高さ30cm					
PU1-B300-H300		m	100	11,042	1,104,200	
集水桝・マンホール工						
		式	1		986,540	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
G2-B500-L500-H700		箇所	20	49,327	986,540	
縁石工						
		式	1		816,400	
縁石工						
		式	1		816,400	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)					
BB-1-3(200)		m	100	8,164	816,400	
防護柵工						
		式	1		4,930,000	
路側防護柵工						
		式	1		4,930,000	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 白 100m以上 曲線部補正無					
		m	500	9,860	4,930,000	
道路付属施設工						
		式	1		10,995,000	
道路付属物工						
		式	1		10,995,000	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無					
1号張りコンクリート		m2	3,000	3,665	10,995,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工						
		式	1		460,362	
構造物取壊し工						
		式	1		350,893	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	34	8,999	305,966	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	89	504.8	44,927	
運搬処理工						
		式	1		109,469	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	34	1,947	66,198	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	4	3,391	13,564	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	34	748.1	25,435	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	4	1,068	4,272	
仮設工						
		式	1		2,837,934	
交通管理工						
		式	1		2,837,934	
直接工事費						
		式	1		57,147,286	
共通仮設費						
		式	1		4,363,322	
共通仮設費						
		式	1		592,145	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		148,263	
建設機械運搬費						1台
		式	1		148,263	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		443,882	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		3,771,177	
純工事費						
		式	1		61,510,608	
現場管理費						
		式	1		19,549,000	
工事原価						
		式	1		81,059,608	
一般管理費等						
		式	1		14,220,392	
工事価格						
		式	1		95,280,000	
消費税相当額						
		式	1		9,528,000	
工事費計						
		式	1		104,808,000	