

単 価 合 意 書

令和8年8月3日に契約した令和8年度出雲湖陵道路外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月17日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 島根県出雲市知井宮町138番地3

氏名 出雲土建株式会社

代表取締役 石飛 裕司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		54,474,339	
道路土工		式	1		14,920,500	
残土処理工		式	1		14,920,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,287,000	3,500m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		741,300	3,500m3
残土等処分		式	1		6,892,200	4,200m3
舗装工		式	1		16,887,120	
切削オーバーレイ工		式	1		16,887,120	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(20)	m2	6,000	2,684	16,104,000	
殻運搬(路面切削)		m3	240	2,192	526,080	
殻処分	アスファルト殻	m3	240	1,071	257,040	
法面工		式	1		483,200	
植生工		式	1		483,200	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,000	241.6	483,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		2,095,660	
側溝工						
		式	1		1,106,800	
プレキャストU型側溝	幅30cm 高さ30cm					
PU1-B300-H300		m	100	11,068	1,106,800	
集水桝・マンホール工						
		式	1		988,860	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
G2-B500-L500-H700		箇所	20	49,443	988,860	
縁石工						
		式	1		818,300	
縁石工						
		式	1		818,300	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)					
BB-1-3(200)		m	100	8,183	818,300	
防護柵工						
		式	1		4,941,500	
路側防護柵工						
		式	1		4,941,500	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 白 100m以上 曲線部補正無					
		m	500	9,883	4,941,500	
道路付属施設工						
		式	1		11,022,000	
道路付属物工						
		式	1		11,022,000	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無					
1号張りコンクリート		m2	3,000	3,674	11,022,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		461,455	
構造物取壊し工		式	1		351,714	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	34	9,020	306,680	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	89	506	45,034	
運搬処理工		式	1		109,741	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	34	1,952	66,368	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	3,399	13,596	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	34	749.8	25,493	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	1,071	4,284	
仮設工		式	1		2,844,604	
交通管理工		式	1		2,844,604	
直接工事費		式	1		54,474,339	
共通仮設費		式	1		4,218,584	
共通仮設費		式	1		573,479	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		148,612	
建設機械運搬費						1台
		式	1		148,612	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		424,867	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		3,645,105	
純工事費						
		式	1		58,692,923	
現場管理費						
		式	1		18,708,746	
工事原価						
		式	1		77,401,669	
一般管理費等						
		式	1		13,598,331	
工事価格						
		式	1		91,000,000	
消費税相当額						
		式	1		9,100,000	
工事費計						
		式	1		100,100,000	