

単 価 合 意 書

令和8年8月12日に契約した令和8年度出雲バイパス大津高架橋第1下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月26日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 島根県出雲市塩冶神前二丁目8番16号

氏名 今岡工業株式会社

代表取締役 今岡 幹晴

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		96,284,277	
道路土工		式	1		3,743,250	
残土処理工		式	1		3,743,250	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,288,250	810m3
残土等処分		式	1		1,455,000	970m3
RC橋脚工		式	1		67,008,539	
P4橋脚		式	1		706,804	
作業土工		式	1		50,948,324	
場所打杭工		式	1		50,625,000	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 46m 30-18-20(25)(高炉)	本	9	5,625,000	50,625,000	
積込(ルース)	土砂	式	1		118,524	510m3
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし・運搬・処分	m3	16	12,800	204,800	
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1		15,353,411	
T型橋脚	10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	234	38,010	8,894,340	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	8.45	289,300	2,444,585	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～D32	t	6.42	223,600	1,435,512	
鉄筋	SD345 D35	t	4.5	206,600	929,700	
鉄筋	SD345 D38	t	8.27	197,200	1,630,844	
円形空洞型枠	φ 250	m	19	970	18,430	
構造物撤去工		式	1		67,722	
構造物取壊し工		式	1		2,968	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.3	9,894	2,968	
排水構造物撤去工		式	1		63,882	
U型側溝撤去	再利用撤去	式	1		63,882	21m
運搬処理工		式	1		872	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,088	626	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	822.5	246	
仮設工		式	1		25,464,766	
土留・仮締切工		式	1		7,726,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水替工		式	1		566,280	
作業ヤード整備工		式	1		1,572,066	
交通管理工		式	1		15,600,000	
直接工事費		式	1		96,284,277	
共通仮設費		式	1		20,256,260	
共通仮設費		式	1		8,829,260	
運搬費		式	1		6,921,040	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,456,000	1回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,678,000	1回
仮設材運搬費		式	1		1,787,040	153t
技術管理費		式	1		64,220	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,220	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,844,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,427,000	

單 倆 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		116,540,537	
現場管理費		式	1		36,606,000	
工事原価		式	1		153,146,537	
一般管理費等		式	1		21,353,463	
工事価格		式	1		174,500,000	
消費税相当額		式	1		17,450,000	
工事費計		式	1		191,950,000	