

単 価 合 意 書

令和8年9月3日に契約した令和8年度出雲バイパスからさで大橋第1下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月07日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 島根県雲南市三刀屋町給下622番地1

氏名 株式会社都間土建

代表取締役 都間 清隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		134,969,216	
RC橋脚工						
(P6橋脚)		式	1		61,936,835	
場所打杭工						
		式	1		61,936,835	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 42.0m					
		本	11	5,378,715	59,165,865	
埋戻し	積込(ルース)					60m3
		式	1		46,746	
積込(ルース)	土砂					610m3
		式	1		129,076	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					60m3
		式	1		21,348	
整地						60m3
		式	1		6,870	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					550m3
		式	1		1,414,600	
残土等処分						660m3
		式	1		901,560	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	26	6,995	181,870	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	26	1,901	49,426	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	26	749	19,474	
指定仮設工						
		式	1		30,347,243	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工		式	1		17,556,563	
大型土のう	1t土のう 丸型 φ110×108	袋	1,067	4,969	5,301,923	
締切盛土		m3	4,900	1,359	6,659,100	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	1,790	3,126	5,595,540	
汚濁防止工		式	1		12,790,680	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	420	30,454	12,790,680	
構造物撤去工		式	1		14,387,304	
地中障害物撤去工		式	1		14,366,104	
地中障害物撤去	φ1000 削孔長L=6.4m N=17本	m	13	1,098,328	14,278,264	
埋戻し	積込(ルース)	式	1		87,840	90m3
運搬処理工		式	1		21,200	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,901	15,208	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	749	5,992	
仮設工		式	1		28,297,834	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工		式	1		302,078	
仮橋・仮栈橋工		式	1		237,168	
工事用道路工		式	1		7,136,743	
水替工		式	1		4,472,949	
交通管理工		式	1		16,148,896	
直接工事費		式	1		134,969,216	
共通仮設費		式	1		22,417,743	
共通仮設費		式	1		10,282,392	
運搬費		式	1		7,982,004	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,688,108	4回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,438,909	1回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,236,729	1回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,470,813	1回
仮設材運搬費		式	1		147,445	25.2t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
準備費						
		式	1		1,263,780	
伐採・集積・積込						7,700m ²
		式	1		1,048,740	
木根等処分費						30m ³
		式	1		215,040	
技術管理費						
		式	1		58,495	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,495	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		978,113	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		12,135,351	
純工事費						
		式	1		157,386,959	
現場管理費						
		式	1		43,062,510	
工事原価						
		式	1		200,449,469	
一般管理費等						
		式	1		33,250,531	
工事価格						
		式	1		233,700,000	
消費税相当額						
		式	1		23,370,000	
工事費計						
		式	1		257,070,000	