

単 価 合 意 書

令和8年9月16日に契約した令和8年度出雲バイパス大津地区外改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年10月29日

発注者 住所 島根県松江市西津田2丁目6番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

松江国道事務所長 草野 真一

受注者 住所 島根県出雲市知井宮町138番地3

氏名 出雲土建株式会社

代表取締役 石飛 裕司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
大屋地区		式	1		144,785,325	
道路土工		式	1		21,292,854	
掘削工		m3	1		47,080	
掘削	土砂	m3	220	214	47,080	
掘削工(ICT)		式	1		1,579,204	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,180	377.8	1,579,204	
法面整形工(ICT)		式	1		778,260	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,020	763	778,260	
残土処理工		式	1		18,888,310	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,474,820	4,410m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		69,760	20m3
残土等処分		式	1		7,343,730	5,310m3
法面工		式	1		87,737,332	
植生工		式	1		9,217,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,270	4,610	5,854,700	
植生基材吹付	3cm 平場	m2	1,140	2,950	3,363,000	
アンカー工		式	1		42,266,283	
鋼製受圧板		枚	51	380,906	19,426,206	
アンカー工材料費(アンカー)	Td=358.9kN L=17.0～21.0m	式	1		5,486,313	
削孔(アンカー)	削孔長 495m 杭径 115mm	m	495	19,326	9,566,370	
削孔(アンカー)	削孔長 476m 杭径 115mm	m	476	11,166	5,315,016	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・ 定着・頭部処理(アンカー)		本	51	13,950	711,450	
グラウト注入	普通セメント $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	32	55,029	1,760,928	
鉄筋挿入工		式	1		15,247,800	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m	本	129	84,858	10,946,682	
受圧板	900×900×65	枚	129	33,342	4,301,118	
連続繊維補強土工		式	1		21,005,549	
1号連続繊維補強土	t=20cm	m2	622	15,380	9,566,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号連続繊維補強土	t=20cm					
		m2	679	16,680	11,325,720	
調整コンクリート	18-8-40(高炉) t=13cm					
		m3	3	37,823	113,469	
排水構造物工						
		式	1		1,174,695	
作業土工						
		式	1		107,845	
側溝工						
		式	1		1,066,850	
プレキャストU型側溝	B300-H300					
PU1-B300-H300		m	95	11,230	1,066,850	
地下水排除工						
		式	1		2,319,354	
集排水ホーリング工						
		式	1		1,623,367	
ホーリング	地表 粘性土・砂質土 径90mm					
		m	119.5	10,769	1,286,895	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工無 有孔管 VP40					
		m	99	708.9	70,181	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工無 各種 無孔管 VP40					
		m	21	535.6	11,247	
ホーリング 仮設機材						2回
		式	1		255,044	
流末処理工						
		式	1		695,987	
1号流末処理						
		箇所	11	44,397	488,367	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号流末処理						
		箇所	3	34,660	103,980	
3号流末処理						
		箇所	4	25,910	103,640	
道路付属施設工						
		式	1		375,925	
防草コンクリート						
		式	1		375,925	
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無					
1号張コンクリート		m	95	2,431	230,945	
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無					
防草コンクリート		m2	44	3,295	144,980	
仮設工						
		式	1		31,885,165	
交通管理工						
		式	1		31,885,165	
直接工事費						
		式	1		144,785,325	
共通仮設費						
		式	1		14,899,010	
共通仮設費						
		式	1		1,613,832	
技術管理費						
		式	1		610,621	
システム初期費(ICT)						
		式	1		551,397	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,224	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,003,211	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,285,178	
純工事費		式	1		159,684,335	
現場管理費		式	1		45,343,692	
工事原価		式	1		222,014,930	
一般管理費等		式	1		35,685,070	
工事価格		式	1		257,700,000	
消費税相当額		式	1		25,770,000	
工事費計		式	1		283,470,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
大津地区		式	1		10,652,287	
道路土工		式	1		246,078	
掘削工(ICT)		式	1		12,680	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 導入型					
		m3	40	317	12,680	
路体盛土工		式	1		43,830	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	9	4,870	43,830	
残土処理工		式	1		189,568	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					9m3
		式	1		18,936	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					30m3
		式	1		78,060	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					0.1m3
		式	1		372	
残土等処分						50m3
		式	1		92,200	
舗装工		式	1		1,169,745	
アスファルト舗装工						
県道舗装(A)		式	1		70,208	
下層路盤(車道・路盤部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 300mm					
		m2	8	3,491	27,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路盤部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 m m	m2	8	2, 262	18, 096	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	8	3, 023	24, 184	
アスファルト舗装工 ランプ 舗装(A)		式	1		774, 984	
下層路盤(車道・路盤部)	再生クラッシュァン RC-40 仕上り厚 200 m m	m2	56	2, 520	141, 120	
上層路盤(車道・路盤部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150 m m	m2	56	2, 699	151, 144	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 m m	m2	2	4, 149	8, 298	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80 m m	m2	54	3, 229	174, 366	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3, 087	6, 174	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	54	2, 347	126, 738	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装 厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3, 412	6, 824	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	60	2, 672	160, 320	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		187, 885	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュァン RC-30 仕上り厚 100 m m	m2	65	942	61, 230	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	2	2, 501	5, 002	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m ²	63	1,931	121,653	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(B)		式	1		136,668	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	21	942	19,782	
路盤						
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) ベンガラ色 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	21	5,566	116,886	
排水構造物工						
		式	1		1,350,320	
作業土工						
		式	1		33,319	
側溝工						
		式	1		1,179,134	
プレキャストU型側溝	B300 H300					
1号側溝		m	24	15,002	360,048	
2号側溝	B300 H300					
		m	21	15,970	335,370	
1号側溝蓋	縁石一体型 グレーチングタイプ 標準部					
		枚	7	41,078	287,546	
2号側溝蓋	縁石一体型 グレーチングタイプ 横断歩道乗入部					
		枚	5	39,234	196,170	
管渠工						
		式	1		42,064	
鉄筋コンクリート台付管	コンクリート台付管 1種					
CP-PH-D300		m	2	21,032	42,064	
集水桝・マンホール工						
		式	1		95,803	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト集水桝 1号側溝桝	300×300/800 (B300×H300～800)	箇所	1	95,803	95,803	
縁石工		式	1		407,270	
作業土工		式	1		9,945	
縁石工		式	1		397,325	
歩車道境界ブロック BB-1-2(200)	B種(180/205×250×600)	m	25	8,276	206,900	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	両面R 乗り入れ 180/204×120×600	m	5	9,285	46,425	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種 両面R 180/240×300×600	m	16	9,000	144,000	
標識工		式	1		474,173	
小型標識工		式	1		474,173	
1号標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 5m ターコ ブラウン	基	1	165,142	165,142	
標識柱 2号標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.6m 2基 以下 白	基	1	58,007	58,007	
標識板	注意喚起標識(逆走防止) 1500×1000 カブセルプラスム	枚	1	162,653	162,653	
標識板	規制303(車両進入禁止) 600×720 カブセルプラスム	枚	1	88,371	88,371	
区画線工		式	1		665,404	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		665,404	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	270	365.8	98,766	
熔融式区画線	熔融式手動 セブアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	939	122,070	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	16	387.8	6,204	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	45	802	36,090	
区画線消去	削取り式	m	699	575.5	402,274	
道路付属施設工		式	1		546,460	
作業土工		式	1		113,549	
道路付属物工		式	1		356,119	
車線分離標 (流用品)	H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	5	5,794	28,970	
1号基礎		基	1	160,255	160,255	
2号基礎		基	1	166,894	166,894	
ケーブル配管工		式	1		58,038	
1号地中管路		m	20	1,596	31,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号地中管路		m	7	2,270	15,890	
3号地中管路		m	2	1,392	2,784	
直線接続材	FEP50用	個	1	1,558	1,558	
直線接続材	FEP65用	個	1	1,705	1,705	
直線接続材	FEP80用	個	2	1,788	3,576	
ベルマウス	FEP80用	個	1	605.7	605	
照明工		式	1		18,754	
支柱・基礎移設		基	1	18,754	18,754	
構造物撤去工		式	1		1,237,814	
作業土工		式	1		19,400	
構造物取壊し工		式	1		299,486	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	9,206	46,030	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6	16,163	96,978	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	613.6	79,768	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m2	150	511.4	76,710	
道路付属施設撤去工						
		式	1		837,156	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満					
		本	6	2,217	13,302	
照明灯撤去						
		基	3	69,662	208,986	
歩行者信号用支柱撤去						
		基	1	46,490	46,490	
車両信号用支柱撤去						
		基	1	46,490	46,490	
歩行者用灯器撤去						
		基	4	130,472	521,888	
運搬処理工						
		式	1		81,772	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	1,922	9,610	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	6	2,366	14,196	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	12	2,265	27,180	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	758.4	3,792	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	6	922	5,532	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	12	1,501	18,012	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	車線分離標、照明柱	式	1		3,450	0.41t
仮設工		式	1		4,555,023	
交通管理工		式	1		4,555,023	
直接工事費		式	1		10,652,287	
共通仮設費		式	1		1,814,632	
共通仮設費		式	1		281,231	
現場環境改善費（率計上）		式	1		281,231	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,533,401	
純工事費		式	1		12,466,919	
現場管理費		式	1		4,519,984	
工事原価		式	1		16,986,903	