

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務
履行場所	広島県三次市布野町横谷～島根県飯石郡飯南町上赤名地内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	松江国道事務所	工務課
2) 履行期間	283 日間	自 令和 8年 3月18日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	16,907,708			
直接調査費	式	1	14,004,180			
機械ボーリング	式	1	7,356,500	土質ボーリング(オールコアボーリング)	26	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	31	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	39	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	42	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	48	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
サンプリング	式	1	177,000	固定ピストン式シウォールサンプラー	6	本
				粘性土		
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,315,820	標準貫入試験	26	回
				粘性土・シルト		
				標準貫入試験	31	回
				砂・砂質土		
				標準貫入試験		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	39 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	42 回
				軟岩 P波検層	48 回
				P波検層	20 m
				P波検層	20 m
				P波検層	30 m
				P波検層	30 m
室内土質試験	式	1	1,496,300	土粒子の密度試験	37 試料
				3個/試料 土の含水比試験	37 試料
				3個/試料 土の粒度試験	37 試料
				沈降分析 ふるい分け含む 土の液性限界試験	37 試料
				4～6点/試料 土の塑性限界試験	37 試料
				3個/試料 土の湿潤密度試験	37 試料

# 積算内訳書

業務名	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				A法(寸法測定法)3個/試料 土の一軸圧縮試験	6	試料
				乱さない試料(35～50mm)2供試体/試料 土懸濁液のpH試験	6	試料
				ガラス電極法	6	試料
室内岩石試験	式	1	1,214,160	試料作成費	12	試料
				軟岩コア 圧縮強度試験	6	試料
				静ポアソン比試験	6	試料
				静弾性係数試験費 引張強度試験	6	試料
				圧裂試験法 超音波伝播速度測定	6	試料
				自然状態 密度試験	6	試料
				吸水及び有効間隙率試験	6	試料
				含水率試験	6	試料
				岩石の吸水膨張試験	6	試料
				X線解析試験	6	試料

# 積算内訳書

業務名	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				定方位法 乾燥繰返し試験	6 試料
				繰り返し10回	
総合解析	式	1	254,400	解析等調査	1 式
国土地盤情報データベース検定費	式	1	14,000	国土地盤情報データベース検定費	7 本
電子成果品作成費	式	1	176,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	2,903,528		
運搬費	式	1	892,450	運搬費	1 式
準備費	式	1	530,260	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,083,100	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	299,689	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	98,029	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	16,907,708		
間接費	式	1	10,772,292		
諸経費	式	1	10,772,292		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査業務費	式	1	27,680,000		
解析等調査	式	1	1,716,610		
直接業務費	式	1	1,716,610		
解析等調査	式	1	1,716,610	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				P波検層	20 m
				P波検層	20 m
				P波検層	30 m
				P波検層	30 m
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,030,410		
その他原価	式	1	1,092,004		
一般管理費等	式	1	1,677,586		
解析等調査業務費	式	1	4,800,000		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務			業種	地質調査
				項目	調査業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
調査業務価格	式	1	32,480,000		