

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度出雲バイパス地質調査業務
履行場所	島根県出雲市斐川町併川～島根県出雲市芦渡町地内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	松江国道事務所	計画課
2) 履行期間	284 日間	自 令和 8年 3月17日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度出雲バイパス地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	22,761,685		
直接調査費	式	1	20,233,860		
機械ボーリング	式	1	12,907,620	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ86mm 405 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ86mm 54 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	6,868,800	標準貫入試験 405 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 54 回	
				軟岩 孔内載荷試験 18 回	
				普通載荷	
総合解析	式	1	237,440	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	202,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	2,527,825		
運搬費	式	1	111,675	運搬費	1 式
準備費	式	1	594,620	準備及び跡片付け	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度出雲バイパス地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	609,300	足場仮設	1 式
安全費	式	1	638,100	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	432,619	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	141,511	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	22,761,685		
間接費	式	1	14,118,315		
諸経費	式	1	14,118,315		
一般調査業務費	式	1	36,880,000		
解析等調査	式	1	1,310,938		
直接業務費	式	1	1,310,938		
解析等調査	式	1	1,310,938	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		

