

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度出雲バイパス併川高架橋詳細設計業務
履行場所	島根県出雲市斐川町併川地内

2. 業務内容

1) 事務所名	松江国道事務所 工務課		
2) 履行期間	225 日間	自 令和 8年 8月19日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和 8 年度出雲バイパス併川高架橋詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	2, 074, 319		
一般構造物設計	式	1	2, 074, 319		
一般構造物詳細設計	式	1	2, 074, 319	重力式擁壁	(1)1 (箇所)式
				大型ブロック積擁壁	(1)1 (箇所)式
				補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	(1)1 (箇所)式
橋梁設計	式	1	42, 871, 075		
橋梁設計	式	1	42, 871, 075		
橋梁詳細設計 (共通)	式	1	3, 671, 640	橋梁詳細設計 (共通)	(1)1 (橋)式
橋梁詳細設計 (鋼橋上部工)	式	1	19, 186, 391	鋼多径間連続鈑桁橋	1 橋
				4 径間, 104m, 基本構造物	
				鋼多径間連続鈑桁橋	1 橋
				5 径間, 150m, 基本構造物	
橋梁詳細設計 (橋台工)	式	1	2, 149, 310	逆 T 式橋台	1 基
				基本構造物	
				逆 T 式橋台	1 基
				類似構造物	
橋梁詳細設計 (橋脚工)	式	1	8, 484, 840	張出式橋脚	1 基
				基本構造物	
				張出式橋脚	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度出雲バイパス併川高架橋詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				類似構造物	7 基
橋梁詳細設計（橋台基礎工）	式	1	2, 314, 334	場所打杭	2 基
				基本構造物	
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）	式	1	6, 486, 780	場所打杭	1 基
				基本構造物	
				場所打杭	7 基
				類似構造物	
橋梁詳細設計（架設計画）	式	1	577, 780	架設計画	1 工法
仮設構造物設計	式	1	2, 637, 329		
仮設構造物設計	式	1	2, 637, 329		
仮設構造物詳細設計	式	1	2, 029, 552	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式 土留工詳細設計	9 基
				種別:自立式	
仮橋・仮栈橋詳細設計	式	1	607, 777	仮橋・仮栈橋詳細設計	1 橋
				種別:工事用仮橋、仮栈橋	
共通	式	1	966, 410		
共通（設計業務）	式	1	966, 410		
打合せ等	式	1	731, 200	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和 8 年度出雲バイパス併川高架橋詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	944,000		
直接経費	式	1	944,000		
旅費交通費	式	1	244,000	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	700,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	49,493,133		
その他原価	式	1	25,865,817		
一般管理費等	式	1	40,571,050		
業務価格	式	1	115,930,000		