

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度益田道路久城地区外地質調査その1業務
履行場所	島根県益田市久城町～益田市高津地内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 調査設計課
- 2) 履行期間 206 日間 自 令和 6年 6月 5日
至 令和 6年12月27日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度益田道路久城地区外地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	13,256,021		
直接調査費	式	1	10,134,932		
機械ボーリング	式	1	6,793,100	土質ボーリング(オールコアボーリング) 76 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 94 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 57 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,921,280	標準貫入試験 76 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 94 回 砂・砂質土 標準貫入試験 57 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度益田道路久城地区外地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	21 回
				軟岩	24 回
総合解析	式	1	241,552	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	155,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	24,000	検定費等	12 本
間接調査費	式	1	3,121,089		
運搬費	式	1	514,980	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	576,960	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,172,200	足場仮設	1 式
安全費	式	1	569,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	216,373	旅費(率計上・宿泊無)	

積算内訳書

業務名	令和6年度益田道路久城地区外地質調査その1業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
施工管理費	式	1	70,776	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	13,256,021		
間接費	式	1	8,633,979		
諸経費	式	1	8,633,979		
一般調査業務費	式	1	21,890,000		
解析等調査	式	1	1,261,194		
直接業務費	式	1	1,261,194		
解析等調査	式	1	1,261,194	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,550,994		
その他原価	式	1	835,210		
一般管理費等	式	1	1,283,796		
解析等調査業務費	式	1	3,670,000		

積算内訳書

[illegible]