

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度江の川管内地質調査その1業務
履行場所	江の川管内

2. 業務内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 履行期間	201 日間	自 令和 6年 6月10日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度江の川管内地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	9,725,043		
直接調査費	式	1	8,348,368		
機械ボーリング	式	1	4,296,000	土質ボーリング(オールコアボーリング)	30 m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	70 m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	50 m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	30 m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,031,900	標準貫入試験	30 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	70 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	50 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	30 回
室内試験	式	1	1,630,500	土粒子の密度試験	50 試料

積算内訳書

業務名	令和 6 年度江の川管内地質調査その 1 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の含水比試験	50 試料
				土の粒度試験 (沈降分析)	50 試料
				土の液性限界試験	50 試料
				土の塑性限界試験	50 試料
総合解析	式	1	225,968	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	144,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
間接調査費	式	1	1,376,675		
運搬費	式	1	181,850	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	326,300	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	632,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	178,227	旅費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	58,298	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,725,043		

積算内訳書

業務名	令和6年度江の川管内地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接費	式	1	6,504,957		
諸経費	式	1	6,504,957		
一般調査業務費	式	1	16,230,000		
解析等調査	式	1	788,496		
直接業務費	式	1	788,496		
解析等調査	式	1	788,496	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,078,296		
その他原価	式	1	580,662		
一般管理費等	式	1	891,042		
解析等調査業務費	式	1	2,550,000		
調査業務価格	式	1	18,780,000		