

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務
履行場所	島根県江津市後地町

2. 業務内容

1) 事務所名

浜田河川国道事務所 道路管理課

2) 履行期間

282 日間

自 令和 6年10月23日

至 令和 7年 7月31日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	669,000		
基準点測量	式	1	669,000		
4級基準点測量	式	1	669,000	4級基準点測量	20 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
直接経費	式	1	37,000		
直接経費	式	1	37,000		
電子成果品作成費	式	1	37,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	706,000		
間接測量費	式	1	614,000		
諸経費	式	1	614,000		
測量業務価格	式	1	1,320,000		
一般調査	式	1	6,005,259		
直接調査費	式	1	5,151,842		
機械ボーリング	式	1	3,019,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm	5 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	10 m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	

積算内訳書

業務名	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	20 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	20 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	20 m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	10 m
サンプリング	式	1	27,300	固定式土壌サンプル	1 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,098,800	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 玉石混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	10 回 20 回 20 回 20 回 10 回
室内土質試験	式	1	720,110	土粒子の密度試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の含水比試験	25 試料
				土の粒度試験	25 試料
				土の液性限界	25 試料
				土の塑性限界	25 試料
				土の湿潤密度試験	25 試料
				土の圧密試験	1 試料
				土の一軸圧縮試験	1 試料
総合解析	式	1	163,632	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	119,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	853,417		
運搬費	式	1	75,440	運搬費	1 式
準備費	式	1	350,180	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	

積算内訳書

業務名	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1 式
仮設費	式	1	224,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	57,600	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	110,163	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	36,034	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	6,005,259		
間接費	式	1	4,204,741		
諸経費	式	1	4,204,741		
一般調査業務費	式	1	10,210,000		
解析等調査	式	1	1,194,244		
直接業務費	式	1	1,194,244		
解析等調査	式	1	1,194,244	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,194,244		
その他原価	式	1	643,100		
一般管理費等	式	1	982,656		
解析等調査業務費	式	1	2,820,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
調査業務価格	式	1	13,030,000		
道路設計	式	1	3,672,132		
歩道設計	式	1	3,672,132		
歩道詳細設計	式	1	3,672,132	歩道詳細設計 (2.99)1 (km) 式 縮尺1/500	
地下構造物設計	式	1	3,858,328		
電線共同溝設計	式	1	3,858,328		
電線共同溝詳細設計	式	1	3,858,328	電線共同溝詳細設計 (1)1 (箇所) 式	
仮設構造物設計	式	1	319,484		
仮設構造物設計	式	1	319,484		
仮設構造物詳細設計	式	1	319,484	土留工詳細設計 1 基 種別:自立式	
共通	式	1	2,030,000		
共通(設計業務)	式	1	2,030,000		
打合せ等	式	1	1,870,400	打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 1 式	
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	

積算内訳書

業務名	令和6年度浜田管内電線共同溝設計他業務				業 種	設計業務
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1	回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1	業務
直接経費	式	1	490,274			
直接経費	式	1	490,274			
旅費交通費	式	1	61,274	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	429,000	電子成果品作成費	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,370,218			
その他原価	式	1	5,237,470			
一般管理費等	式	1	8,402,312			
業務価格	式	1	24,010,000			
業務価格	式	1	38,360,000			