

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度江の川下流維持工事
工事地名	江の川下流出張所管内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種 河川維持工事
3) 工 期 365日間 自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川下流維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	35,463,239		
緊急時対応工	式	1	766,947		
緊急時対応工	式	1	766,947	緊急時対応	1 式
除草工	式	1	12,661,952		
堤防除草工	式	1	12,661,952	除草	1,600 m2
				(人力除草)	
				除草	151,000 m2
				(機械除草)遠隔操縦式	
				除草	223,000 m2
				(機械除草)ハンドガイト	
				除草	57,100 m2
				(機械除草)肩掛式	
				集草	58,700 m2
				(人力除草)	
				集草	151,000 m2
				(機械集草)遠隔操縦式	
				集草	223,000 m2
				(機械集草)ハンドガイト	
				梱包	433,000 m2
				積込・荷卸	433,000 m2
				運搬(堤防除草)	433,000 m2
堤防養生工	式	1	860,500		
芝養生工	式	1	34,525	施肥	500 m2
				肥料使用量 300kg/万m2 ;	
				抜根	500 m2
				抜根+集草 ;	
伐木除根工	式	1	825,975	伐木・伐竹(複合)	2,500 m2
				(伐木除根)	
				伐竹 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川下流維持工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				伐木伐竹運搬	2,500 m2
路面補修工	式	1	83,650		
堤防天端補修工	式	1	83,650	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	50 m2
法面補修工	式	1	391,200		
土のう工	式	1	391,200	土のう積	50 m2
付属物復旧工	式	1	538,500		
付属物復旧工	式	1	538,500	ガードレール更新 Gr-C-4E 塗装(白)；	50 m
付属物設置工	式	1	137,950		
付属物設置工	式	1	137,950	境界鋸 (BS-4-2) 30枚以上；	50 枚
清掃工	式	1	1,654,440		
塵芥処理工	式	1	1,654,440	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	433,000 m2 50 m3 50 m3
植栽維持工	式	1	322,400		
樹木・芝生管理工	式	1	322,400	人工張芝 わら芝；	500 m2
応急処理工	式	1	17,772,700		
応急処理作業工	式	1	17,772,700	災害対策訓練 応急処理作業	1 式 1 式
仮設工	式	1	273,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川下流維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	273,000		
河川修繕	式	1	5,846,781		
河川土工	式	1	1,130,215		
掘削工	式	1	185,115	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	210 m3 1 式
盛土工	式	1	869,940	路体(築堤)盛土 2.5m未満;	180 m3
法面整形工	式	1	75,160	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;	200 m2
法覆護岸工	式	1	2,421,000		
法粹工	式	1	2,421,000	1号現場打法粹	150 m2
管理用通路工	式	1	1,244,900		
堤防天端舗装工	式	1	1,244,900	不陸整正 補足材無し; 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超;	500 m2 500 m2 500 m2
構造物撤去工	式	1	504,666		
構造物取壊し工	式	1	504,666	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工;	28 m3 15 m3

積算内訳書

工事名 令和6年度江の川下流維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	546,000	
交通管理工	式	1	546,000	
直接工事費	式	1	41,310,020	
共通仮設費	式	1	3,650,000	
共通仮設費	式	1	492,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	492,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,158,000	
純工事費	式	1	44,960,020	
現場管理費	式	1	15,072,000	
工事原価	式	1	60,032,020	
一般管理費等	式	1	10,817,980	
工事価格	式	1	70,850,000	