

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度江の川川本維持工事
工事地名	川本出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川川本維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	29,348,015	
緊急時対応工	式	1	1,152,000	
緊急時対応工	式	1	1,152,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	7,618,450	
堤防除草工	式	1	7,618,450	除草 1,900 m2 (人力除草) 除草 107,000 m2 (機械除草) 遠隔操縦式 除草 72,200 m2 (機械除草) 肩掛式 集草 74,100 m2 (人力集草) 集草 107,000 m2 (機械除草) 遠隔操縦式 積込・荷卸 181,000 m2 運搬(堤防除草) 181,000 m2
堤防養生工	式	1	532,575	
芝養生工	式	1	27,620	施肥 400 m2 肥料使用量 300kg/万m2 ; 拔根 400 m2 拔根+集草 ;
伐木除根工	式	1	504,955	伐木・伐竹(複合) 500 m2 伐木(粗) ; 伐木伐竹運搬 500 m2 処分費 50 m3 木くず(木) ; 処分費 10 m3 根株(木) ;

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川川本維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
路面補修工	式	1	858,970	
堤防天端補修工	式	1	858,970	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超； 490 m2
法面補修工	式	1	782,400	
土のう工	式	1	782,400	土のう積 100 m2
付属物復旧工	式	1	861,600	
付属物復旧工	式	1	861,600	ガードレール更新 Gr-C-4E 塗装(白)； 80 m
付属物設置工	式	1	82,770	
付属物設置工	式	1	82,770	境界鎮 (BS-4-2) 30枚以上； 30 枚
清掃工	式	1	769,660	
塵芥処理工	式	1	769,660	散在塵芥処理 181,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 30 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 30 m3
植栽維持工	式	1	967,200	
樹木・芝生管理工	式	1	967,200	人工張芝 1,500 m2 わら芝；
応急処理工	式	1	15,176,390	
応急処理作業工	式	1	15,176,390	災害対策訓練 1 式 応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	546,000	
交通管理工	式	1	546,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度江の川川本維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川修繕	式	1	12,221,669	
河川土工	式	1	1,299,715	
掘削工	式	1	220,375	掘削 250 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
盛土工	式	1	966,600	路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m未満;
法面整形工	式	1	112,740	法面整形(盛土部) 300 m2 法面締固め無 現場制約無;
法覆護岸工	式	1	7,970,000	
法粹工	式	1	7,970,000	1号現場打法粹 500 m2
管理用通路工	式	1	1,313,600	
堤防天端舗装工	式	1	1,313,600	不陸整正 500 m2 補足材無し; 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 500 m2 クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超;
構造物撤去工	式	1	955,854	
構造物取壊し工	式	1	955,854	コンクリート構造物取壊し 52 m3 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 29 m3 鉄筋構造物 機械施工;
仮設工	式	1	682,500	

積算内訳書

工事名		令和6年度江の川川本維持工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	682,500	
直接工事費	式	1	41,569,684	
共通仮設費	式	1	3,603,000	
共通仮設費	式	1	485,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	485,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,118,000	
純工事費	式	1	45,172,684	
現場管理費	式	1	14,888,000	
工事原価	式	1	60,060,684	
一般管理費等	式	1	10,759,316	
工事価格	式	1	70,820,000	