

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度高津川維持工事
工事地名	高津川出張所管内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 浜田河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種 河川維持工事
3) 工 期 365日間 自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	42,351,383	
緊急時対応工	式	1	1,146,467	
緊急時対応工	式	1	1,146,467	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	33,775,560	
堤防除草工	式	1	33,775,560	除草 4,500 m2 (人力除草) 除草 710,000 m2 (機械除草)遠隔操縦式 除草 155,000 m2 (機械除草)肩掛式 集草 616,000 m2 (人力除草) 集草 238,000 m2 (機械集草)遠隔操縦式 積込・荷卸 854,000 m2 運搬(堤防除草) 14,000 m2 運搬(堤防除草) 840,000 m2 処分費 1,000 kg 刈草； 処分費 90 m3 刈草；
堤防養生工	式	1	324,636	
芝養生工	式	1	3,876	施肥 400 m2 肥料使用量 300kg/万m2；
伐木除根工	式	1	320,760	伐木・伐竹(複合) 3,000 m2 (伐木除根) 伐木(粗)； 伐木伐竹運搬 3,000 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路面補修工	式	1	173,300	
堤防天端補修工	式	1	173,300	表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
法面補修工	式	1	782,400	
土のう工	式	1	782,400	土のう積 100 m2
付属物復旧工	式	1	301,200	
付属物復旧工	式	1	301,200	ガードレール更新 20 m Gr-C-4E 塗装(白)；
付属物設置工	式	1	82,770	
付属物設置工	式	1	82,770	境界鋳 30 枚 (BS-4-2) 30枚以上；
清掃工	式	1	2,547,910	
塵芥処理工	式	1	2,547,910	散在塵芥処理 870,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 10 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 10 m3
植栽維持工	式	1	193,440	
樹木・芝生管理工	式	1	193,440	人工張芝 300 m2 わら芝；
応急処理工	式	1	2,614,200	
応急処理作業工	式	1	2,614,200	災害対策訓練 1 式 応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	409,500	
交通管理工	式	1	409,500	

積算内訳書

工事名	令和6年度高津川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	5,794,904	
河川土工	式	1	1,299,715	
掘削工	式	1	220,375	掘削 250 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	966,600	路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	112,740	法面整形(盛土部) 300 m2 法面締固め無 現場制約無；
法覆護岸工	式	1	3,144,000	
法枠工	式	1	3,144,000	1号現場打法枠 200 m2
管理用通路工	式	1	255,610	
堤防天端舗装工	式	1	255,610	不陸整正 100 m2 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) (路盤) 100 m2 クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；
構造物撤去工	式	1	686,079	
構造物取壊し工	式	1	686,079	コンクリート構造物取壊し 37 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 21 m3 鉄筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	409,500	

積算内訳書

工事名 令和6年度高津川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	409,500	
直接工事費	式	1	48,146,287	
共通仮設費	式	1	4,387,000	
共通仮設費	式	1	576,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	576,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,811,000	
純工事費	式	1	52,533,287	
現場管理費	式	1	18,097,000	
工事原価	式	1	70,630,287	
一般管理費等	式	1	12,449,713	
工事価格	式	1	83,080,000	