

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度浜田管内道路照明保守工事
工事地名	浜田河川国道事務所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 調査設計課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 | 令和 6年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 7年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度浜田管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備		式	1	9,257,986	
道路照明維持補修工		式	1	7,732,996	
道路照明維持工		式	1	7,732,996	蛍光灯取替(高所作業車使用) 40 個 FHP45 ; 蛍光灯取替(高所作業車使用)夜間 35 個 FHP45 ; 蛍光灯取替(高所作業車使用)夜間 75 個 FHF32 ; 蛍光灯取替 4 個 FLR40 ; 蛍光灯取替 夜間 1 個 FLR40 ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用) 1 個 NHT360・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用)夜間 15 個 NHT360・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用) 1 個 NHT270・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用)夜間 10 個 NHT270・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用) 1 個 NHT220・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用)夜間 10 個 NHT220・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用) 20 個 NHT180・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用)夜間 10 個 NHT180・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用) 2 個 NHT110・LS ; 高圧ナトリウム取替(高所作業車使用)夜間 20 個 NHT110・LS ;

積算内訳書

工事名		令和6年度浜田管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				LED照明器具取替(高所作業車使用) KCE070-2 ;	10 台
				LED照明器具取替(高所作業車使用)夜間 KCE070-2 ;	3 台
				LED照明器具取替(高所作業車使用) KCE050-2 ;	1 台
				LED照明器具取替(高所作業車使用)夜間 KCE050-2 ;	1 台
				自動点滅器取替 100V6A ;	1 個
				自動点滅器取替 200V6A ;	25 個
				自動点滅器取替 夜間 200V6A ;	1 個
				安定器取替 一般形 HF200 200V ;	5 個
				安定器取替 100V 200W ;	1 個
				トンネル照明器具清掃(高所作業車使用) 表面清掃 ;	95 個
				トンネル照明器具清掃(高所作業車使用)夜間 表面清掃 ;	305 個
				移動費(ライトバン)	22 時間
				移動費(ライトバン)夜間	50 時間
				移動費(高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム) バスケット型 12m 200kg ;	12 時間
				移動費(高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム)夜間 バスケット型 12m 200kg ;	22 時間
				移動費(高所作業車 トラック架装・垂直昇降) プラットフォーム型 13.2m 1000kg ;	1 時間
				移動費(高所作業車 トラック架装・垂直昇降)夜間 プラットフォーム型 13.2m 1000kg ;	5 時間
				巡視点検 夜間	4 回

積算内訳書

工事名	令和6年度浜田管内道路照明保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,524,990	
交通管理工	式	1	1,524,990	交通誘導警備員A 1 式 交通誘導警備員B 1 式 交通誘導警備員A 夜間 1 式 交通誘導警備員B 夜間 1 式
直接工事費	式	1	9,257,986	
共通仮設費	式	1	2,075,300	
共通仮設費	式	1	202,300	
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	147,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,873,000	
純工事費	式	1	11,333,286	
現場管理費	式	1	6,500,000	
工事原価	式	1	17,833,286	
一般管理費等	式	1	3,706,714	
工事価格	式	1	21,540,000	