

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度益田保守工事(令和6年度)
工事地名	国道9号益田市土田町～益田市須子町地内及び国道191号山口県萩市田万川町～益田市中吉田町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和6年4月1日 |
| | | 至 | 令和8年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	39,427,975		
巡視・巡回工	式	1	4,302,000		
道路巡回工	式	1	4,302,000	道路巡回	1 式
道路清掃工	式	1	3,758,025		
路面清掃工	式	1	1,458,891	路面清掃(機械) 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃出し有り； 路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道・塵埃量普通；	74.9 km 10 km 300 m2 300 m2
排水施設清掃工	式	1	2,176,360	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(機械) 清掃作業(給水有り(桝含む)側溝断面積0.125m2 未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 清掃作業(給水なし(桝含む)； 管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与； 桝清掃 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 20cm； 桝清掃 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 20cm；	500 m 500 m 400 m 400 m 400 m 50 箇所 50 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				枳清掃 機械貸与 土砂厚20cm未満；	100 箇所
構造物清掃工	式	1	122,774	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車無し 2本ブラシ式(貸与)；	4.6 km
除草工	式	1	366,700		
道路除草工	式	1	366,700	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 積込運搬 除草処分 刈草；	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	27,977,250		
応急処理作業工	式	1	11,337,250	散乱物処理 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 20件以下/1回当り； 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り； 放置自転車等撤去 10台以下/1回当り；	50 箇所 30 箇所 1,000 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	16,640,000	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	3,024,000		
交通管理工	式	1	3,024,000		
雪寒	式	1	390,440		

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
除雪工	式	1	390,440	
凍結防止工	式	1	345,280	凍結防止剤散布 26 時間 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホッパ 容量3.4m3 4×4 ;
雪道巡回工	式	1	45,160	雪道緊急巡回 4 回 ライトン〔二輪駆動〕定員5名 1.5L ;
道路修繕	式	1	10,283,335	
道路土工	式	1	24,850	
残土処理工	式	1	24,850	
舗装工	式	1	7,804,460	
オーバーレイ工	式	1	2,227,000	表層(車道・路肩部) 1,000 m2 改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	5,577,460	クラック処理 300 m 加熱注入目地材 ; パッチング 80 t 密粒度As混合物(13) ;
排水構造物工	式	1	560,230	
作業土工	式	1	84,880	
側溝工	式	1	475,350	プレキャストU型側溝 50 m (PU2-B300-H300)
区画線工	式	1	45,685	
区画線工	式	1	45,685	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 200 m

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；
道路付属施設工	式	1	139,250	
道路付属物工	式	1	139,250	1号張コンクリート 50 m2
道路付属物復旧工	式	1	462,605	
付属物復旧工	式	1	462,605	路側標識復旧 5 基 標識板復旧 2 枚 視線誘導標復旧 10 本 大型視線誘導標復旧 5 本 車線分離標復旧 20 本
構造物補修工	式	1	512,200	
構造物補修工	式	1	512,200	ひび割れ補修 100 m ポリシ樹脂低圧注入；
復旧工	式	1	67,740	
舗装復旧工	式	1	67,740	下層路盤(歩道部) 20 m2 (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 20 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
構造物撤去工	式	1	61,515	
構造物取壊し工	式	1	21,674	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 20 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 25 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬処理工	式	1	39,841	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2 m3 1 m3 2 m3 1 m3
仮設工	式	1	604,800		
交通管理工	式	1	604,800		
直接工事費	式	1	50,101,750		
共通仮設費	式	1	7,098,780		
共通仮設費	式	1	1,450,780		
運搬費	式	1	132,780	路面清掃車回送費 トンネル清掃車回送費	2 台 2 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,318,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,648,000		
純工事費	式	1	57,200,530		
現場管理費	式	1	25,765,000		
工事原価	式	1	82,965,530		
一般管理費等	式	1	14,544,470		
工事価格	式	1	97,510,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度益田保守工事(令和7年度)
工事地名	国道9号益田市土田町～益田市須子町地内及び国道191号山口県萩市田万川町～益田市中吉田町地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和6年4月1日 |
| | | 至 | 令和8年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和6年度益田保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	39,447,975		
巡視・巡回工	式	1	4,322,000		
道路巡回工	式	1	4,322,000	道路巡回	1 式
道路清掃工	式	1	3,758,025		
路面清掃工	式	1	1,458,891	路面清掃(機械) 74.9 km 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃出し有り； 路面清掃(路肩部・人力) 10 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 300 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 300 m2 横断歩道橋・地下道・塵埃量普通；	
排水施設清掃工	式	1	2,176,360	側溝清掃(人力) 500 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 500 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水有り(桝含む)側溝断面積0.125m2 未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水なし(桝含む)； 管渠清掃 400 m 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与； 桝清掃 50 箇所 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 2 0cm； 桝清掃 50 箇所 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 2 0cm；	

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				枳清掃 機械貸与 土砂厚20cm未満；	100 箇所
構造物清掃工	式	1	122,774	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車無し 2本ブラシ式(貸与)；	4.6 km
除草工	式	1	366,700		
道路除草工	式	1	366,700	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 積込運搬 除草処分 刈草；	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	27,977,250		
応急処理作業工	式	1	11,337,250	散乱物処理 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 20件以下/1回当り； 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り； 放置自転車等撤去 10台以下/1回当り；	50 箇所 30 箇所 1,000 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	16,640,000	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	3,024,000		
交通管理工	式	1	3,024,000		
雪寒	式	1	390,440		

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
除雪工	式	1	390,440	
凍結防止工	式	1	345,280	凍結防止剤散布 26 時間 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホッパ 容量3.4m3 4×4 ;
雪道巡回工	式	1	45,160	雪道緊急巡回 4 回 ライトバン[二輪駆動] 定員5名 1.5L ;
道路修繕	式	1	10,283,335	
道路土工	式	1	24,850	
残土処理工	式	1	24,850	
舗装工	式	1	7,804,460	
オーバーレイ工	式	1	2,227,000	表層(車道・路肩部) 1,000 m2 改質As 粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	5,577,460	クラック処理 300 m 加熱注入目地材 ; パッチング 80 t 密粒度As混合物(13) ;
排水構造物工	式	1	560,230	
作業土工	式	1	84,880	
側溝工	式	1	475,350	フレキストU型側溝 50 m (PU2-B300-H300)
区画線工	式	1	45,685	
区画線工	式	1	45,685	熔融式区画線 50 m 熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 200 m

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；
道路付属施設工	式	1	139,250	
道路付属物工	式	1	139,250	1号張コンクリート 50 m2
道路付属物復旧工	式	1	462,605	
付属物復旧工	式	1	462,605	路側標識復旧 5 基 標識板復旧 2 枚 視線誘導標復旧 10 本 大型視線誘導標復旧 5 本 車線分離標復旧 20 本
構造物補修工	式	1	512,200	
構造物補修工	式	1	512,200	ひび割れ補修 100 m エポキシ樹脂低圧注入；
復旧工	式	1	67,740	
舗装復旧工	式	1	67,740	下層路盤(歩道部) 20 m2 (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 20 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
構造物撤去工	式	1	61,515	
構造物取壊し工	式	1	21,674	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 20 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 25 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；

積算内訳書

工事名	令和6年度益田保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬処理工	式	1	39,841	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2 m3 1 m3 2 m3 1 m3
仮設工	式	1	604,800		
交通管理工	式	1	604,800		
直接工事費	式	1	50,121,750		
共通仮設費	式	1	7,157,080		
共通仮設費	式	1	1,506,080		
運搬費	式	1	132,780	路面清掃車回送費 トンネル清掃車回送費	2 台 2 台
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,318,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,651,000		
純工事費	式	1	57,278,830		
現場管理費	式	1	25,776,000		
工事原価	式	1	83,054,830		
一般管理費等	式	1	14,555,170		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度益田保守工事 (令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	97,610,000	