

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度津和野保守工事 (令和 6 年度)
工事地名	島根県益田市須子町～山口県山口市阿東徳佐上地内

2. 工事内容

1) 事務所名	浜田河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	35,298,211			
巡視・巡回工	式	1	4,301,204			
道路巡回工	式	1	4,301,204	道路巡回	1	式
道路清掃工	式	1	4,279,257			
路面清掃工	式	1	2,153,821	路面清掃(機械)	68	km
				塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り；		
				路面清掃(路肩部・人力)	20	km
				塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道・人力)	300	m2
				歩道 塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	300	m2
				横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；		
排水施設清掃工	式	1	2,040,820	側溝清掃(人力)	400	m
				無蓋；		
				側溝清掃(人力)	400	m
				有蓋 コンクリート蓋；		
				側溝清掃(機械)	400	m
				清掃作業(給水有り(樹含む))側溝断面積0.125m		
				2未満 堆積率50%未満；		
				側溝清掃(機械)	400	m
				清掃作業(給水無し(樹含む))；		
				管渠清掃	400	m
				管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃		
				車貸与；		
				枿清掃	50	箇所
				人力 無蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 20cm；		
				枿清掃	50	箇所
				人力 有蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 20cm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				桧清掃 機械貸与 土砂厚20cm未満；	100 箇所
構造物清掃工	式	1	84,616	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車なし 2本ブラシ式(貸与)；	1.4 km
除草工	式	1	366,700		
道路除草工	式	1	366,700	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 積込運搬 除草処分 刈草；	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	22,419,850		
応急処理作業工	式	1	5,306,850	散乱物処理 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 20件以下/1回当たり； 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当たり； 放置自転車等撤去 10台以下/1回当たり；	40 箇所 20 箇所 400 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	17,113,000	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	3,931,200		
交通管理工	式	1	3,931,200		
雪寒	式	1	3,408,940		

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
除雪工	式	1	3,408,940	
一般除雪工	式	1	572,040	除雪トラック 36 時間 除雪トラック 除雪専用 7t 4×4；
凍結防止工	式	1	2,654,000	凍結防止剤散布 200 時間 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホッパ容量3.4m3 4×4；
雪道巡回工	式	1	182,900	雪道緊急巡回 10 回 ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L；
道路修繕	式	1	8,686,065	
道路土工	式	1	24,850	
残土処理工	式	1	24,850	
舗装工	式	1	6,187,860	
ホッパーレイ工	式	1	1,922,400	表層(車道・路肩部) 800 m2 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装修繕工	式	1	4,265,460	クラック処理 300 m 加熱注入目地； パッチング 60 t 密粒度As混合物(13)；
排水構造物工	式	1	562,580	
作業土工	式	1	84,880	
側溝工	式	1	477,700	プレキャストU型側溝 50 m (PU2-B300-H300)
区画線工	式	1	45,685	
区画線工	式	1	45,685	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				装無； ペイント式区画線 200 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；
道路付属施設工	式	1	151,950	
道路付属物工	式	1	151,950	1号張コンクリート 50 m2
道路付属物復旧工	式	1	462,525	
付属物復旧工	式	1	462,525	路側標識復旧 5 基 標識板復旧 2 枚 視線誘導標復旧 10 本 大型視線誘導標復旧 5 本 車線分離標復旧 20 本
構造物補修工	式	1	512,200	
構造物補修工	式	1	512,200	ひび割れ補修 100 m ポリウレタン樹脂注入；
復旧工	式	1	72,100	
舗装復旧工	式	1	72,100	下層路盤(歩道部) 20 m2 (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 20 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
構造物撤去工	式	1	61,515	
構造物取壊し工	式	1	21,674	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 20 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 25 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬処理工	式	1	39,841	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2 m3 1 m3 2 m3 1 m3
仮設工	式	1	604,800		
交通管理工	式	1	604,800		
直接工事費	式	1	47,393,216		
共通仮設費	式	1	6,407,780		
共通仮設費	式	1	711,780		
運搬費	式	1	132,780	路面清掃車回送費 トリ初清掃車回送費	2 台 2 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	579,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,696,000		
純工事費	式	1	53,800,996		
現場管理費	式	1	25,741,000		
工事原価	式	1	79,541,996		
一般管理費等	式	1	14,018,004		
工事価格	式	1	93,560,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度津和野保守工事 (令和 7 年度)
工事地名	島根県益田市須子町～山口県山口市阿東徳佐上地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和 6年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	35,318,739	
巡視・巡回工	式	1	4,321,732	
道路巡回工	式	1	4,321,732	道路巡回 1 式
道路清掃工	式	1	4,279,257	
路面清掃工	式	1	2,153,821	路面清掃(機械) 68 km 塵埃量0.1m3/km未満 歩道掃き出し有り； 路面清掃(路肩部・人力) 20 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 300 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 300 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	2,040,820	側溝清掃(人力) 400 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 400 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水有り(樹含む))側溝断面積0.125m 2未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 400 m 清掃作業(給水無し(樹含む))； 管渠清掃 400 m 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与； 樹清掃 50 箇所 人力 無蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 20cm； 樹清掃 50 箇所 人力 有蓋 堆積土厚25cm未満 持込 土砂厚 20cm；

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				枮清掃 機械貸与 土砂厚20cm未満；	100 箇所
構造物清掃工	式	1	84,616	トンネル壁面清掃 ブラシ支給 散水車なし 2本ブラシ式(貸与)；	1.4 km
除草工	式	1	366,700		
道路除草工	式	1	366,700	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 積込運搬 除草処分 刈草；	2,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 14,000 kg
応急処理工	式	1	22,419,850		
応急処理作業工	式	1	5,306,850	散乱物処理 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 20件以下/1回当たり； 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当たり； 放置自転車等撤去 10台以下/1回当たり；	40 箇所 20 箇所 400 件 50 枚 5 回
応急施設補修・災害応急処置等	式	1	17,113,000	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	3,931,200		
交通管理工	式	1	3,931,200		
雪寒	式	1	3,408,940		

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
除雪工	式	1	3,408,940	
一般除雪工	式	1	572,040	除雪トラック 36 時間 除雪トラック 除雪専用 7t 4×4;
凍結防止工	式	1	2,654,000	凍結防止剤散布 200 時間 凍結防止剤散布車 湿潤式 ホッパ容量3.4m3 4×4
雪道巡回工	式	1	182,900	雪道緊急巡回 10 回 ライトバン[二輪駆動]定員5名 1.5L;
道路修繕	式	1	8,686,065	
道路土工	式	1	24,850	
残土処理工	式	1	24,850	
舗装工	式	1	6,187,860	
ホッパーレイ工	式	1	1,922,400	表層(車道・路肩部) 800 m2 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超;
アスファルト舗装修繕工	式	1	4,265,460	クラック処理 300 m 加熱注入目地; パッチング 60 t 密粒度As混合物(13);
排水構造物工	式	1	562,580	
作業土工	式	1	84,880	
側溝工	式	1	477,700	プレキャストU型側溝 50 m (PU2-B300-H300)
区画線工	式	1	45,685	
区画線工	式	1	45,685	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗

積算内訳書

工事名		令和6年度津和野保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				装無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；	200 m
道路付属施設工	式	1	151,950		
道路付属物工	式	1	151,950	1号張コンクリート	50 m2
道路付属物復旧工	式	1	462,525		
付属物復旧工	式	1	462,525	路側標識復旧 標識板復旧 視線誘導標復旧 大型視線誘導標復旧 車線分離標復旧	5 基 2 枚 10 本 5 本 20 本
構造物補修工	式	1	512,200		
構造物補修工	式	1	512,200	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入；	100 m
復旧工	式	1	72,100		
舗装復旧工	式	1	72,100	下層路盤(歩道部) (路盤) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	20 m2 20 m2
構造物撤去工	式	1	61,515		
構造物取壊し工	式	1	21,674	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 m3 20 m 25 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度津和野保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬処理工	式	1	39,841	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2 m3 1 m3 2 m3 1 m3
仮設工	式	1	604,800		
交通管理工	式	1	604,800	-	
直接工事費	式	1	47,413,744		
共通仮設費	式	1	6,466,080		
共通仮設費	式	1	767,080		
運搬費	式	1	132,780	路面清掃車回送費 トンネル清掃車回送費	2 台 2 台
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	579,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,699,000		
純工事費	式	1	53,879,824		
現場管理費	式	1	25,751,000		
工事原価	式	1	79,630,824		
一般管理費等	式	1	14,019,176		

積算内訳書

[illegible]